

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Thiết kế, thi công, trang trí khu trưng bày sản phẩm
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai
- Đại diện chủ đầu tư/Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, số 537 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Quy mô: 500 đại biểu.
- Thời gian nhận mặt bằng thi công: 16/08/2025.

2. Mục tiêu công việc:

Tổ chức Triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai nhân sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai năm 2025.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Yêu cầu công việc

Nhà thầu phải thực hiện và đáp ứng về thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành của đầy đủ các công việc như sau:

| TT | Nội dung / Thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng |
|----|--|--------|------------|
| 1 | Cụm gian hàng tầng trệt | | |
| a | Cụm kệ tròn trung tâm | | |
| - | Thi công lắp dựng khung đà trần hình hộp cong tròn đường kính 10,4m, (chiều dài 19,5mx0,3mx0,1mH): Khung sắt 2,5cm chịu lực, ván MDF 18mm, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. | Khung | 2 |
| - | Cụm kệ trung bày sản phẩm (KT 3,2mx2,8mH) 2 mặt liên kết khung đà trần vòng cong: + Bục chân ván MDF (KT 3,2mx0,6mx0,75mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán PP in KTS. + Kệ ván MDF hình hộp trống 1 mặt (KT 3,2mx0,4mx0,4mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán decal trắng. + Khung vách lam trang trí bục kệ bằng ván MDF 18mm(KT 0,1mx2,2mH): Ván MDF 18mm cắt 10cm cao 2,2m, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. 33 cây/khung | Bộ | 2 |
| - | Cụm kệ trung bày sản phẩm (KT 2,2mx2,8mH) 2 mặt liên kết khung đà trần vòng cong: + Bục chân ván MDF (KT 2,2mx0,6mx0,75mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán PP in KTS. + Kệ ván MDF hình hộp trống 1 mặt (KT 2,2mx0,4mx0,4mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán decal trắng. + Khung vách lam trang trí bục kệ bằng ván MDF 18mm(KT 0,1mx2,2mH): Ván MDF 18mm cắt 10cm cao 2,2m, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. 21 cây/khung | Bộ | 4 |

| | | | |
|----------|--|------------|----------|
| - | Đèn chiếu sáng 50W, chiếu sáng bên ngoài (thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ) | Cái | 36 |
| b | Cụm bục kê óp cột tròn (KT 3mx3mH) - 2 cụm | Cụm | 2 |
| - | Thi công lắp đặt thảm trải sàn theo mô hình tròn đường kính 4m | m2 | 16 |
| - | Thi công lắp đặt bục tròn chân ván MDF óp cột đường kính 3m (KT 0,5mx0,7mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán PP in KTS. | Bục | 1 |
| - | Khung vách lam (KT 1,53mx3mH): + Khung vách hình hộp chịu lực dày 6cm rộng 20cm, chân khung dài 1,1m cao 0,7m óp ần bên trong bục tròn chân ván MDF, khung đà trên chịu lực dài 1,53m: khung bằng ván MDF 18mm mặt ngoài dán PP in KTS. + Sắt phi 21 cao 2,2m bắt xen kẽ cách đều giữa khung chân và đà ngang khung vách hình hộp, sắt sơn công nghiệp màu sắc mỹ thuật. | Khung | 4 |
| - | Khung pano uốn cong óp trụ tròn đường kính 1,6m, cao 2,3m: Khung sắt uốn cong óp format mặt ngoài dán PP in KTS | Bộ | 1 |
| - | Khung đà trần hình hộp tròn đường kính 4m, dày 20cm cao 5cm: ván MDF 18mm, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. | Khung | 1 |
| - | Khung đà trần hình hộp tròn đường kính 3m, dày 20cm cao 5cm: ván MDF 18mm, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. | Khung | 1 |
| - | Đèn chiếu sáng 50W, chiếu sáng bên ngoài (thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ) | Cái | 8 |
| c | Backdrop sảnh (KT: 8,9m x 3,5m) | | |
| - | Backdrop sảnh (KT 8,9mx3,5m): Khung sắt hiflex 2da + đèn chiếu sáng pha LED 100W 8 cái | Khung | 1 |
| - | Hong backdrop sảnh (KT 0,3mx3,5m): Khung sắt hiflex 2da | Khung | 2 |

| | | | |
|----------|---|------------|----------|
| 2 | Thi công trang trí backdrop + cụm bục kệ tầng 1 | | |
| a | Cụm bục kệ tầng lầu 1 - 06 cụm | Cụm | 6 |
| - | Thi công lắp đặt thảm trải sàn | m2 | 6 |
| - | Thi công lắp dựng khung viền bục kệ chịu lực dày 6cm (KT 0,2mx3mx2,9mH): Khung viền hộp ván MDF bo cong góc, ván MDF 18mm, sơn nước | Khung | 1 |
| - | Thi công lắp đặt bục chân ván MDF (KT 1,2mx0,6mx0,75mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán PP in KTS. | Bục | 1 |
| - | Thi công lắp đặt kệ ván MDF hình hộp trống 1 mặt (KT 2,4mx0,4mx0,4mH): khung ván MDF 18mm, ván MDF 9mm, mặt ngoài dán dán decal trắng. | Bục | 1 |
| - | Khung vách lam trang trí bục kệ bằng ván MDF 18mm(KT 0,1mx2,2mH): Ván MDF 18mm cắt 10cm cao 2,2m, mặt ngoài xử lý chà nhám, dán PP in KTS. 15 cây/khung | Khung | 1 |
| - | Backdrop 2 mặt (KT 1,2mx2,8mH): Khung hộp ván MDF 9mm 2 mặt dán PP in KTS | Khung | 1 |
| - | Khung bảng hiệu trang trí dán trên vách lam (0,8mx0,8m): format 5mm dán PP in KTS | Cái | 2 |
| - | Đèn chiếu sáng 50W, chiếu sáng bên ngoài (thuê thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ) | Cái | 2 |
| b | Backdrop cho các bàn trưng bày sản phẩm | | |
| - | Backdrop (KT 2mx2,5m): Khung sắt 25mmx25mm bọc hiflex 2da in UV, trang trí 2 đèn spotlight 30W chiếu sáng | Khung | 8 |

| | | | |
|----------|---|--------|----|
| - | Hong backdrop khung sắt (KT 0,5mx2,5m): Khung sắt 25mmx25mm bọc hiflex 2da in UV | Khung | 16 |
| - | Khăn trải bàn trắng (KT bàn: 0,45mx1,9mx0,75m) | Cái | 10 |
| c | Backdrop khu triển lãm xúc tiến đầu tư và công nghệ | | |
| - | Backdrop khu Công nghệ (KT 6mx2,8m): Khung sắt 25mmx25mm bọc hiflex 2da in UV | Khung | 8 |
| - | Hong backdrop khung sắt (KT 0,5mx2,5m): Khung sắt 25mmx25mm bọc hiflex 2da in UV | Khung | 2 |
| - | Lắp đặt TV LCD 65 inch + chân đứng (Thuê) | Cái | 1 |
| - | Đèn pha led 100W | Cái | 6 |
| 3 | Trang trí chung | | |
| a | CỔNG CHÍNH: Thi công, trang trí, lắp đặt cổng chính (kích thước 2,1mx12mx6mH): Khung sắt hộp 25mmx25mm, sắt hộp chịu lực 30mmx60mm, mặt ngoài ốp hiflex 2 da in UV, Mặt tiền cổng trang trí khung sắt ốp hiflex 2 da in UV thiết kế và thi công cách điệu, đẹp, thẩm mỹ. bộ chữ nổi bằng format 5mm chân nổi 3cm cắt CNC dán PP in UV. | Bộ | 1 |
| b | Trang trí điểm nhấn bên ngoài sân (Cây trụ totem cao 6m: được lắp đặt bằng cây sắt ống tròn chịu lực đường kính 110mm trung tâm, Khung chân vuông 2 đầu totem kích thước 1,5,x1,5m bằng sắt vuông 30x60mm, dây vải may xô dây nhiều màu trang trí 4 mặt, gia cố ốc siết cáp, bên sắt, nọc sắt, tatke sắt... gia cố chịu lực chắc chắn, đèn chiếu sáng 50w 4 cái/trụ) (Khung trụ sắt cho thuê) | Trụ | 10 |
| 4 | Thiết bị thi công, nhân công, hệ thống điện | | |
| a | Thi công hệ thống đường dây điện: dây điện, CB, đường điện kéo từ trạm chính đến địa điểm chiếu sáng | Gói | 1 |
| b | Cước vận chuyển hàng hóa | Chuyến | 2 |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| c | Chi phí thuê kỹ thuật viên vận hành hệ thống điện cho khu vực trung bày. Bao gồm 1 ngày chuẩn bị + 1 ngày diễn ra chương trình. | Gói | 1 |
| d | Thi công, tháo dỡ, vệ sinh hoàn trả mặt bằng | Gói | 1 |

*** (7) Nhà thầu phải tự khảo sát, thiết kế mặt bằng bố trí các hạng mục của gói thầu tại mặt bằng tầng trệt và tầng 1 của tòa nhà Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, số 537 Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.