

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCM ngày 30/12/2024 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng” số 1575/PA-PCBC ngày 12/5/2025 do đội Quản lý lưới điện Công ty Điện lực Bình Chánh lập;

Căn cứ tờ trình số 3860/QLLĐ ngày 25/7/2025 của Đội Quản lý lưới điện về việc thẩm định, phê duyệt phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”.

Căn cứ báo cáo thẩm định phương án đầu tư số 1811/QLĐT ngày 25/7/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Bình Chánh về việc kết quả thẩm định

phương án đầu tư công trình “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng”.

Xét đề nghị của lãnh đạo phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư dự án “Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải và bán kính lưới hạ thế lớn khu vực xã Bình Hưng
2. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bình Chánh.
3. Bộ phận lập phương án: Đội Quản lý lưới điện- Công ty Điện lực Bình Chánh.
4. Mục tiêu đầu tư:
 - Đảm bảo đủ công suất trạm biến áp cung cấp điện cho khu vực trạm công cộng hiện hữu vận hành đầy tải, quá tải, có tính đến mức gia tăng phụ tải trong năm 2026 và thời gian tới.
 - Xử lý trạm biến áp vận hành đầy tải, xử lý các khu vực có bán kính lưới >300 mét.
 - Đạt tiêu chí phụ tải lộ ra nhỏ hơn 160A.
 - Đạt hệ số mang tải của trạm biến áp <70%.

5. Quy mô phương án đầu tư:

Phần lắp mới:

a) Lưới trung thế :

- Kéo mới lưới trung thế cấp 3xACV bọc 22kV- 95mm² - 24kV+AC70mm², chiều dài đơn tuyến: 1.825 mét.

b) Trạm biến áp:

- XDM trạm 250 kVA: 03 trạm (SDL máy biến thế 250kVA).
- XDM trạm 400 kVA: 09 trạm.
- TCCS từ 250 kVA thành 400 kVA: 03 trạm
- TCCS từ 160 kVA thành 400 kVA: 01 trạm

c) Lưới hạ thế:

- Kéo mới cáp 1xABC 4x95mm² trên trụ hiện hữu: 3.900 mét.

Phần tháo dỡ:

- Tháo máy biến thế 1 pha 50 kVA: 02 máy
- Tháo máy biến thế 3 pha 250 kVA: 03 máy
- Tháo máy biến thế 3 pha 160 kVA: 01 máy

6. Địa điểm xây dựng: xã Bình Hưng, TP.HCM

7. Diện tích sử dụng: Không có.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có.

9. Xác định tổng mức đầu tư sau thuế: **12.033.221.200** đồng.

(không bao gồm giá trị MBA và VTTB sử dụng lại).

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	4.549.504.500 đồng
Chi phí thiết bị:	5.568.815.000 đồng
Chi phí khác:	1.597.897.500 đồng
Thuế VAT (10%):	1.171.621.700 đồng
Tổng khái toán (Theo suất đầu tư)	12.887.838.700 đồng
Chi phí VTTB sử dụng lại:	854.617.500 đồng
Tổng khái toán (không bao gồm giá trị VTTB sử dụng lại)	12.033.221.200 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn KHCB

11. Hình thức quản lý dự án: Công ty Điện lực Bình Chánh quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện hoàn tất dự án: năm 2025 - 2026.

Điều 2. Phó Giám đốc đầu tư xây dựng, Phó Giám đốc kỹ thuật, Trưởng các Phòng, Đội: Phòng KHVT, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phòng Tài chính - Kế toán, Đội quản lý lưới điện Công ty Điện lực Bình Chánh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc “đề báo cáo”;
- Lưu: VT, QLĐT, TAT (6).

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành