

## CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

### I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

#### 1.1 Khái quát về dự án

a. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 914 (các đoạn Km03+444 - Km04+844, Km05+944 - Km09+744 và Km24+800- Km26+200)

b. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

c. Địa điểm thực hiện: Thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Đôn Châu và xã Long Hữu, tỉnh Vĩnh Long).

#### 1.2 Khái quát về gói thầu

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

b. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:

b1. Phần đường:

- Đường cấp IV đồng bằng.

- Hướng tuyến bám theo tim Đường tỉnh 914 hiện hữu có tổng chiều dài  $L = 6,6\text{km}$ , gồm 3 đoạn.

- Đoạn 1: Km03+444 - Km04+844,  $L = 1,4\text{km}$  và Đoạn 2: Km05+944 - Km09+744,  $L = 3,8\text{km}$ .

+ Bề rộng mặt đường hiện hữu 6,0m mở rộng trung bình 1,0m mỗi bên, sau khi hoàn thiện mặt đường rộng: 8,0m

+ Bề rộng nền đường : 9,0m

+ Bề rộng lề đường : 2x0,5m

+ Số làn xe : 2 làn

+ Mái ta luy đắp – đào : 1/1,5 – 1/1,0

+ Tải trọng thiết kế: Trục 10 tấn.

+ Loại mặt đường cấp cao A1 – Thảm BTN chặt C16.

- Đoạn 3: Km 24+800 - Km 26+200,  $L=1,4\text{km}$

+ Bề rộng mặt đường hiện hữu 5,5m mở rộng trung bình 1,0m mỗi bên, sau khi hoàn thiện mặt đường rộng: 7,5m

+ Bề rộng nền đường : 8,5m

+ Bề rộng lề đường : 2x0,5m

+ Số làn xe : 2 làn

+ Mái ta luy đắp – đào : 1/1,5 – 1/1,0

+ Tải trọng thiết kế: Trục 10 tấn.

+ Loại mặt đường cấp cao A1 – Thảm BTN chặt C16

## b2. Phần hệ thống thoát nước

- Các cống thoát nước ngang đường được nối dài, phù hợp với chiều rộng nền đường sau mở rộng.
- Bố trí hệ thống thoát nước dọc phù hợp nhu cầu thoát nước của địa phương, đầu nối tiếp hệ thống hiện hữu 2 bên tuyến cụ thể như sau:
  - + Đoạn 1: Chiều dài 100m mỗi bên, đường kính cống D=60cm.
  - + Đoạn 2: Chiều dài 560m mỗi bên, đường kính cống D=60cm.
  - + Đoạn 3: Chiều dài 1.400m mỗi bên, đường kính cống D=60cm.

## b3. Di dời trụ điện, trụ điện chiếu sáng công cộng

### 1.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

### 1.4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

### 1.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

## II. Phạm vi công việc:

*1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).*

\* Các căn cứ:

- Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-SXD ngày 08/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 914 (các đoạn Km03+444 - Km04+844; Km05+944 - Km09+744 và Km24+800 - Km26+200);

- Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SXD ngày 12/9/2025 Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 914 (các đoạn Km03+444 – Km04+844; Km05+944 – km09+744 và Km24+800 – Km26+200),

*2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.*

- Phạm vi công việc đối với Nhà thầu: Tiến hành công tác Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng. Tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

- Sản phẩm giao nộp: Hồ sơ đồ án quy hoạch tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

*(Ghi chú: Giá gói thầu được duyệt của Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đã bao gồm giá trị thuế VAT là 8%)*

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Thực hiện ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

*Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:*

- Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các vấn đề về tiến độ, khối lượng công việc. Phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại (nếu có).

- Thời gian thực hiện: 120 ngày.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

*Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí:* Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện hợp đồng đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định tại Mục 4 Chương III của E-HSMT.

### **V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

*Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.*