

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị
- Thời hạn thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- *Giá gói thầu: Dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế VAT là 10%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, giá dự thầu của nhà thầu khi chào thầu được hiểu tương ứng với mức thuế VAT là 10%. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ xác định giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành tương ứng với mức thuế VAT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán.*

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

A.1. Loại, cấp công trình: Công trình Dân dụng, cấp III.

A.2. Quy mô đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp 2 nhà văn hóa tổ dân phố số 16, 17 thị trấn Đông Anh được cải tạo trong khuôn viên hiện trạng, quy mô như sau:

8.1. Nhà văn hóa tổ 17:

a. Hạng mục: Nhà văn hóa

- Tháo dỡ mái tôn cũ; Cạo bỏ lớp sơn cũ toàn bộ nhà văn hóa;
- Lợp mái nhà văn hóa bằng tôn dày 0.45mm; Thay mới hệ thống đèn chiếu sáng bên trong nhà văn hóa; Sơn toàn bộ nhà bằng sơn 3 nước.

Thay mới nội thất bên trong nhà văn hóa: Phong, rèm, bọc tượng bác + tượng bác, bọc phát biểu, bàn ghế hội trường, hệ thống âm thanh hội trường.

b. Sân: Láng sân bằng vữa XM mác 75, dày 3cm; Lát sân bằng gạch BT giả đá KT 400x400 mm; Lắp đặt thiết bị TDDT ngoài trời; Lắp đặt cột cờ Inox. Cổng, tường rào

- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường rào.
- Sơn toàn bộ tường rào, hoa sắt tường rào bằng sơn 3 nước.

4.2. Nhà văn hóa tổ 16:

a. Hạng mục: Nhà văn hóa

- Tháo dỡ mái tôn cũ; Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ cũ; Phá dỡ nền gạch lát nền cũ; cạo bỏ lớp sơn cũ toàn bộ nhà văn hóa.

- Lợp mái nhà văn hóa bằng tôn dày 0,45mm; Lát nền bằng gạch Granite KT 600x600 mm; Lắp đặt cửa đi bằng cửa nhôm hệ Xingfa; Sơn toàn bộ nhà bằng sơn 3 nước.

- Thay mới nội thất bên trong nhà văn hóa: Phong, rèm, bọc tượng bác + tượng bác, bọc phát biểu, bàn ghế hội trường, hệ thống âm thanh hội trường.

b. Sân: Phá dỡ sân lát gạch đất nung cũ; Láng sân bằng vữa XM mác 75, dày

3cm; Lát sân bằng gạch BT giả đá KT 400x400 mm; Lát sân khấu bằng gạch Hạ Long KT 500x500 mm; Lắp đặt thiết bị TDDT ngoài trời; Lắp đặt cột cờ Inox.

c. Khu vệ sinh:

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ và thiết bị vệ sinh cũ; Tháo dỡ các thiết bị điện và đường ống cấp thoát nước cũ; Phá dỡ lớp gạch lát nền, gạch ốp tường cũ; cạo bỏ lớp cũ trên toàn bộ khu vệ sinh;

Lắp đặt đường ống cấp thoát nước và hệ thống đường dây điện chiếu sáng; Trát tường bằng vữa XM mác 75; Ốp tường bằng gạch Ceramic KT 600×300; Lát nền bằng gạch chống trơn KT 300x300 mm; Lắp đặt cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ Xingfa; Lắp đặt các thiết bị vệ sinh mới; Lắp đặt hệ thống điện khu vệ sinh; Sơn toàn bộ nhà vệ sinh bằng sơn 3 nước.

d. Công, tường rào:

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên công, tường rào

- Sơn lại công, tường rào bằng sơn 3 nước; thay mới cánh cổng chính bằng cổng sắt.

Chi tiết đề nghị xem HSTK được duyệt.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành tiến độ thi công cho toàn bộ công trình trong thời hạn tối đa là 120 ngày tính đến cả điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.

- Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên.

- Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị/máy móc để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư dự kiến cho gói thầu theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu.

- Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá E-HSMT.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT và Chỉ dẫn kỹ thuật, HSTK được duyệt để làm cơ sở chào giá dự thầu và lập biện pháp thi công và giá chào thầu. Đề nghị nhà thầu tham khảo theo chỉ dẫn kỹ thuật được phát hành kèm Theo E-HSMT này.

Trường hợp có sai khác giữa nội dung trong E-HSMT và thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ TKTC gói thầu thì trình tự ưu tiên như sau: Bản vẽ TKTC, chỉ dẫn kỹ thuật, nội dung E-HSMT.

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế và các yêu cầu về trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi

công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công trình Chủ đầu chấp thuận và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu, các Tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế.

Cự ly vận chuyển trong bảng khối lượng (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, Nhà thầu cần khảo sát kỹ hiện trường và đưa ra cự ly phù hợp với thực tế thi công.

Các thông số kỹ thuật về máy móc, thiết bị (nếu có) vận chuyển vật liệu, phế thải; việc phân chia khối lượng đào đắp (thủ công – máy) (nếu có) trong bảng khối lượng mời thầu chỉ mang tính tham khảo. Nhà thầu cần tìm hiểu, nghiên cứu Hồ sơ thiết kế được duyệt, khảo sát kỹ hiện trường căn cứ vào năng lực về máy móc, nhân sự để đưa ra biện pháp thi công phù hợp đảm bảo yếu tố giá chào thầu là cạnh tranh và hiệu quả.

Trong trường hợp có phát sinh ngoài phạm vi của HSMT, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý trong bước đối chiếu, hoàn thiện hợp đồng theo các quy định của pháp luật trên cơ sở cạnh tranh, công bằng và minh bạch...trong mọi trường hợp quyết định của Chủ đầu tư sẽ là quyết định cao nhất.

Cụm từ “hoặc tương đương” (nếu có) sử dụng trong HSMT này: Tương đương về thông số kỹ thuật, tính năng, hiệu suất, chất lượng...

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công, cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định, tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

2.1. Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình, Nhà thầu phải:

* Quan tâm đầy đủ đến sức khỏe an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công.

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải thay thế càng sớm càng tốt.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thành và trước khi nghiệm thu, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

2.2. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi

hồi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

2.3. Các công tác kỹ thuật tại hiện trường.

Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với mọi hư hại và sẽ bị ngừng việc nếu gây ra hỏng hóc cho móng, các đường ống ngầm, đường điện và công trình lân cận. Mọi hư hỏng nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư mọi thiệt hại do việc ngừng thi công gây ra.

- Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.

- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

- Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau đối với vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình:

Nhà thầu lập bảng kê các vật tư, vật liệu chào thầu theo phạm vi hồ sơ thiết kế được duyệt và đáp các Yêu cầu cụ thể theo biểu dưới đây:

Stt	Loại vật tư, vật liệu	Quy cách và yêu cầu kỹ thuật	Đề xuất của nhà thầu về nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật	Xuất xứ được khuyến nghị
1	Cát xây, trát, đổ bê tông, cát đắp nền	TCVN 7570: 2006 TCVN 7572:2006 TCVN 9205: 2012	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Việt Trì, Sông Hồng
2	Đá dăm các	TCVN 7572: 2006	- Đề xuất nguồn gốc	Phủ Lý – Hà

	loại	TCVN 7572: 2006	xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Nam, Trung Màu - Vĩnh Phúc
3	Xi măng	TCVN 2682: 2009 TCVN 6260: 2009 TCVN 9202: 2012 TCVN 6016: 2011 TCVN 2660: 1997	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Long Sơn, Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Bút Sơn
4	Gạch bê tông (gạch không nung)	TCVN 6477: 2016	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	
5	Sắt thép	TCVN 1651: 2008 TCVN 7571-2019	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Thái Nguyên, Việt Đức, Việt Ý, Hòa Phát
6	Gạch bê tông giả đá	KT 400x400mm	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	
7	Gạch đất sét nung		- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Gạch Hạ Long
8	Gạch ốp, lát ceramic		- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Viglacera, Prime
9	Sơn	Theo TCVN hiện hành	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Jotun, Nishu
10	Tôn lợp mái	Theo TCVN hiện hành	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	
11	Thiết bị vệ sinh	Theo TCVN hiện hành	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	
12	Vật tư, thiết bị ngành điện	Theo TCVN hiện hành	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Trần Phú, Cadisun
13	Vật tư, thiết bị ngành nước	Theo TCVN hiện hành	- Đề xuất nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu huy động sử dụng;	Tiền Phong
14	Các vật liệu khác	Theo TCVN hiện hành		

4. Yêu cầu về kỹ thuật đối với phần thiết bị cung cấp

a. Phạm vi công việc

- Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:

- Cung cấp, vận chuyển thiết bị và vật liệu tới địa điểm cung cấp;
- Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị;
- Lắp đặt các thiết bị theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Thử nghiệm vật liệu, thiết bị riêng biệt. Chịu mọi chi phí nghiệm thu, thử nghiệm (nếu có);
- Theo dõi vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị theo luật định;
- Đào tạo và hướng dẫn sử dụng.

b. Các yêu cầu chung về thiết bị cung cấp

- Toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải mới 100%, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng các sản phẩm hàng hoá theo đúng yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung sau đối với thiết bị cung cấp: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (nếu có), các thông số và đặc tính kỹ thuật...

- Thiết bị được cung cấp tới nơi kiểm định (tại vị trí bất kỳ) phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận.

- Các tiêu chuẩn về vật liệu, thiết bị trong trường hợp hết hiệu lực, nhà thầu có thể chào thiết bị, hàng hoá có tiêu chuẩn tương đương.

- Cụm từ “hoặc tương đương” sử dụng trong E-HSMT này: Hàng hoá, thiết bị cung cấp tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, hiệu suất, chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ...

- Đối với yêu cầu về trọng lượng của thiết bị. Nhà thầu chào thiết bị, hàng hoá có trọng lượng tương đương hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phù hợp ký mã hiệu/nhãn hiệu của loại hàng hoá đó) nhưng phải phù hợp với vị trí lắp đặt và HSTK được duyệt.

- Các thiết bị chính bao gồm **Phần thiết bị Âm thanh, thiết bị nội thất, thiết bị bàn ghế (tại bảng 01)** phải có Cataloge của nhà sản xuất hoặc hình ảnh kèm theo thông số kỹ thuật chi tiết của nhà sản xuất hoặc đường link dẫn trên trang thông tin điện tử.

c. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây. Ngoài bảng giá chào thầu được nhập theo biểu mẫu trên

webfrom Nhà thầu phải kèm theo bảng giá chào thầu (file scan, file excel) nêu rõ thông số kỹ thuật chi tiết, mã hiệu, hãng, nước, xuất xứ... cho từng loại hàng hóa đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn thông số kỹ thuật mời thầu.

* Lưu ý:

- Các tiêu chuẩn về vật liệu, thiết bị ở bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây trong trường hợp hết hiệu lực, nhà thầu có thể chào thiết bị, hàng hoá có tiêu chuẩn tương đương.

- Cụm từ “hoặc tương đương” sử dụng trong E-HSMT này: Hàng hoá, thiết bị cung cấp tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, hiệu suất, chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ...

- Đối với yêu cầu về trọng lượng của thiết bị. Nhà thầu chào thiết bị, hàng hoá có trọng lượng tương đương hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phù hợp ký mã hiệu/nhãn hiệu của loại hàng hoá đó) nhưng phải phù hợp với vị trí lắp đặt và HSTK được duyệt.

Bảng 01: Yêu cầu đáp ứng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá chào thầu

STT	Tên thiết bị	Quy cách và yêu cầu kỹ thuật	Xuất xứ thiết bị/ hàng hóa	Thông số kỹ thuật chào thầu	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong EHSĐT
1	Loa	Loa hội trường: Kiểu: Loa toàn dải 15 inch – Thông số LF và HF – LF: 2×15" Ferrite – HF: 1X1.75" Ferrite Công suất : 1300W Công suất cực đại: 2600w Dải tần số: 45 Hz – 20kHz Trở kháng 4ohm Độ nhạy: 101dB Tối đa SPL (mức áp xuất âm thanh): 131 dB Kích thước: (H x W x D) 1270,36 mm x 537,0 mm x 537,97 mm	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
2	Loa	Loa hội trường – Kiểu: Loa toàn dải 15 inch – Thông số LF và HF LF: 1×15" Ferrite HF: 1X1.75" Ferrite – Đáp ứng tần số: 50Hz ~ 20KHz – Công suất định mức: 800W	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

		<ul style="list-style-type: none"> - Công suất cực đại: 1600W - Độ nhạy: 99dB - Trở kháng: 8Ω - Mức áp suất âm thanh tối đa: 121dB +/- 3dB - Độ phủ: 55°×100° - Kết nối: hai ổ cắm bốn lõi NEUTRIK NL4MP 1+1- - Kích thước (H x W x D) 714,43 mm x 445,13 mm x 358,71 mm - Trọng lượng: 30 kg 			
3	Cục đẩy	<p>Cục đẩy công suất:</p> <p>AC IN: 127V-270V /50Hz-60Hz</p> <p>Công suất: 8Ω : 2x1400W</p> <p>4Ω : 2x2200W</p> <p>2Ω : 2x3500W</p> <p>Cầu: 8Ω : 3800W</p> <p>4Ω : 5200w</p> <p>Dải tần số: 20Hz – 20KHz</p> <p>Chỉ số S/N: >93dB</p> <p>Độ nhạy đầu vào : 0.775v/1.0V/1.4v</p> <p>Kích thước: 655 x 590 x 205mm.</p> <p>Trọng lượng: 40 kg</p> <p>Có role bảo vệ khi quá tải hoặc chập dây.</p>	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

4	Chỉnh vang số	Thiết bị xử lý tín hiệu: Loại sản phẩm: Vang số Chế độ cài sẵn: 4 Nguồn điện: AC 220V / 50Hz Mức độ đầu vào tối đa: 4V Mức độ đầu ra tối đa: 4V Độ nhạy (micro): đầu vào: 64mV, Độ nhạy (âm thanh): 12dB (tối đa) SNR : >80dB Kích thước (dài x rộng x cao): Cao 43cm x Rộng 5cm x Sâu 18.5cm Cân nặng: 3 kg Màu sắc: Đen	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
5	Bộ thu Micro không dây	Micro không dây: – Điện áp sử dụng: 110V – 220V , 50Hz – 60Hz – Chất liệu vỏ: hợp kim + nhựa – Tần số đáp ứng: UHF 640MHz – 690MHz – Sai lệch tần số: $\pm 0.005\%$ – Độ nhạy: -107dBm – Tần số; 100Hz – 200KHz – Độ Nhạy; 225dB – Màn hình hiển thị LCD – Kênh thu: 2RF/ 2 Kênh	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

		<ul style="list-style-type: none"> – Số lượng tần số: 200 điểm tần số – Phạm vi thu sóng: $\geq 50\text{m}$ – Phản hồi âm thanh: 40Hz-18KHz($\pm 3\text{dB}$) – Nhiệt độ hoạt động: -25°C–$+40^{\circ}\text{C}$ – Nguồn điện: 2 chiếc pin AA – Tuổi thọ của bột: 10 giờ ở công suất bình thường, 12 giờ ở công suất thấp – Full box gồm có: 2 micro không dây (set được 200 tần số) , 01 đầu thu , 2 chống lẫn cho tay micro, 2 ăng ten, dây nguồn , dây đầu 6 ly sử dụng cho đầu thu <p>Chỉ số nhận</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chế độ máy thu: siêu âm chuyển đổi tần số thứ cấp – Công suất đầu vào: 5W – Nền tần số: 110 MHz cho IF đầu tiên, 10,7 MHz cho IF thứ hai – Giao diện không dây: BNC/50Ω – Độ nhạy: 12 dBμV (80dBS/N) – Phạm vi điều chỉnh độ nhạy: 10-32dBμV – Úc chế đi lạc: $\geq 95\text{dB}$ – Mức đầu ra tối đa: +10 dBV <p>Chỉ báo máy phát</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chương trình ăng-ten: Máy phát sử dụng 			
--	--	---	--	--	--

		<p>ăng-ten roi sóng 1/4 và micrô cầm tay</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anten tích hợp - Công suất đầu ra: 20mW - Úc chế lặc: -60dB - Nguồn điện: 2 pin AA - Thời gian sử dụng: khoảng 8-10 giờ 			
6	BỘ ĐKTT	<p>Amplý trung tâm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn cấp: VAC100-240 ~, 50/60Hz - Dòng điện tiêu thụ: Lớn nhất 1.0A (100VAC) / 0.42A (240VAC) - Nguồn DC cấp cho micro: $\pm 15V$, -7.5V - Đáp ứng tần số: 20Hz~20KHz - Đầu ra: Âm thanh nhỏ hơn 0,1% - Cấp điện cho các micro 18V - Chống phản hồi âm tiêu chuẩn châu âu - Điều khiển sử dụng 1 bộ trung tâm là 50mic và 2 bộ trung tâm là 250 micro. - Độ nhạy đầu vào / ra Line, telephone: -14dBV / +11 dBV - Mức đầu ra: -14dBV / +11 dBV - Trở kháng đầu ra: 500Ω - Độ nhạy đầu vào / ra ghi âm: -20dBV / +5 dBV - Trở kháng đầu vào: 33kΩ - Điều chỉnh: -20dBV / +5 dBV - Mức đầu ra: +0 /-30dBV - Độ nhạy đầu vào mic mở rộng (XLR): - 	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất 	<ul style="list-style-type: none"> - Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất 	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

		<p>56dBV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh: +6 dBV/-6dBV (nominal / maximum) - Kích thước: 188x128x52mm - Trọng lượng: 5kg - Chống tạp âm: >20 dB(1kHz) - Ngõ ra: -60 dB*, 22 Ω, balanced, mini phone jack with VR control - Nhiệt độ hoạt động: 0 độ đến +40 độ (32 độ F to 104 độ F) - Độ ẩm hoạt động: 90% RH hoặc ít hơn - Màn hình: 128x32 PMOLCD - Thành phẩm: Thép phủ, màu đen 			
7	Micro chủ tịch tọa	<p>Micro chủ tọa:</p> <p>Trở kháng: 1.8kΩ</p> <p>Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa)</p> <p>Đáp tuyến tần số: 50Hz – 16 kHz</p> <p>SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB</p> <p>Chiều dài cần kèm chân đế: 40cm</p> <p>Khối lượng: 0.75Kg</p> <p>Thành phần Nhựa ABS , sơn màu đen</p> <p>Kích thước : 200*120*64 mm</p>	<p>- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị</p>
8	Micro đại biểu	<p>Micro đại biểu:</p> <p>Trở kháng: 1.8kΩ</p> <p>Độ nhạy: -37dB (1kHz 0dB = 1V/Pa)</p>	<p>- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ</p>	<p>- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị</p>

		<p>Đáp tuyến tần số: 50Hz – 16 kHz SPL lớn nhất ở 1% THD: 125dB Chiều dài cần kèm chân đế: 40cm Khối lượng: 0.75Kg Thành phần Nhựa ABS , sơn màu đen Kích thước : 200*120*64 mm</p>	của thiết bị đề xuất		
9	Bộ nguồn	<p>Bộ quản lý nguồn: – Cấu trúc Chia nguồn – Khởi động tuần tự các ổ nguồn từ 1-8. – Bảo vệ và tránh sốc điện. – Điện áp đầu vào : AC 220V / 50-60Hz – Số kênh chia : 8 kênh khởi động tuần tự phía sau, 1 kênh phụ phía trước – Độ trễ : Thời gian: 0-999s – Điện áp sử dụng : AC 220V 50/60Hz 30A – Màn hình : Led hiển thị số “Vol” và “Ampe” – Điện áp từng công ra : 15A – Điện áp ra tổng : 30A</p>	<p>- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị</p>
10	Dây cáp 10m		<p>- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất</p>	<p>- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị</p>
11	Dây cáp 5m		<p>- Nêu mã hiệu, nhãn</p>	<p>- Nêu thông số</p>	<p>- Hình ảnh hoặc</p>

			hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	kỹ thuật của thiết bị đề xuất	catalog của thiết bị
12	Dây loa	<p>Dây loa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ngoài (O.D): Xấp xỉ 6.5 mm - Đường kính lõi dây: 2 x 1.5 mm² - Số lõi: 2 - Vỏ bên ngoài: PVC - Phạm vi nhiệt độ: -10 ° C đến +70 ° C 	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
13	Tivi	<p>Tivi 65 inch 4K UHD, gồm cả giá treo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại tivi: Smart Tivi - Kích thước màn hình: 65 inch - Độ phân giải màn hình: 4K Ultra HD (3840 x 2160px) - Tần số quét: 100 Hz - Kết nối InternetWifi tích hợp, Cổng LAN cắm dây mạng - Cổng AVCó cổng Composite và cổng Component- Cổng HDMI: 3 cổng - Cổng USB: 2 cổng - Cổng xuất âm thanhCổng Optical (Digital Audio Out) - Tích hợp đầu thu kỹ thuật sốDVB-T2 - Tổng công suất loa 20 W 	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

14	Tủ thiết bị âm thanh	<p>Tủ đựng âm thanh 12U</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước thực: (HxWxD) 700mmD x550mmWx700mmH - Màu sắc: Thân tủ màu đen bọc viền nhôm bạc. Có 2 tay xách và 4 khóa inox, bo viền các góc - Kiểu dáng: 4 bánh xe có chân phanh và chân tăng - Hệ thống cửa hai bên có thể tháo rời <p>Phụ kiện đi kèm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Quạt gió 220V 	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
15	Biển Đảng cộng sản.....Biển Nước Cộng hòa.....	<ul style="list-style-type: none"> - Khung nhôm màu vàng hộp 30 x 30 cm - Nền mica đỏ, chữ vàng - Nẹp nhôm bo xung quanh màu vàng 	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
16	Phông cờ sân khấu hội trường	Phông cờ sân khấu hội trường phông xanh, cờ đỏ chất liệu vải nhung có thanh treo bằng u nhôm sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
17	Yếm hội trường	Yếm hội trường Chất liệu vải nhung xanh, gồm thanh nhôm V4 bắt lên trần nhà, một cạnh dán méch để yếm dính vào	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
18	Ngôi sao + búa	- Chất liệu nhựa mica	- Nêu mã hiệu, nhãn	- Nêu thông số	- Hình ảnh hoặc

	liềm		hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	kỹ thuật của thiết bị đề xuất	catalog của thiết bị
19	Bục để tượng Bác Hồ	- Kiểu dáng đài sen truyền thống có trang trí vân NU gỗ, gỗ CN, sơn PU	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
20	Tượng Bác Hồ	- Chất liệu thạch cao			
21	Bục phát biểu	- Kiểu truyền thống, phía trước có trang trí bằng gỗ vân NU sang trọng, gỗ CN, sơn PU	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
22	Bàn họp phòng hội trường	- KT : 2500x600x700 mm - Mô tả: khung sắt sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên sơn phủ Veneer	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
23	Bàn làm việc, bàn chủ tịch, thư kí	- KT : 1200x600x700 mm - Mô tả: khung sắt sơn tĩnh điện, gỗ tự nhiên sơn phủ Veneer	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
24	Ghế xoay bọc nỉ	- KT: Rộng: 540 x Sâu: 500 x Cao: (855-980) mm - Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa.	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

25	Ghế phòng hội trường:	- Kích thước: W420 x D550 x H1050 mm - Mô tả: Ghế hội trường khung gỗ tự nhiên Acacia hoặc tần bì. Đệm tựa bọc vải, bọc da hoặc da công nghiệp.	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
26	Máy đi bộ trên không đôi	- KT: DxRxC: 106x52x148 cm - Thép ống D140x4 mm và ống phụ làm từ thép ống D90x3 mm, D60x3 mm, D42x2 mm - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
27	Máy đi bộ lắc tay	- KT: DxRxC: 121x62x143cm - Thép ống D140x4, D90x3mm - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
28	Máy lắc eo đôi	- KT: DxRxC: 127x79x138 cm. - Thép ống: D140x4, D60x3, D42x3 mm - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
29	Máy tập toàn thân	- Trụ chính thép ống D140, ống phụ D60, D27, thép hộp 50x25; - - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
30	Máy xoay eo ba	- Đường kính: 160 x Cao: 133 cm - Thép ống D140x4, D49x2, D42x3, D34x2 mm - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

			xuất		
31	Xà kép một trụ	- KT DxRx C: 202cm x 64cm x 143cm; - Thép ống D114x3, D49x2, D42x3; - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
32	Xà đơn ba hướng	- Đường kính: 182 x Cao: 227 cm; Ống D140x4, D34x3 mm; - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
33	Máy tập tay vai đôi	- KT DxRx C: 174x104x195 cm; - Thép ống D90x3, D60x3, D34x3 mm - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị
34	Xe đạp thể dục	- KT DxRx C: 100x54x117 cm; - Thép ống D114x3, D60x3; - Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện	- Nêu mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, Quốc gia vùng lãnh thổ của thiết bị đề xuất	- Nêu thông số kỹ thuật của thiết bị đề xuất	- Hình ảnh hoặc catalog của thiết bị

5. Yêu cầu về trình tự thi công;

Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công trình TVGS kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp thuận, gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.

- Khi thi công nên áp dụng các phương pháp cơ giới phù hợp với từng biện pháp thi công và sơ đồ công nghệ.

- Trong quá trình thi công nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra thực hiện các sơ đồ công nghệ và biện pháp thi công. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật ký công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các quy phạm thi công hiện hành của Nhà nước.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu, các Tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của thiết kế.

- Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp thuận.

6. Nội dung về giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất phải bao gồm các nội dung sau đây:

6.1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

- Công tác chuẩn bị mặt bằng
- Chung loại, chất lượng vật tư, vật liệu; danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính sử dụng cho gói thầu theo yêu cầu tại điểm 3, 4 Mục III Chương V.
- Công tác khảo sát, trắc đạc, chuẩn bị để thi công công trình
- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho các hạng mục, công việc của gói thầu ;
- Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố công trình xây dựng (nếu có);
- Công tác phối hợp trong quá trình triển khai;
- Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất);

*** Yêu cầu đối với giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công thực hiện gói thầu do nhà thầu lập:**

- Phải đầy đủ các nội dung, công việc yêu cầu nêu trên, phù hợp với mô tả công việc tại Mẫu số 01A Bảng kê hạng mục công việc;
- Phải đáp ứng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và pháp luật về xây dựng;
- Phải phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt;
- Phải phù hợp với chỉ dẫn kỹ thuật của công trình;

- Phải phù hợp với hiện trạng công trình;
- Phải chi tiết, cụ thể và phù hợp với tiến độ, nhân sự, thiết bị huy động sử dụng cho gói thầu;
- Trong nội dung trình bày về thi công và nghiệm thu các công tác chính của gói thầu phải nêu rõ các loại máy phục vụ thi công; số lượng, vị trí nhân sự bố trí; các máy móc thiết bị này phải có trong biểu đồ huy động máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu;
- Công tác chuẩn bị mặt bằng phải bao gồm bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình; Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình phải phù hợp với hiện trạng công trình.
- Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho các hạng mục phải kèm theo bản vẽ biện pháp thi công. Các bản vẽ phải biện pháp thi công phải phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng, phù hợp với thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công thực hiện, phù hợp với hiện trạng và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu.

6.2 Tiến độ thi công

- Có biểu tiến độ thi công, biểu đồ huy động nhân lực, máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu;
- Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu phải thể hiện rõ số lượng nhân lực; số lượng, chủng loại máy móc thiết bị sử dụng và phù hợp với biểu tiến độ thi công công trình;
- Tiến độ thi công phải chi tiết theo ngày/tuần; Biểu tiến độ phải bao gồm các công việc chính của các hạng mục và phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng;
- Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có yếu tố khách quan (mưa bão, mất điện,...). Biện pháp bảo đảm tiến độ: phải chi tiết, cụ thể, phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp kỹ thuật thi công đề xuất thực hiện gói thầu;

6.3 Cách thức quản lý dự án

- Nhà thầu phải trình bày sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại công trường trong đó nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật (các hạng mục), chất lượng, khối lượng, hồ sơ, vật tư, thiết bị an toàn, an ninh, môi trường, tổ-đội thi công; Nhân sự được bố trí phù hợp với quy mô gói thầu và năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp Nhà thầu là liên danh, sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại công trường phải đáp ứng theo quy định tại Khoản 8 Điều 21, điểm c Khoản 7 Điều 23 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

6.4 Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng đối với các công việc thuộc phạm vi của gói thầu, bao gồm các nội dung chính:
 - + Sơ đồ và thuyết minh quy trình lập biện pháp thi công, tổ chức giám sát, thi công, kiểm tra, nghiệm thu kiểm soát chất lượng thi công;

- + Quản lý chất lượng máy móc, thiết bị thi công;
- + Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công;
- + Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công;
- + Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán;
- + Trách nhiệm của nhà thầu trong thi công xây dựng công trình;
- + Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công;
- + Bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường
- + Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy
- Biện pháp quản lý chất lượng nhà thầu lập phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
- Biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy nhà thầu lập phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và có kèm theo bản vẽ;

6.5 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu phải trình bày cam kết hoặc thuyết minh công tác bảo hành công trình; phải trình bày thuyết minh quy trình bảo trì công trình.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công. Nhà thầu cung ứng thiết bị có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung cấp. Nội dung bảo hành gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra.

+ Thời gian bảo hành công trình tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt, vận hành thiết bị: tối thiểu 12 tháng; Đối với phần thiết bị: tối thiểu 1 năm và không thấp hơn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất (đối với các thiết bị).

+ Biện pháp, hình thức bảo hành: bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc hình thức khác trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản;

+ Giá trị bảo hành công trình: Tối thiểu là 5% giá trị hợp đồng;

- Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương: Cụ thể trong quá trình hoàn thiện hợp đồng;

- Các nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Sau khi thi công xây dựng xong công trình Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.

8. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình.
- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động

cho bảo vệ an ninh công trình.

- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

- Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng

9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải có cam kết về việc phế thải xây dựng được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển để xử lý theo quy định đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật về xây dựng; (Nhà thầu có trách nhiệm tự khảo sát và xác định vị trí đổ phế thải phù hợp, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường; tuân thủ đúng theo các quy định về bãi đổ thải, tập kết phế thải xây dựng của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành).

10. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLD trong xây dựng: Luật Xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; QCVN 18:2021/BXD; Quyết định số: 04/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình tự vấn giám sát biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư, tư vấn giám sát về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt

đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.

** An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.*

Mục tiêu hàng đầu của công trình an toàn này là hạn chế số vụ tai nạn và mức độ thiệt hại cũng như bệnh tật cho nhà thầu và các cán bộ, công nhân làm việc trong dự án, hạn chế thương vong cho những người khác có thể bị ảnh hưởng do các hoạt động xây dựng gây nên bao gồm cả công cộng.

Thuyết minh biện pháp ATLD phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn (Mẫu theo Phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ), cụ thể:

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động.

(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện).

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên quan.

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động.

(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động.

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường.

(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường.

(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo an toàn giao thông; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân. *(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).*

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động.

(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp.

(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan).

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất.

(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong Thi công xây dựng công trình + Đảm bảo an toàn giao thông; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện.

11. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa tới công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp, đặc biệt nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục của hướng dẫn nhà thầu.

Nhà thầu không được di chuyển thi công ra khỏi công trường trừ khi có văn bản phê duyệt của đơn vị TVGS. Đơn vị TVGS có thể yêu cầu nhà thầu để lại một số máy móc trong thời gian bảo hành.

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công của nhà thầu do nhà thầu tự chịu trách nhiệm

12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Trước khi dự thầu, nhà thầu phải cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:

+ Tiến độ thi công.

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết đáp ứng quy định của HSTK cần đặc biệt lưu ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.

+ Tính toán thiết kế hệ thống đà giáo, các công trình tạm đảm bảo yêu cầu về an toàn.

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.

+ Các nhu cầu cần thiết khác

b) Sau khi trúng thầu, Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để tư vấn giám sát xem xét trước khi khởi công công trình.

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ đầu tư phải được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được đơn vị tư vấn cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước khi kế hoạch

khởi công được xem xét. Đơn vị tư vấn giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công.

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy móc, thiết bị mà Nhà thầu dự định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong quá trình thi công cho đơn vị tư vấn giám sát để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính thức.

e) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo ảnh chụp cho Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

f) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được tư vấn giám sát chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của tư vấn giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

g) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo các hướng dẫn của tư vấn giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian.

h) Sự chấp thuận biện pháp thi công do nhà thầu lập của tư vấn giám sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan.

13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải xây dựng hệ thống, quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình, phù hợp với quy mô gói thầu.

14. Các yêu cầu về đảm bảo giao thông.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra vào tạm công trường.

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả các công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra.

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

STT	Ký hiệu	Tên bản vẽ	Phiên bản / ngày phát hành
1		Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 1 bộ	

Tổng cộng: 1 bộ

Lưu ý: Trong một số bản vẽ có ghi rõ nhãn hiệu, xuất xứ... cụ thể của một số hàng hoá, thiết bị, vật liệu thì nhãn hiệu, xuất xứ... đó chỉ mang tính chất tham khảo, minh hoạ cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hoá, thiết bị, vật liệu đó. Nhà thầu có thể tham khảo để chào thiết bị, hàng hoá đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn về thông số-đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, hiệu suất, chất lượng, tiêu chuẩn công nghệ... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.