

PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

**Gói thầu số 30: Xây dựng nút giao đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phòng
thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng công trình - Dự án đầu tư xây dựng
cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận**

*(Kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-BQL ngày 19/11/2024 của Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng)*

Mẫu số 01C (Webform trên Hệ thống)

BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU

(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Ghi chú
I	CÁC HẠNG MỤC				
1	HẠNG MỤC 1: HẠNG MỤC CHUNG VÀ PHỤ TRỢ THI CÔNG	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
...	...				
2	HẠNG MỤC 2: THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN ĐƯỜNG	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
...	...				
3	HẠNG MỤC 3: THI CÔNG XÂY DỰNG HẦM	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
3.1	Thi công phần móng				
...	...				
3.1.4	Thi công cọc xi măng đất D800, xi măng 280kg/m ³		146.191,55	m	Điều chỉnh chỉ số 260kg/m ³ thành 280kg/m ³
...	...				
3.2	Thi công hầm				
...	...				
3.3	Thi công chống thấm hầm, tường chắn				

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Ghi chú
...	...				
3.4	Thi công bản quá độ				
...	...				
3.5	Thi công tường chắn				
...	...				
3.5.10	Đóng cọc tre		22.480,00	m3	Bổ sung hạng mục
3.6	Thi công gờ chắn, GPC giữa				
...	...				
3.6	Thi công các hạng mục khác				
...	...				
4	THI CÔNG TRẠM BƠM VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC HẦM	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
...	...				
5	HỆ THỐNG CẢNH QUAN, CHIẾU SÁNG CẢNH QUAN, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
5.1	Thi công hệ thống cây xanh cảnh quan				
5.1.1	Bó via xây gạch		997,18	m	Bổ sung hạng mục
5.1.2	Đắp đất tôn nền K90		401,89	m3	Bổ sung hạng mục
5.1.3	Đắp đất trồng cây (tận dụng)		1.548,30	m3	Bổ sung hạng mục
5.1.4	Lát gạch giả đá 400x400		2.000,00	m2	Bổ sung hạng mục
5.1.5	Lát đá rôi		128,50	m2	Bổ sung hạng mục
5.1.6	Trồng cỏ lá re		3.128,00	m2	Bổ sung hạng mục

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Ghi chú
5.1.7	Hàng rào		130,80	m	Bổ sung hạng mục
5.1.8	Trồng cây tường vi (H=1,5m), D tán = 1,2-1,5m		15,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.9	Trồng Cây Osaka đỏ (H=4-5m), D gốc =15cm		9,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.10	Trồng Cây Hồng Lộc (H=1,5-1,8m), D(tán)= 0,8-1m		7,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.11	Trồng cây Cọ Cảnh (H=4-5m), Dgốc =25-35cm		24,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.12	Trồng cây Hoa Giấy (H=1-1,2m), d tán =1-1,2m		12,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.13	Trồng cây tử đằng leo		28,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.14	Trồng Cây Ngâu (H=1-1,2m), d tán =0,8-1m		97,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.15	Trồng Cây Phong Linh Vàng (H=3- 5m), D gốc: 15cm		5,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.16	Trồng Cây Bàng Đài Loan (H=6- 8m), d gốc =15cm		7,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.17	Trồng Cây Long nào (h=5m, d gốc =15cm)		5,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.18	Trồng Cây Ban Tím (h=5m) d gốc= 15cm		8,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.19	Trồng Cây Ngọc Lan (h=5-6m) d gốc =12-15cm		3,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.20	Trồng, chăm sóc cây Phượng Vỹ (h=4-5m), d gốc =20-25cm		8,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.21	Trồng, chăm sóc Cây Lim Xẹt (H=5cm), d gốc =15cm		6,00	Cây	Bổ sung hạng mục

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Ghi chú
5.1.22	Trồng Cây Muồng Hoàng Yên (H=5m), d gốc =15cm		8,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.23	Trồng Cây Sao Đen (h=5m), d gốc =15cm		6,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.24	Trồng Cây Giáng Hương (h=5m), d gốc =15cm		11,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.25	Trồng cây vẩy ốc		91,00	Cây	Bổ sung hạng mục
5.1.26	Trồng cây chuỗi ngọc (h=0,2-0,4m, rộng 0,3m) (20 bầu 1 m ²)		519,70	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.27	Trồng Chu đỉnh lan tím (h=0,3-0,6m) rộng 0,3m (16 bầu 1 m ²)		60,00	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.28	Trồng Lan lua hoa vàng (h=0,3-0,6m) rộng 0,3m (20 bầu 1 m ²)		36,00	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.29	Trồng cây chuỗi ngọc (h=0,2-0,4m, rộng 0,3m) (20 bầu 1 m ²)		25,50	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.30	Trồng Cây sò huyết (h=0,22-0,25m) (15 bầu 1 m ²)		4,00	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.31	Trồng Cây tòng lá mít (h=0,4-0,6m) 9 cây/m ²		173,00	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.32	Cây hàng rào: Tường Gừa (h=1,8- 2m, rộng 0,35m)		75,00	m	Bổ sung hạng mục
5.1.33	Chậu cây composite kích thước 0,5x0,5x2,1-2,3m		17,00	chậu	Bổ sung hạng mục
5.1.34	Gạch lát bê tông giả đá 60x30x5cm		250,00	m ²	Bổ sung hạng mục
5.1.35	Ghế đá có tựa Granito G1 (loại thẳng)		17,00	ghế	Bổ sung hạng mục

STT	Mô tả công việc mời thầu	Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Ghi chú
5.1.36	Ghế đá có tựa Granito G2 (loại cong)		7,00	ghế	Bổ sung hạng mục
5.1.37	Ghế đá không tựa Granito G3		10,00	ghế	Bổ sung hạng mục
5.1.38	Tháp hòa bình		1,00	toàn bộ	Bổ sung hạng mục
5.1.39	Cổng trạm bơm		1,00	toàn bộ	Bổ sung hạng mục
5.1.40	Dàn thép		1,00	toàn bộ	Bổ sung hạng mục
5.2	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cảnh quan				
5.2.1	Đèn chiếu sáng cảnh quan hầm kín		296,00	bộ	Bổ sung hạng mục
5.2.2	Đèn hắt cây		62,00	bộ	Bổ sung hạng mục
5.2.3	Đèn hắt đường dạo		23,00	bộ	Bổ sung hạng mục
5.2.4	Cột đèn cao 4m		24,00	bộ	Bổ sung hạng mục
5.3	Thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy		1,00	toàn bộ	
6	HẠNG MỤC 6: THI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY, ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN	Chỉ dẫn kỹ thuật; Các yêu cầu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng; và các yêu cầu khác được mô tả trong hồ sơ thiết kế			
...	...				
II	CHI PHÍ DỰ PHÒNG				
1	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá:		7,00%		