

## THÔNG BÁO

### Về việc rà soát các quy trình, quy định thí nghiệm xuất xưởng cáp ngầm trung áp

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNHA NOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 3214/EVNHA NOI-VTU ngày 17/05/2022 về việc Kiểm soát chất lượng VTTB trước khi nhập kho và trước khi thi công;

Căn cứ Thông báo số 4093/TB-EVNHA NOI ngày 20/05/2024 Kết luận cuộc họp Giải quyết một số vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng.

- Theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021 tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp thí nghiệm được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

+ Đo điện trở ruột dẫn.

+ Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

+ Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

+ Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable).

- Theo Văn bản số 3214/EVNHA NOI-VTU ngày 17/05/2022 về việc kiểm soát chất lượng VTTB trước khi nhập kho và trước khi thi công thì không yêu cầu bắt buộc cắt cáp ngầm trung áp đi thử nghiệm mà chỉ chứng kiến thử nghiệm tại nhà sản xuất.

- Trong trường hợp mua sắm cáp ngầm trung áp với số lượng lớn, đơn vị có thể yêu cầu nhà cung cấp thực hiện lấy mẫu cáp mang đi thí nghiệm tại đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà sản xuất nhưng phải được quy định trong Hợp đồng và toàn bộ chi phí do bên bán hàng chịu.

Tổng công ty thông báo các Đơn vị để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTU.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Trung**