

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **I. Giới thiệu về gói thầu**

#### **1. Phạm vi công việc của gói thầu.**

##### **1.1. Phạm vi công việc của gói thầu**

- Công trình: Sửa chữa nhà lớp học, xây dựng nhà bộ môn và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sao Sáng;
- Gói thầu: Thi công xây dựng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;
- Địa điểm: xã Cao Phong, Tỉnh Phú Thọ.
- Mục tiêu dự án: Xây dựng, sửa chữa công trình nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

##### **1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế:**

###### **1.2.1. Nhà bộ môn.**

Giải pháp kiến trúc: Nhà 03 tầng, tổng diện tích sàn 491,4m<sup>2</sup>, chiều dài 19,5m, chiều rộng 8,4m, khẩu độ 6m, hành lang trước rộng 2,4m, bước gian 3,9m. Chiều cao các tầng 3,6m, chiều cao nhà 13,2m, nền nhà cao hơn cốt sàn +0,45m.

Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu khung BTCT chịu lực. Móng đơn BTCT mác 200, đá 1x2. Móng tường xây gạch chỉ đặc VXM mác 75, tường, thu hồi xây gạch không nung VXM mác 75. Các cấu kiện cột, dầm, sàn, giằng, cầu thang, lan can, ô văng đổ BTCT mác 200, đá 1x2. Xà gồ thép C100x50x20x2,0 mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm.

Giải pháp hoàn thiện: Trát tường, dầm, trần VXM mác 75. Nền lát gạch Ceramic 600x600mm, chân tường ốp gạch Ceramic 120x600mm, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm, tường khu vệ sinh ốp gạch men kính 300x600mm.

Bậc tam cấp, bậc cầu thang lát đá granit. Lan can hành lang xây gạch không nung tiêu chuẩn kết hợp inox. Lan can cầu thang bằng inox 304. Cửa đi, cửa sổ, vách kính sử dụng nhôm Eurovn XinFa, kính dán an toàn, phụ kiện đồng bộ. Cửa sổ có sen hoa inox 304 bảo vệ. Hoàn thiện lăn sơn trực tiếp 03 nước.

Cấp điện: Nguồn điện cấp từ nguồn đã có của trường dùng cáp treo CVX/3x16+1x10mm<sup>2</sup> đến tủ điện tổng của nhà, dây trục các tầng Cu/XLPE/PVC 2x10mm<sup>2</sup>, dây đến các phòng Cu/PVC 2x6mm<sup>2</sup>, dây đến ổ cắm dây Cu/PVC 2x2,5mm<sup>2</sup>; dây nối thiết bị thông thường Cu/PVC 2x1,0mm<sup>2</sup>, toàn bộ dây dẫn luôn trong ống gel đi ngầm tường. Các thiết bị dùng hàng sản xuất trong nước.

Chiếu sáng, thông gió tự nhiên, kết hợp thông gió bằng quạt. Chiếu sáng tự nhiên qua hệ thống cửa, kết hợp chiếu sáng nhân tạo bằng đèn LED dẹt dài 1,2m và đèn LED loại ốp trần.

Cấp, thoát nước: Cấp nước từ mạng nước chung của nhà trường lên téc inox 1,5m<sup>3</sup> trên mái bằng ống PPR D25, ống cấp xuống khu vệ sinh bằng ống PPR D40, ống cấp đến các thiết bị bằng ống PPR D25. Thoát nước mái được thu gom quanh sê nô mái rồi thoát theo đường ống PVC D90, thoát nước sàn + chậu rửa bằng ống PVC D50 và D110, thoát xí + tiểu bằng ống PVC D50 và D110 xuống bể phốt.

Phòng cháy chữa cháy: Mỗi tầng đặt 01 họng nước chữa cháy D65, đường ống chữa cháy được nối với hệ thống chữa cháy ngoài nhà và bơm chữa cháy hiện có. Tại hành lang ngoài nhà bố trí đèn thoát hiểm, tổ hợp chuông báo cháy tự động, trong phòng bố trí các đầu báo cháy tự động đồng bộ. Bình chữa cháy đặt ngoài hành lang của các tầng.

Chống sét: Thiết kế chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét và dây thu sét đặt trên mái, hệ thống nối đất chống sét bao gồm cọc tiếp địa L63x63x6, dây tản sét thép bản 40x4. Dây thu, dẫn sét từ trên mái xuống là thép D12, kim thu sét D16.

Bể phốt: Xây dựng 01 bể phốt kích thước hữu dụng (2,78x1,98x1,05)m, đáy bể đổ BTCT mác 200, đá 1x2, dày 100, dưới lót bê tông mác 100, đá 2x4, dày 100, thành xây gạch chỉ tiêu chuẩn VXM mác 75, dày 220, tường ngăn dày 110, trát láng VXM mác 75, nắp tấm đan BTCT mác 200, đá 1x2, dày 80.

#### 1.2.2. Sửa chữa nhà hiệu bộ:

Nhà 2 tầng, khung cột bê tông cốt thép chịu lực. Tổng diện tích sàn 458m<sup>2</sup>. Công trình được đưa vào vận hành đã lâu nên một số hạng mục xuống cấp, không đảm bảo công năng sử dụng cũng như tiêu chuẩn hiện hành. Nên cần sửa chữa lại với các nội dung sau:

Tháo dỡ gạch lát nền toàn bộ nhà. Phá dỡ 50% bê tông nền nhà. Đổ mới 50% bê tông nền bằng đá 2x4, mác 100, dày 100. Lát lại toàn bộ nền bằng gạch Ceramic 600x600mm. Chân tường ốp gạch Ceramic KT 120x600mm.

Tháo dỡ toàn bộ gạch ốp, bê xí, bê tiểu, bể nước, bê tông nền bên trong khu vệ sinh. Xây mới tường ngăn bằng gạch chỉ dày 110, lắp đặt đường ống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh đồng bộ. Nền lát gạch chống trơn KT 300x300mm, tường ốp gạch men kính 300x600mm cao 1,8m. Lắp đặt vách ngăn vệ sinh bằng tấm Compact HPL dày 18mm. Thiết bị vệ sinh dùng hàng liên doanh, sản xuất trong

nước. Đường ống cấp, thoát nước đi âm sàn.

Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ, hoa sắt cửa. Lắp đặt toàn bộ cửa, vách kính bằng nhôm hệ, kính dày 6,38mm. Hoa sắt cửa sổ đánh gi, sơn lại 3 nước màu trắng, lắp đặt lại.

Tháo dỡ lan can toàn bộ nhà. Lắp đặt lan can mới bằng Inox, liên kết hàn.

Lắp đặt lại hệ thống điện toàn bộ nhà. Dây dẫn luôn trong ống gel tròn, đi nổi trên tường.

Cạo bỏ lớp sơn cũ toàn bộ nhà. Lăn sơn trực tiếp 3 nước.

Tháo dỡ ống thoát nước mái cũ, thay thế bằng ống nhựa PVC D90.

Phòng cháy chữa cháy: Mỗi tầng đặt 01 họng nước chữa cháy D65, đường ống chữa cháy được nối với hệ thống chữa cháy ngoài nhà và bơm chữa cháy hiện có. Tại hành lang ngoài nhà bố trí đèn thoát hiểm, tổ hợp chuông báo cháy tự động, trong phòng bố trí các đầu báo cháy tự động đồng bộ. Bình chữa cháy đặt ngoài hành lang của các tầng.

#### 1.2.3. Nhà bảo vệ:

Nhà 1 tầng, tường chịu lực dày 220. Tổng diện tích sàn 10,8m<sup>2</sup>. Công trình được đưa vào vận hành đã lâu nên một số hạng mục xuống cấp. Nên cần sửa chữa lại với các nội dung sau:

Tháo dỡ mái tôn, xà gồ, tường thu hồi. Xây dựng mới tường thu hồi bằng gạch chỉ dày 110, gác xà gồ thép C100x50x20x2, lợp tôn liên doanh dày 0,4mm.

Tháo dỡ gạch lát nền toàn bộ nhà. Phá dỡ bê tông nền nhà. Đổ mới bê tông nền bằng đá 2x4, mác 100, dày 100. Lát lại toàn bộ nền bằng gạch Ceramic 600x600mm. Chân tường ốp gạch Ceramic KT 120x600mm.

Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ. Lắp đặt toàn bộ cửa bằng nhôm hệ, kính dày 6,38mm.

Lắp đặt lại hệ thống điện toàn bộ nhà. Dây dẫn luôn trong ống gel xoắn, đi âm tường.

Phá dỡ lớp vữa trát toàn bộ nhà. Trát lại bằng vữa xi măng mác 75. Lăn sơn trực tiếp 3 nước.

#### 1.2.4. Nhà để xe:

Xây dựng nhà để xe diện tích 52,8m<sup>2</sup>. Bước gian 3,3m, khẩu độ 4m, chiều cao chân mái là 2,5m, chiều cao đến đỉnh mái là 3,35m. Kết cấu chịu lực của mái là tổ hợp thép hình gồm cột D76x2mm mạ kẽm, hệ vì kèo bằng thép hộp 30x60x2.0mm và 30x30x2.0mm, xà gồ mái bằng thép hộp mạ kẽm

50x50x2.0mm. Toàn bộ kết cấu liên kết hàn hồ quang điện, lợp tôn liên doanh

dày 0,4mm. Móng cột bằng bê tông đá 1x2, mác 200. Các mối hàn được vệ sinh sạch sẽ, sơn chống gỉ.

#### 1.2.5. Hạng mục phụ trợ:

Sân: Diện tích 205m<sup>2</sup>. Phá dỡ lớp sân cũ đã hỏng dày TB 10cm. Đổ mới sân bằng bê tông đá 2x4, mác 100, dày 100, bên dưới lót cát đen tạo phẳng dày trung bình 20. Trên mặt lát gạch Terazzo KT 400x400mm.

Rãnh thoát nước, hố ga: Rãnh thoát nước dài 60m và 02 hố ga, kích thước lòng rãnh 0,3x0,4m. Thành, đáy xây gạch không nung bê tông xi măng VXM mác 75, bên dưới lót BT đá 4x6 mác 100, dày 100. Trát láng lòng rãnh vữa XM mác 75. Nắp rãnh có tấm đan BTCT đá 1x2, mác 200, dày 70. Độ dốc thoát nước của rãnh  $i=0,2\%$ .

### 2. Thời hạn hoàn thành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;

### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;

### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, tuân thủ hồ sơ thiết kế được duyệt.

Ghi chú: "Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu nào trong HSMT này chỉ mang tính chất tham khảo" có nghĩa là các thương hiệu, mã hiệu cụ thể được nêu trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) chỉ dùng để tham khảo, không bắt buộc phải sử dụng. Nhà thầu có thể đề xuất các sản phẩm tương đương hoặc có chất lượng tương đương, miễn là chúng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và thông số kỹ thuật được quy định trong HSMT.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi

công, nghiệm thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình

c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng,...) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện,...). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra

- Kiểm tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

- + Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công;

- + Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng;

- + Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng;

- + Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định;

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công;

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Chú ý: Trong HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, không ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình.

Yêu cầu máy móc thiết bị: Nhà thầu cần bố trí đủ số lượng, chủng loại máy móc thiết bị tối thiểu như yêu cầu nêu trong bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (Chương III);

Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời

gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác.

Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi hoàn thành.

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư yêu cầu về hoạt động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc thử nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền :

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;

(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử nghiệm làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công trình hoặc hạng mục (tùy theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật.

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng.

## 8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cấm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

### \* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng Quy chuẩn an toàn lao động trong xây dựng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An toàn cho công trình;
- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.
- Bảo đảm trật tự, an ninh.

\* Xử lý tai nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký.

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thi công.

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.

\*) Thiết bị phục vụ thi công:

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện

pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước.

\*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể).

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.

#### 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục-phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông qua).

Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

##### 10.1. Nội dung bản vẽ thiết kế tổ chức tổng mặt bằng công trường

\* Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung:

- Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm;
- Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải;
- Bố trí thiết bị thi công;
- Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công.

##### 10.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

a. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường của công ty.

b. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ...

### 10.3. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau:

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

a. Công tác thi công hạng mục phá dỡ:

b. Công tác thi công hạng mục cải tạo

### 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công.

### 12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công.

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu.

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.

#### **IV. Các bản vẽ**

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm.