

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Mục tiêu dự án: Nhằm khắc phục xuống cấp công trình và đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên, học sinh.

2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ với các giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

2.1. Nhà học tập chuyên dụng và thí nghiệm 2 tầng:

- Đục bỏ, trát lại các vị trí tường bong bộp; vệ sinh toàn bộ bề mặt và sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ;

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ, vách kính (kể cả khuôn và hoa sắt); phá dỡ, trát lại má cửa. Lắp đặt mới cửa, vách kính nhôm hệ kính an toàn dày 6,38mm; gia công, lắp lại hoa sắt cửa sổ đúng kích thước.

- Đục bỏ, thay thế gạch lát nền bằng gạch Granite kích thước 600x600mm;

- Thay thế toàn bộ bóng điện chiếu sáng hành lang;

- Chống thấm sê nô tại vị trí bị thấm, ngấm;

- Khu vệ sinh tầng 1, 2:

+ Tháo dỡ, thay mới hệ thống cấp - thoát nước, bóng đèn, thiết bị vệ sinh và bàn chậu rửa;

+ Thay mới cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm;

+ Phá dỡ tường ngăn, hộp kỹ thuật cũ; xây mới hộp kỹ thuật và lắp vách ngăn xí, tiểu;

+ Thay gạch lát nền bằng gạch ceramic chống trơn 300x300mm; ốp tường cao 2,1m bằng gạch ceramic 300x600mm;

+ Chống thấm bằng màng khò và đóng trần mới khung xương hợp kim nhôm, tấm 600x600mm.

2.2. Nhà xưởng thực hành 2 tầng: Sửa chữa khu vệ sinh tầng 1, 2:

- Tháo dỡ, thay mới toàn bộ hệ thống cấp - thoát nước, bóng đèn, thiết bị vệ sinh và bàn chậu rửa;

- Lắp đặt cửa đi, cửa sổ mới bằng nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm;

- Phá dỡ tường ngăn, hộp kỹ thuật cũ; xây mới hộp kỹ thuật và lắp vách ngăn xí, tiểu;

- Thay gạch lát nền bằng gạch ceramic chống trơn 300x300mm; ốp tường cao 2,1m bằng gạch ceramic 300x600mm;

- Chống thấm bằng màng khò và đóng trần mới khung xương hợp kim nhôm, tấm 600x600mm.

2.3. Sửa chữa, hoàn thiện hệ thống PCCC cho các khu nhà: Gồm Nhà học lý thuyết 3 tầng, Nhà xưởng thực hành 2 tầng, Nhà học tập chuyên dụng và thí nghiệm 2 tầng:

- Lắp đặt mới hệ thống PCCC trong nhà, bao gồm: hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát hiểm (Exit), hộp và bình chữa cháy, cùng hộp đựng phương tiện chữa cháy vách tường;

- Bổ sung hệ thống PCCC ngoài nhà gồm 02 trụ nước chữa cháy và 01 họng chữa cháy ngoài nhà, được cấp nước từ nhà bơm PCCC qua hệ thống đường ống thép tráng kẽm.

2.4. Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ:

2.4.1. Khuôn viên, sân, đường nội bộ:

a) Đường nội bộ:

- Láng nhựa mặt đường nội bộ tổng chiều dài 568,21m, gồm: tuyến 1 rộng 4,5-6,0m, dài 461,81m; tuyến 2 rộng 5,0-5,5m, dài 106,4m. Kết cấu gồm lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm, bù vênh sân và đường cũ bằng bê tông nhựa C16, tưới nhựa dính bám TCN 1,0kg/m² và rải lưới cốt sợi thủy tinh chống nứt.

- Thay thế bó vỉa dọc các tuyến;

b) Sân ký túc xá:

Lát sân ký túc xá bằng gạch Terrazzo, có cấu tạo gồm nền bê tông cũ, lớp vữa bù vênh - tạo phẳng và gạch Terrazzo kích thước 400x400x30mm.

c) Vĩa hè:

Lát vĩa hè bằng gạch Terrazzo, cấu tạo gồm: Lớp móng bê tông xi măng đá 1x2 mác 150 dày 5cm; lớp vữa xi măng mác 75 dày 2cm; lát gạch Terrazzo kích thước 400x400x30mm.

d) Sửa chữa rãnh thoát nước:

Phá dỡ, xây mới đoạn rãnh thoát nước dài 75m; rãnh xây gạch kích thước 40x60cm, nắp bằng tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2, mác 250, dày 12cm.

e) Sửa chữa sân bóng chuyên:

Phá dỡ nền bê tông và bồn cây hiện trạng; làm mới sân bê tông gồm lớp đá dăm đệm dày 10cm, lớp bê tông đá 1x2 mác 200 dày 10cm; làm mới bồn cây bằng bó vỉa đá.

2.4.2. Sân bóng đá:

- Sân có kích thước tổng thể 45,3x56,0m, gồm mặt sân cỏ nhân tạo, hệ thống rãnh thoát nước hai bên và sân bê tông bao quanh. Phần sân cỏ nhân tạo kích thước 34x50m, cấu tạo gồm các lớp: đất tôn nền, đá base, đá mặt và lớp cỏ nhân tạo. Sân bê tông gồm lớp nilon tái sinh, lớp đá mặt dày 5cm và lớp bê tông đá 1x2 mác 200 dày 10cm.

- Xung quanh sân lắp lưới quây, cột lưới bằng thép mạ kẽm; bố trí 04 cửa ra vào tại bốn góc sân, cửa làm khung thép ống mạ kẽm bọc lưới thép B40.

- Hệ thống chiếu sáng gồm 06 cột đèn, mỗi cột lắp 02 bóng đèn LED công suất 250W; nguồn điện cấp từ tủ điện của Nhà học tập chuyên dụng và thí nghiệm.

- Thoát nước sân qua rãnh xây dọc hai bên, đầu nối vào hệ thống thoát nước hiện trạng; thành và hố ga xây gạch, đáy bê tông móng đá 1x2 mác 150 dày 10 cm, nắp rãnh bằng tấm đan bê tông cốt thép.

2.4.3. Hạ ngầm đường cáp treo trung thế 35KV:

Hạ ngầm lưới điện trung thế 35kV từ cột 150 đến cột 150.3.

2.4.4. Nhà bơm PCCC:

Nhà 1 tầng, kích thước 3,0x3,3m (tính từ tim), cao 2,85m từ sân đến đỉnh mái, kết cấu móng gạch không nung, tường chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200 dày 10cm đổ tại chỗ; tường và trần trát, sơn hoàn thiện, nền láng vữa xi măng mác 100, cửa đi khung thép hộp mạ kẽm bịt tôn.

(Chi tiết theo bản vẽ thiết kế thi công)

2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng không quá 240 ngày.

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về mặt kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình... mọi nội dung trong Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy định chung

Đơn vị thi công cần đề ra biện pháp thi công sao cho không gây hư hại đến các công trình lân cận. Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình này gây ra bởi quá trình thi công gói thầu này. Nhà thầu phải dừng thi công nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu gây hư hại cho công trình lân cận, công trình liền kề do việc thi công công trình gây lên và thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục kịp thời những hư hại này. Do đó, nhà thầu cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ biện pháp thi công trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT này và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

+ Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công.

+ Cần tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.

+ Yêu cầu kỹ thuật thi công cho công trình.

+ Theo hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

+ Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật.

+ Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.

+ Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở cho việc thanh toán, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

+ Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng công việc, từng giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này.

+ Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.

+ Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được sự chấp nhận của kỹ sư giám sát chất lượng.

- + Các loại vật liệu phải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng quy định
- + Máy trộn vữa sẽ theo chỉ định của kỹ sư giám sát chất lượng. Máy trộn phải được rửa sạch 2 lần một ngày trong quá trình sử dụng, nếu thỉnh thoảng dùng thì phải được rửa sạch ngay sau khi sử dụng. Không trộn vật liệu quá 5 phút.
- + Vữa sau khi trộn chỉ được sử dụng trong vòng 30 phút, không được trộn lại.
- + Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán.

Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản ở địa phương để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công:

* Tổ chức công trường:

- Biển báo thi công:

- Mỗi công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ và lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý.

- Công trình xây dựng được bố trí một Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường và vật liệu thải, được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho chứa vật tư, thiết bị, sân trộn bê tông, bể nước thi công, bãi chứa vật liệu .v.v. được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.

- Cấp điện thi công:

Nhà thầu liên hệ với ban quản lý điện tại địa phương để làm hợp đồng cấp điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, phải đảm bảo an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.

- Cấp nước thi công:

Nhà thầu phải đảm bảo có nước sạch đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng, cần xây dựng giếng nước và một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo TCVN 4506-2012.

- Thoát nước:

Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Phần đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.

- Đường thi công:

Nhà thầu làm đường tạm để phục vụ thi công được thuận tiện. Ngoài ra Nhà thầu có thể chủ động gia cố đường để đảm bảo phục vụ thi công, hoàn thành đúng tiến độ.

- Thông tin liên lạc:

Nhà thầu cần đặt máy điện thoại tạm thời tại khu vực công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

- Hệ thống cứu hoả :

Để đề phòng và xử lý cháy nổ trên công trường phải đặt một số bình cứu hoả tại các điểm cần thiết, có khả năng dễ xảy ra hoả hoạn. hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.

Những nội dung chưa nêu trong phần chỉ dẫn này, Nhà thầu phải căn cứ vào yêu cầu thiết kế để xác lập biện pháp thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cao nhất và phải tuân thủ đầy đủ các nội dung trong quy định quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử nghiệm theo quy phạm quy định.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyên gia công nghệ cho Chủ đầu tư.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và

phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường

Nhà thầu tùy thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho nhà thầu.

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần sau:

- + Tiến độ thi công.
- + Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu.
- + Tính toán thiết kế các công trình tạm.
- + Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công.
- + Các nhu cầu cần thiết khác.

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi công công trình.

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trách đặc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

b) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian.

c) Biên báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía công ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biên báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý.

IV. Các bản vẽ: Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đính kèm cùng E-HSMT.

STT	Ký hiệu	Tên bản vẽ	Phiên bản/ngày phát hành
1		Bản vẽ thi công	
2			
...			