

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Yêu cầu sử dụng vật tư, vật liệu		
1.1 Vật tư chính sử dụng trong công trình (Thép cốt bê tông; Xi măng PCB40; Đá dăm các loại; Đá hộc; Cát bê tông; Gạch rỗng 2 lỗ kích thước 220x105x65mm)	+ Bảng kê đầy đủ các thông tin gồm (tên chủng loại vật tư, nguồn gốc xuất xứ, nhà cung cấp và tiêu chuẩn nghiệm thu đầu vào phù hợp với quy định hiện hành);	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên. (không có bảng kê hoặc có bảng kê nhưng không đầy đủ nội dung thông tin hoặc đưa tiêu chuẩn nghiệm thu không phù hợp)	Không đạt
1.2 Tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư chính nêu trên	+ Có đủ bản cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc ký với nhà cung cấp về các chủng loại vật tư theo đúng thông tin đã nêu trên và cam kết vật tư đưa vào công trình phải mới 100% chưa qua sử dụng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên. (không có đầy đủ bản cam kết, hợp đồng nguyên tắc về cung cấp vật tư nêu trên)	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất và tiến độ thi công		
2.1 Thuyết minh giải pháp bố trí hướng thi công phù hợp với điều kiện thi công “thi công trong điều kiện khai thác chạy tàu và không ảnh hưởng đến sản xuất”	Thuyết minh giải pháp hướng thi công phù hợp với điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (không có thuyết minh giải pháp hoặc có nhưng không phù hợp)	Không đạt
2.2 Có bản vẽ và thuyết minh (lân trại tạm, nhà ở công nhân; vị trí tập kết vật tư và thiết bị thi công tại công trình; văn phòng làm việc ban chỉ huy tại công trường)	Có đủ bản vẽ và thuyết minh đầy đủ phù hợp với điều kiện hiện trạng	Đạt
	Có bản vẽ bố trí phù hợp với điều kiện hiện trạng nhưng không có thuyết minh	Chấp nhận được
	Không đáp ứng yêu cầu trên (không có thuyết minh và bản vẽ hoặc không có bản vẽ)	Không đạt
2.3 Thuyết minh giải pháp bố trí rào chắn; biển báo; cấp điện; cấp nước; thoát nước; thông tin liên lạc.	Thuyết minh đầy đủ nội dung các giải pháp và phù hợp với quá trình thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (không có thuyết minh giải pháp hoặc	Không đạt

	có nhưng không phù hợp)	
2.4 Thuyết minh giải pháp xây tường kê, rãnh thoát nước (đào đất móng; đổ bê tông giằng tường kê; xây tường kê đá hộc; xây và trát tường rãnh thoát nước xây gạch; đổ bê tông nền và đáy rãnh)	Thuyết minh đầy đủ nội dung các giải pháp và phù hợp với điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ, sơ sài)	Không đạt
2.5 Thuyết minh giải pháp thi công một số công tác khác (phá dỡ kết cấu bê tông gạch đá; xúc vận chuyển đất đá bần từ vị trí thi công đến điểm tập kết và đổ thải)	Thuyết minh đầy đủ nội dung các giải pháp thi công nêu trên và phù hợp với điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng chưa phù hợp)	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 được xác định là đạt; tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
3. Cách thức quản lý công trình và biện pháp bảo đảm chất lượng		
3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý và thuyết minh nêu rõ trách nhiệm từng bộ phận liên quan: Ban Giám đốc công ty; bộ phận kế hoạch - vật tư; bộ phận kỹ thuật; bộ phận quản lý hồ sơ thanh, quyết toán và ban điều hành tại công trường (Chỉ huy trưởng công trường; cán bộ phụ trách an toàn và thi công; các tổ đội thi công; các bộ phận phụ trợ tại công trường)	Có sơ đồ và thuyết minh nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận liên quan	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên. (Có sơ đồ nhưng không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không có sơ đồ hoặc có thuyết minh nhưng không rõ ràng trách nhiệm từng bộ phận)	Không đạt
3.2 Thuyết minh biện pháp kiểm tra chất lượng đầu vào một số vật tư chính và giải pháp xử lý khi vật tư không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thuyết minh biện pháp kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào với một số vật tư chính và giải pháp xử lý khi vật tư không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng sơ sài hoặc có thuyết minh nhưng không phù hợp theo tiêu chuẩn)	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
4. Tiến độ thi công		
4.1 Biểu tiến độ thi công tổng thể	Biểu tiến độ thi công có thể hiện đầy đủ	Đạt

trong đó thể hiện đủ các nội dung (vị trí khu gian thi công; các công việc chính theo trình tự kèm dự kiến thời gian thi công và khối lượng; biểu huy động vật tư chính về công trình; biểu huy động nhân công) phù hợp với điều kiện thi công “thi công trong điều kiện khai thác chạy tàu và không ảnh hưởng đến sản xuất”	các nội dung như trên và phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ không quá 120 ngày	
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có biểu tiến độ hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung hoặc tiến độ > 120 ngày hoặc không phù hợp với điều kiện thi công)	Không đạt
4.2 Thuyết minh các giải pháp (vật tư, nhân công, thiết bị, công tác chỉ đạo điều hành) bảo đảm tiến độ thi công và phù hợp với điều kiện thi công “thi công trong điều kiện khai thác chạy tàu và không ảnh hưởng đến sản xuất”	Thuyết minh đầy đủ các giải pháp liên quan và phù hợp với điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh chưa phù hợp hoặc thuyết minh quá sơ sài)	Không đạt
Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
5. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động		
5.1 Thuyết minh biện pháp bảo vệ môi trường (tiếng ồn; bụi và khói; thoát nước mặt; đất đá thải và vệ sinh)	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp và phù hợp với hiện trạng, điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ nội dung hoặc thuyết minh không phù hợp)	Không đạt
5.2 Thuyết minh biện pháp phòng cháy, chữa cháy (giải pháp chính; trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện kiểm tra)	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp và phù hợp với hiện trạng, điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ nội dung hoặc thuyết minh không phù hợp)	Không đạt
5.3 Thuyết minh biện pháp an toàn lao động (tổ chức huấn luyện, đào tạo; biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công chính; trang cấp và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức kiểm tra; bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an ninh công trường; đảm bảo an	Thuyết minh đầy đủ các biện pháp và phù hợp với hiện trạng, điều kiện thi công	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ nội dung hoặc thuyết minh không phù hợp)	Không đạt

toàn cho các công trình lân cận)		
Kết luận	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành		
6.1 Cam kết thời gian bảo hành công trình, tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng	Cam kết thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (Không có cam kết hoặc có nhưng thời gian bảo hành < 12 tháng)	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (Tham gia thương thảo hợp đồng, tham gia hoàn thiện ký kết hợp đồng sau khi có quyết định trúng thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn). Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung cam kết của mình	Kể từ 01/01/2022 đến trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có vi phạm	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên (nhà thầu có vi phạm một trong các trường hợp trên)	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.