

## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

#### I. Giới thiệu:

##### I.1 Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

1. **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2 (đoạn từ đường CMT8 đến đường Bời Lời).

2. **Tên gói thầu:** Số 03 - Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

3. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh.

4. **Địa điểm:** Phường Tân Ninh, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

##### 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức tuyển chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hỗn hợp (Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; Phần lập thiết kế: Trọn gói).

6. **Nguồn vốn:** Ngân sách tỉnh.

7. **Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:**

- Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư công nhóm B, lĩnh vực giao thông.
- Loại, cấp công trình chính: Công trình giao thông, cấp II (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 10 năm.

8. **Mục tiêu dự án:** Hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung, giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực (điểm ngập số 3 và điểm ngập số 4), đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Duẩn, đường Trường Chinh. Dự án sau khi đầu tư sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy thương mại - dịch vụ phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và từng bước thực hiện định hướng đô thị hóa bền vững.

##### 9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Phạm vi dự án: Tổng chiều dài tuyến: 3.482,56m.

- Điểm đầu: Km0+000 giao với đường CMT8.
- Điểm cuối: Km3+482,56 giao với đường Bời Lời.

9.2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình:
  - + Cấp quản lý: Cấp II (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).
  - + Cấp kỹ thuật: Cấp 50 (theo TCVN 13592:2022).

9.3. Quy mô kỹ thuật:

- Tốc độ thiết kế: 50 km/h.
- Tải trọng trục tính toán: 100 kN.
- Mô đun đàn hồi yêu cầu: 155 Mpa.

- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, bê tông nhựa nóng.
- Kết cấu vỉa hè: Lát gạch terrazzo.
- Bề rộng mặt đường: 18,0m.
- Bề rộng vỉa hè: 2 bên x 4,5m = 9,0m. Riêng đoạn đầu tuyến (Km0+000 đến Km0+450) có vỉa hè bên phải rộng hơn 4,5 mét tùy thuộc vào bề rộng nền, mặt đường 3 Thang 2 hiện hữu.
- Bề rộng nền đường: 27,0m. Riêng đoạn đầu tuyến (Km0+000 đến Km0+450) có bề rộng nền đường rộng hơn 27 mét tùy thuộc vào bề rộng nền, mặt đường 3 Thang 2 hiện hữu.
- Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, an toàn giao thông, cây xanh, chiếu sáng.

*(Chi tiết theo Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng đường 3 Thang 2 (Đoạn từ đường CMT8 đến đường Bờ Lờ) tại Văn bản số 3901/SXD-TĐPTGT ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng).*

**I.2. Thời hạn hoàn thành:** Tối đa không quá **45 ngày**.

## **II. Phạm vi công việc:**

1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: Nhà thầu thực hiện công tác Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật trong vòng 45 ngày.

❖ **NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 13 tháng 01 năm 2026. *(Đính kèm HSMT).*

❖ **NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BƯỚC LẬP, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán được duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 13 tháng 01 năm 2026 *(Đính kèm HSMT).*

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

## **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp với phạm vi, tính chất công việc của gói thầu đang xét.

**1. Các báo cáo phải nộp (số lượng hồ sơ này được tính khi đã hoàn chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận):**

- Báo cáo kết quả khảo sát: 08 bộ.

- Hồ sơ báo cáo lập, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: 08 bộ.

- 01 USB có chứa toàn bộ tài liệu khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán chi tiết dưới dạng các file mềm vi tính thông dụng (word, excel, Autocad,...) và 01 file scan toàn bộ hồ sơ khảo sát, báo cáo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đã được thẩm tra, phê duyệt.

### **2. Tiến độ nộp báo cáo:**

Trên cơ sở các hạng mục công trình và công tác khảo sát cần thiết nói trên, tiến độ thực hiện của nhà thầu được chấp nhận chỉ trong phạm vi tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thời gian để thực hiện gói thầu là: 45 ngày.

**IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:** Đáp ứng theo yêu cầu tại Bảng số 01 (Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III).

**V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

***Ghi chú:*** Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là **8%** theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh, quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

