

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.

a) Tên dự án: Xây dựng mới đường dây 22kV nổi lưới tuyến 472 Phước Vĩnh - 476 An Linh năm 2026.

b) Tên gói thầu: Gói thầu TK.2026.23: Xây dựng mới đường dây 22kV nổi lưới tuyến 472 Phước Vĩnh - 476 An Linh năm 2026.

c) Quy mô dự án:

- Xây dựng mới đường dây 22kV 2 mạch - **80 mét** đầu nổi trụ 31B tuyến 472 Phước Vĩnh - tuyến 477 Vĩnh Lập, sử dụng 2 sợi cáp ngầm 3 pha 3x240 mm².

- Xây dựng mới đường dây 22kV 2 mạch – **2.830 mét** đi dọc theo bên trái đường Tạo Lực BTU - PG - BB đến đường ĐH 507, sử dụng cáp 2x(3xVXAs-240)/AC-240mm² - trụ 18m.

- Xây dựng mới đường dây chống sét - **2830 mét**, sử dụng cáp thép TK-50mm².

- Lắp 01 Recloser + DS và 03 LBS Auto + DS kiện toàn nhánh rẽ nổi lưới 472 Phước Vĩnh - 476 An Linh.

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Mục tiêu của Chủ đầu tư là lựa chọn một nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu; tư vấn cho chủ đầu tư các giải pháp hợp lý, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và đạt hiệu quả cao về mặt kỹ thuật và kinh tế,...

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

- Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV nổi lưới tuyến 472 Phước Vĩnh - 476 An Linh năm 2026.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Bến Cát.

- Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Bến Cát.

- Nguồn vốn: KHCB + Vay tín dụng.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hòa - thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: **50 ngày** (Bao gồm ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ). Thời gian được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

a) **Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:**

- Nhà thầu phải căn cứ quy mô, yêu cầu và các nội dung nêu trong Hợp đồng này, tiến hành thực hiện công việc tư vấn khảo sát, lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định hiện hành;

- Chủ động tổ chức thực hiện khối lượng công việc để đảm bảo tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cũng như có nghĩa vụ thực hiện khối lượng công việc theo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của ngành điện;

- Bảo vệ, giải trình, hiệu chỉnh các tài liệu, hồ sơ khảo sát và hồ sơ BCKTKT trước hội đồng nghiệm thu và cơ quan thẩm quyền thẩm tra thẩm định, phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về việc thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ BCKTKT, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan pháp lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Chịu trách nhiệm thể hiện tọa độ và hệ quy chiếu VN-2000 trên các bản vẽ báo cáo khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công:

+ Đơn vị khảo sát thiết kế phải cung cấp các bản vẽ mặt bằng của công trình (bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công) thể hiện tọa độ trụ điện đúng theo hệ tọa độ VN-2000 đã số hóa trên máy tính (sử dụng một trong các phần mềm Auto CAD, MapInfo, MicroStation, ArcGIS).

+ Đơn vị tư vấn thiết kế phải lập bản vẽ thiết kế (theo hệ tọa độ VN- 2000 thể hiện tọa độ trụ điện), số hóa trên máy tính và cung cấp cho đơn vị quản lý công trình. Đồng thời phải kèm theo bảng kê tọa độ các trụ điện như sau:

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ VUÔNG GÓC (x,y) THEO HỆ VN-2000

Tọa độ (m) Điểm	x	y	h	z
T1				
T2				
...				

Trong đó:

+ x, y: là giá trị tọa độ được đo vẽ chính xác đến cấp bản đồ Địa chính (lưới đường chuyên kinh vĩ), sai số 0.25 mét, với giá trị:

+ x: gồm 07 số phần nguyên và 04 số phần thập phân x xxx xxx, xxxx;

+ y: gồm 06 số phần nguyên và 04 số phần thập phân yyy yyy, yyyy;

+ h: là độ cao được đo vẽ theo cấp Lưới độ cao đo vẽ với sai số khép độ cao cho phép không vượt quá $\pm 100 \sqrt{L}$ (mm), L: chiều dài đường đo tính bằng km.

+ z: độ chôn sâu thực tế tính bằng m (hai số thập phân).

- Khảo sát phục vụ lập thiết kế, lập BCKTKT xây dựng công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm khảo sát, cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu theo yêu cầu, đặc biệt là các công trình ngầm, công trình phải thỏa thuận Cụ thể với Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND các Phường Xã trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Các đơn vị chủ quản liên quan ... phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt...chi tiết bằng khổ giấy A3 hoặc A4)

trong phạm vi dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ thiết kế xây dựng công trình, tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, xin phép thi công, không trở ngại trong công tác thi công sau này. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án.

- Lập, ghi nhật ký khảo sát.

- Lập, trình Chủ đầu tư thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế, bố trí vị trí lắp thiết bị, vị trí trông trụ,... (Nhà thầu tư vấn phải khảo sát, đề xuất nhiều phương án để lựa chọn được phương án tối ưu nhất).

- Tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí lắp đặt thiết bị, trụ điện,... với người dân và với Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND các Phường Xã trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Các đơn vị chủ quản liên quan ... phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt...chi tiết bằng khổ giấy A3 hoặc A4 và phải thực hiện trong giai đoạn khảo sát. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất phương án tuyến, phương án thiết kế với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm tiến hành thực hiện ngay trước khi trình lập, trình duyệt Báo cáo kết quả khảo sát và BCKTKT (**lưu ý bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc thực hiện thỏa thuận, tham vấn, lấy ý kiến như xác định ranh, cắm mốc, ...**). Kể cả phần phát sinh, sửa đổi bổ sung trong quá trình thực hiện công trình (nếu có).

- + Việc thỏa thuận tuyến, tham vấn cộng đồng, thỏa thuận vị trí trông trụ, vị trí lắp đặt thiết bị,... của công trình với các cơ quan thẩm quyền nhà nước theo phân cấp quản lý (cụ thể với Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND các Phường Xã trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Các đơn vị chủ quản liên quan ... phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt...chi tiết bằng khổ giấy A3 hoặc A4, ...);

- + Lấy ý kiến bằng văn bản của tổ chức, cá nhân khai thác công trình hạ tầng, giao thông đường bộ; trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật; các đơn vị cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và viễn thông,... phục vụ công tác thỏa thuận vị trí trông trụ, vị trí lắp đặt thiết bị với Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND các Phường Xã trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Các đơn vị chủ quản liên quan ... phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt...chi tiết bằng khổ giấy A3 hoặc A4 (nếu có);

- + Lấy ý kiến bằng văn bản của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi phục vụ công tác thỏa thuận vị trí trông trụ, **cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi** – nếu có;

- + Bản vẽ thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 05 bộ/dự án (Thể hiện trên khổ giấy A3 hoặc A4).

- Chuẩn bị đầy đủ thông tin, dữ liệu, file máy chiếu phục vụ tham vấn cộng đồng; phối hợp trình bày phương án thiết kế trong quá trình tham vấn cộng đồng, thỏa thuận tuyến.

- Dự thảo Bản đăng ký môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

- Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình và với yêu cầu của chủ đầu tư khi cần thiết;

- Giám sát tác giả theo đúng quy định hiện hành;

- Tham gia nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình khi chủ đầu tư yêu cầu;

- Nhà thầu phải lập chỉ dẫn kỹ thuật cho công trình: để đưa vào quy định trong phần thuyết minh thiết kế xây dựng công trình và bản vẽ thi công bao gồm: Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

- Yêu cầu đối với chỉ dẫn kỹ thuật:

+ Đảm bảo nội dung như là một tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và chi tiết cần thiết của từng gói thầu hoặc của từng dự án để làm căn cứ cho nhà thầu thi công xây dựng triển khai lập hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đấu thầu.

+ Làm căn cứ cho thi công, giám sát thi công, nghiệm thu công trình và làm căn cứ cho cơ quan, đơn vị tiếp nhận bàn giao, quản lý.

- Căn cứ để lập chỉ dẫn kỹ thuật.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong thuyết minh thiết kế cơ sở, BCKTKT đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

- Thuyết minh BCKTKT xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành. BCKTKT (gồm: thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công; kế hoạch tiến độ thi công (bao gồm bố trí nhân lực, máy móc thi công, số lần cắt điện thi công), xác định cụ thể các vị trí thi công live-line (nếu có), công tác chuẩn bị máy phát (nếu có); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, tính toán lực đầu trụ, tính toán tiếp địa, tính toán thiết kế bảo vệ, mô tả phương thức vận hành, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng, kết cấu đầu trụ (trong đó, bản vẽ mặt bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000)),... theo đúng quy định;

- Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán/tổng mức đầu tư, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,...).

- Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ phục vụ góp ý, trình thẩm tra/thẩm định, phê duyệt thủ tục khảo sát, phương án tuyển, báo cáo kết quả khảo sát, BCKTKT, thiết kế - dự toán theo đúng quy định và theo dõi, tham dự họp góp ý, giải trình, hiệu chỉnh khi có yêu cầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đăng ký chữ ký số và phải trang bị thiết bị công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống quản lý của Chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu. (trên Chương trình đầu tư xây dựng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam IMIS 2.

- Đối với hệ thống sao lưu dữ liệu: Nhà thầu phải trang bị hệ thống CNTT quản lý quá trình phê duyệt tài liệu kỹ thuật; Trang bị hệ thống máy tính sao lưu tất cả các dữ liệu liên quan đến quá trình Commissioning và cung cấp cho chủ đầu tư trong suốt quá trình thực hiện.

- Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và trình đăng ký với cơ quan thẩm quyền (UBND quận/huyện) theo quy định song song với quá trình lập, trình duyệt BCKTKT (nếu có). Nhà thầu tự vẫn chịu trách nhiệm theo dõi, giải trình, bổ sung hồ sơ và nhận lại bản đăng ký đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận và chuyển cho Chủ đầu tư.

- Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.

- Nội dung cơ bản chỉ dẫn kỹ thuật.

- Mô tả công việc.

- Các yêu cầu chung.

+ Danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài đã được người quyết định đầu tư chấp thuận tại quyết định PADT xây dựng.

+ Các từ ngữ sử dụng trong chỉ dẫn kỹ thuật cần giải thích.

+ Các yêu cầu chung để đảm bảo chất lượng về nguồn cung cấp vật liệu, vật tư, thiết bị; chất lượng vật liệu; sự kiểm soát của nhà thầu thi công xây dựng; cam kết của nhà thầu trong việc xử lý vật liệu, vật tư, thiết bị không đảm bảo chất lượng.

+ Nhà thầu phát biểu rõ các phương án chọn thông số chính của VTTB và văn bản áp dụng, không sao chép các chi tiết tiêu chuẩn cơ sở của các VTTB mà EVNHCMC đã ban hành.

+ Yêu cầu về thi công nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật: biện pháp thi công, kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra, xử lý tình huống khi công việc không đảm bảo chất lượng...

+ Yêu cầu thí nghiệm để kiểm tra vật tư, vật liệu, thiết bị theo các thông số nêu tại điểm e ở trên làm cơ sở nghiệm thu đưa vào thi công xây dựng công trình: số lượng mẫu, xử lý tình huống khi công việc không đảm bảo chất lượng.

+ Yêu cầu về công tác hoàn thiện và bảo dưỡng.

+ Trình tự kiểm tra, nghiệm thu trong đó có tiêu chí nghiệm thu, sai số cho phép.

+ Yêu cầu về đo đạc và xác định khối lượng thanh toán.

- Sản phẩm hợp đồng, nghiệm thu:

+ Hồ sơ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và dự toán chi phí khảo sát xây dựng: 05 bộ.

+ Nhật ký khảo sát: 01 bộ.

+ Các bản vẽ thỏa thuận tuyến: 05 bộ + văn bản thỏa thuận tuyến của cơ quan thẩm quyền (thể hiện trên khổ giấy A3 hoặc A4).

+ Hồ sơ tham vấn cộng đồng: 05 bộ (nếu có).

+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: 05 bộ.

+ Hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình:

i. Tập 1: Thuyết minh (Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật; Tổ chức xây dựng) : 12 bộ.

ii. Tập 2: Bản vẽ: 12 bộ (In bằng giấy A3).

iii. Tập 3: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính: 12 bộ.

iv. Tập 4: Đặc tính kỹ thuật của VTTB: 12 bộ.

+ Đĩa CD hoặc mail chứa toàn bộ file sản phẩm tư vấn + **01 file Scan hồ sơ thiết kế đã được duyệt có dấu mộc các bản vẽ, thuyết minh và BCKTKT.**

+ Thực hiện lập và chuyển chủ đầu tư hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quyết định phê duyệt và kèm các file cụ thể như sau:

i. File mềm thuyết minh, bản vẽ và dự toán (không khóa và chỉnh sửa được trực tiếp trên file.

ii. File import để up lên phần mềm IMIS 2.0

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
- Thực hiện giám sát tác giả và báo cáo giám sát tác giả theo quy định.
- Tham gia bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây lắp.
- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.

- Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh, sửa đổi bổ sung về thiết kế trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình và với các yêu cầu của Chủ đầu tư khi cần thiết, cụ thể:

+ Đối với các sửa đổi phát sinh trong quá trình đang triển khai thi công công trình: Đơn vị TVTK thực hiện hoàn tất và phát hành biên bản sửa đổi bổ sung số 01, 02, 03...trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và hoàn tất bàn giao mặt bằng khảo sát sửa đổi.

+ Đối với sửa đổi bổ sung hoàn tất toàn công trình: Đơn vị TVTK thực hiện hoàn tất trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin.

- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ BCKTKT, ...

- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo đúng quy định (nếu có).

- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.

- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu tư vấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu tư vấn chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, các khó khăn, trở ngại; chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán thiết kế không chính xác,...

- Lưu ý: nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của EVN và Tổng Công ty Điện lực TP HCM và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. Xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Kể từ khi hợp đồng được ký kết.

4. Phân tích giá dự thầu: Nhà thầu phân tích thêm dự toán tham gia dự thầu theo bảng phân tích dưới đây:

Stt	Khoảng chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị xây dựng công trình:	G			
1.1	- Chi phí thiết bị	Gtb	Theo PĐĐT		
1.2	- Chi phí xây dựng	Gxd	Theo PĐĐT		
2	Chi phí khảo sát, bao gồm:	Gks			
2.1	- Chi phí khảo sát địa hình (Khảo sát lưới trung thế, Khảo sát lưới hạ thế, Khảo sát vị trí đặt Trạm biến thế, Chi phí dò tìm công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật, Chi phí lập phương án,...)		Khối lượng x đơn giá		
2.2	- Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả Khảo sát và các chi phí liên quan khác...				
3	Chi phí lập BCKTKT	Gbcktk	$K\% \cdot (Gtb + Gxd)$		
4	Giá gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKTKT (trước thuế)	Gtvtt	$Gks + Gbcktk$		
5	Thuế giá trị gia tăng	Gvat	$8\% \cdot Gtvtt$		
6	Giá gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT (Sau thuế)	Gtv	$Gtvtt + Gvat$		

Ghi chú:

- a) Chi phí khảo sát: Nhà thầu chào đơn giá khảo sát (đồng) x khối lượng (ha).
- b) Đơn giá khảo sát theo đơn vị diện tích khảo sát là ha. Đơn giá đã bao gồm tất cả các nội dung liên quan công tác khảo sát.
- c) Đối với lưới điện trung thế 3 pha, hành lang khảo sát là 1mx4m, cáp ngầm 1mx2m, lưới hạ thế 1mx1m, trạm biến thế 5mx5m.
- d) Chi phí thiết kế: Nhà thầu phải chào giá trị K là hệ số tỷ lệ phần trăm do nhà thầu đề xuất và cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với công trình.
- e) **Thuế suất thuế giá trị gia tăng:** áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm xuất hóa đơn thanh toán.
- Đối với gói thầu này, khi chào thầu, nhà thầu áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) là: 8%
 - Giá trị chào thầu (giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng nếu có) trước thuế sẽ không thay đổi nếu có sự điều chỉnh về thuế của Chính phủ.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.

- Cử nhân viên túc trực làm việc với bên mời thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu trong trường hợp được chọn trúng thầu.
- Tất cả các hồ sơ DVTV phải bao gồm cả tài liệu, file dữ liệu kèm theo, các tài liệu và tiến độ mà nhà thầu tư vấn phải nộp báo cáo cho chủ đầu tư như sau:

- a. Nộp hồ sơ “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng”:
 - Thời gian: Trong vòng **05 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
 - b. Nộp hồ sơ “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng”:
 - Thời gian: Trong vòng **05 ngày** kể từ ngày nộp nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
 - c. Nộp hồ sơ Thỏa thuận hướng tuyến và vị trí trồng trụ điện với các đơn vị chủ quản liên quan (**Nếu có và thực hiện song song trong quá trình khảo sát**).
 - Thời gian: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
 - Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
 - d. Nộp hồ sơ “Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng xây dựng”:
 - Thời gian: Trong vòng **10 ngày** tiếp theo (Sau khi có Quyết định phê duyệt “Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng”).
 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
 - e. Nghiệm thu, phát hành hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát: Biên bản nghiệm thu số 01
 - Thời gian: Trong vòng **05 ngày** tiếp theo (Sau khi Chủ đầu tư xem xét thông qua).
 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
 - f. Nộp hồ sơ “Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng” lần đầu:
 - Trong vòng **15 ngày** (Sau khi nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng);
 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ.
 - g. Nộp hồ sơ “Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng” hiệu chỉnh (nếu có):
 - Trong vòng **05 ngày** khi có ý kiến và yêu cầu của Chủ đầu tư.
 - Số lượng: 05 bộ.
 - h. Hồ sơ “Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng” xuất bản sau khi có Quyết định phê duyệt BCKTKT ĐTXD:
 - Số lượng: **12 bộ**.
 - Thời gian nộp: **05 ngày** kể từ ngày có Quyết định phê duyệt BCKTKT ĐTXD.
 - i. Thực hiện lập và chuyển chủ đầu tư hồ sơ nghiệm thu BCKTKT ĐTXD:
 - Số lượng: 08 bộ.
 - Thời gian nộp: Kể từ ngày chuyển đầy đủ hồ sơ BCKTKT ĐTXD .
 - + Biên bản nghiệm thu số 02, nghiệm thu BCKTKT ĐTXD.
 - + Nhật ký khảo sát được chủ đầu tư xác nhận: 01 bộ.
- * Lưu ý: Khi bàn giao các hồ sơ thuộc biên chế của hồ sơ BCKTKT và các hồ sơ liên quan phải có biên bản giao nhận giữa các bên.*

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.

- Phải đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện giám sát, kiểm tra theo quy định,

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.

- Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trông trú, vị trí lắp trạm, gửi cơ quan thẩm quyền Nhà nước thẩm tra thiết kế, cam kết bảo vệ môi trường (nếu có),...

- Góp ý bằng văn bản, thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan (khảo sát, lập BCKTKT cho công trình,...) theo đúng quy định.

- Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng đúng quy định.