

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án
Dự án: Đầu tư cải tạo nối lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện
Thủ Thừa, Đức Hòa

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương về việc Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công thương, về việc Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-EVN-SPC ngày 09/5/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-HĐTV ngày 19/9/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định tạm thời công tác lập dự toán gói thầu và lập quyết toán các gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Công văn số 4847/EVN-SPC-ĐT ngày 21/06/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn một số nội dung áp dụng định mức theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT, bảng tổng hợp dự toán chi phí và chi phí tư vấn thiết kế;

Căn cứ Công văn số 5881/EVN-SPC-ĐT ngày 17/07/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn bổ sung nội dung Văn bản 4847/EVN-SPC-ĐT ngày 21/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 4417/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp năm 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-EVN-SPC ngày 20/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trung hạ thế năm 2026 cho các Công ty Điện lực thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-PCLA ngày 21/4/2025 của Công ty Điện lực Long An về việc phê duyệt phương án đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-PCTN ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-PCTN ngày 19/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án; Dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-PCTN ngày 22/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh

về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Thỏa thuận giao việc số 57/TTGV-PCTN-TTTNĐTN ngày 30/7/2025 được ký kết giữa Công ty Điện lực Tây Ninh và Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh về việc thực hiện Gói thầu: Điều tra, đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD; Dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-PCTN ngày 01/8/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-PCTN ngày 04/8/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều tra, đo đạc, thu thập số liệu công trình: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-PCTN ngày 05/8/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật điều tra, đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT công trình: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-SXD ngày 06/6/2025 của Sở Xây Dựng tỉnh Long An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 3880/TB-SXD ngày 27/6/2025 của Sở xây dựng tỉnh Long An ngày 27/6/2025 về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 157/TTr-TTTNĐ ngày 31/7/2025 của Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá vật tư, thiết bị trong công tác lập hồ sơ dự án các công trình năm 2026 (đợt 1);

Căn cứ Tờ trình số 184/TTr-TTTNĐ ngày 05/8/2025 của Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá vật tư, thiết bị trong công tác lập hồ sơ dự án các công trình năm 2026 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-PCTN ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc thành lập Tổ Thẩm định trong hoạt động đấu thầu và triển khai dự án tại Công ty Điện lực Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 1378/PCTN-QLDA ngày 11/8/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả điều tra, đo đạc, thu thập số liệu, công trình: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa do Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh - Công ty Điện lực Tây Ninh lập;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra chất lượng hồ sơ BCKTKT ĐTXD, Dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa ngày 16/8/2025 của Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Tây Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 2240/QLDA ngày 16/8/2025 của Ban Quản lý dự án về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự án: Đầu tư cải tạo nổi lưới, nâng cấp

lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1010/ĐT ngày 19/8/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự án: Đầu tư cải tạo nối lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa;

Theo đề nghị Bà Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tây Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Đầu tư cải tạo nối lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư cải tạo nối lưới, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Thủ Thừa, Đức Hòa.
2. Mã số thông tin công trình: theo quy định của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
3. Địa điểm xây dựng: tỉnh Tây Ninh.
4. Người quyết định đầu tư: Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh.
5. Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Nam - Công ty Điện lực Tây Ninh
6. Đơn vị điều tra, đo đạc, thu thập số liệu, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh - Công ty Điện lực Tây Ninh.
7. Loại, cấp công trình, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:
 - Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp năng lượng, cấp IV (Đường dây và trạm biến áp $\leq 35\text{kV}$), nhóm C.
 - Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án: Theo tuổi thọ công trình.
8. Mục tiêu dự án:
 - Nâng cấp nhánh rẽ 1 pha thành 3 pha, tạo đường trục để các nhánh rẽ 1 pha khác đấu vào và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để tạo liên kết mạch vòng.
 - Đảm bảo nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực dân cư tập trung đông, các hộ kinh doanh dịch vụ sử dụng điện 3 pha, khách hàng sử dụng nhiều điện để sinh hoạt, sẽ còn phát triển trong thời gian tới.
 - Giải quyết tình trạng lệch pha gây bật máy cắt đầu tuyến, độ tin cậy cung cấp điện không cao.
 - Để vận hành lưới điện tối ưu, giảm tổn thất điện năng, nâng điện áp cuối nguồn, cải thiện chất lượng điện áp, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các hộ dân trong khu dân cư với phụ tải phát triển ngày càng tăng. Để giải quyết tình trạng trên nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cần thiết phải cải tạo, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên thành 3 pha.
 - Tạo điểm khép vòng mới giữa tuyến 479TT và 475TT, đảm bảo khả năng chuyển tải linh hoạt cho các phát tuyến 479TT và 475TT.
 - Kết nối N-1 giữa tuyến 472 Đức Hòa 2 và tuyến 474 Đức Lập đảm bảo cấp điện KCN Nam Thuận và CCN Huỳnh Mai xã Mỹ Hạnh Bắc.

- Kết nối N-1 giữa tuyến 473 Đức Lập và tuyến 475 Đức Lập đảm bảo cấp điện KCN Thái Hòa, Hồng Đức.

- Đáp ứng tiêu chí đầu tư lưới điện cải tạo nâng cấp trung thế 1 pha lên 3 pha và TBA 3 pha theo văn bản 11248/EVN-SPC-KT ngày 27/12/2023 về việc triển khai áp dụng các tiêu chí và thứ tự ưu tiên để thực hiện CTNC lưới điện trung hạ thế từ 1 pha lên 3 pha).

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1 Quy mô:

Khu vực Đội Quản lý điện Thủ Thừa quản lý vận hành:

- Nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha : 10.493 mét
- Xây dựng đường dây trung áp 3 pha : 1.687 mét

Khu vực Đội Quản lý điện Đức Hòa quản lý vận hành:

- Nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha : 1.944 mét

9.2 Giải pháp thiết kế chủ yếu của dự án:

Đường dây trung thế trên không:

- Trụ: Sử dụng trụ BTLT 14m (850kgf; Fph=2Fđt) cho vị trí trụ đỡ thẳng; trụ ghép đôi BTLT 14m (850kgf; Fph=2Fđt), BTLT 16m (1000kgf; Fph=2Fđt) cho vị trí trụ dừng trung gian, trụ góc và trụ dừng cuối.

- Móng Trụ:

+ Móng trụ: Sử dụng móng 02 đà cản bê tông cốt thép 1,2m cho trụ đỡ thẳng; móng bê tông, móng bê tông kết hợp đà cản cho các vị trí trụ góc, trụ dừng trung gian và dừng cuối.

+ Gia cố móng bê tông móng trụ hiện hữu tại vị trí đầu nối trụ hiện hữu.

- Dây dẫn:

+ Dây pha: 3xACXH.240mm², 3xACXH.150mm², 3xACXH.70mm², 3xACXH50mm².

+ Dây trung hòa As/ACSR.185mm², As/ACSR.120mm², As/ACSR.50mm².

- Xà:

+ Sử dụng đà thép U160 – 2,7m để thép đầu trụ cho các trụ hiện hữu BTLT 12m và BTLT 14m.

+ Sử dụng xà XIT-2,4m, XIT2-2m, XIG2-2m cho các vị trí trụ đỡ thẳng, đỡ góc nhỏ; xà XIN - 2,4m cho các vị trí trụ néo thẳng, néo góc và néo dừng, xà XIG-2,4m cho vị trí lắp phân đoạn LBFCO.

- Cách điện và phụ kiện:

+ Sử dụng cách điện đứng 24kV + ty sứ (toppin) cho các vị trí trụ đỡ góc nhỏ, trụ có sứ đỡ lèo dây và sử dụng giáp buộc cổ sứ đôi composite bọc bán dẫn đối với dây bọc phù hợp với tiết diện dây dẫn để buộc dây pha vào sứ đứng.

+ Sử dụng cách điện treo polymer 24kV kết hợp với giáp núm phù hợp với tiết diện dây dẫn để néo dây pha cho các vị trí trụ néo thẳng, néo góc lớn và néo dừng dây.

+ Sử dụng cách điện treo kép polymer 24kV kết hợp với giáp núm phù hợp với tiết diện dây dẫn để néo dây pha cho các vị trí trụ néo vượt đường giao thông, vượt kênh, vượt sông. Riêng các vị trí vượt kênh, vượt sông có khoảng vượt lớn sử dụng cách điện treo kép polymer 24kV kết hợp với giáp núm.

+ Đỡ dây trung hòa: Sử dụng bộ uclevis + sứ ống chỉ.

+ Néo dây trung hòa: Sử dụng bộ uclevis + sứ ống cho dây có tiết diện $\leq 95\text{mm}^2$. Đối với dây có tiết diện $>95\text{mm}^2$ sử dụng sứ treo polymer 24kV kết hợp khoá néo dây phù hợp với tiết diện dây dẫn.

- Tiếp địa:

+ Tiếp địa lặp lại: Trung bình cách khoảng 200m đến 250m, hoặc tại vị trí trụ rẽ nhánh, trụ cuối, ... nối đất lặp lại một lần. Sử dụng dây tiếp địa bằng cáp thép mạ kẽm bọc cách điện DTD-TK35, cố định vào thân trụ bằng đai thép Inox, kết hợp với cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm $\Phi 16 \times 2400$ chôn sâu dưới mặt đất 0,5 mét liên kết bằng bulon và đầu cosse ép. Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy định.

+ Tiếp địa chống sét van: Sử dụng dây tiếp địa bằng dây đồng trần C.25mm² và được luồn trực tiếp trong thân cột, kết hợp cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng $\Phi 16 \times 2400$ chôn sâu dưới mặt đất 0,5 mét liên kết bằng mối hàn hóa nhiệt (lưu ý: dây đồng trần C.25mm² phải được giấu kín trong đất hoặc trong bê tông). Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy định.

+ Tiếp địa thiết bị: Sử dụng dây tiếp địa bằng dây đồng trần C.70mm² được luồn trực tiếp trong thân cột, kết hợp cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng $\Phi 16 \times 2400$ chôn sâu dưới mặt đất 0,5 mét liên kết bằng mối hàn hóa nhiệt (lưu ý: dây đồng trần C.70mm² phải được giấu kín trong đất hoặc trong bê tông). Dây tiếp địa nối chống sét van, vỏ thiết bị, vỏ tủ điều khiển bằng dây đồng trần C.25mm². Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy định.

- Thiết bị:

+ Sử dụng LBFCO 100A - 22kV kết hợp với dây chì cỡ thích hợp để bảo vệ đóng cắt các nhánh rẽ trung thế có phụ tải nhỏ.

+ Sử dụng lại máy cắt có tải LBS 3P 24kV 630A loại OD (có chức năng điều khiển từ xa thông qua hệ thống SCADA) kết hợp với dao cách ly DS 3P 24kV loại 630A OD, bộ 3 DS 1P 24kV loại 630A OD để đóng cắt, bảo vệ trực chính tại vị trí phân đoạn và vị trí giao liên giữa các tuyến dây.

+ Thiết bị bảo vệ chống sét: Trung bình 300m đến 500m bố trí 01 bộ LA 18kV - 10kA để bảo vệ chống sét lan truyền trên đường dây trung thế.

- Thực hiện sơn số trụ và biển báo nguy hiểm: Thực hiện theo tiêu chuẩn, quy cách, quy định hiện hành

10. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quy phạm Trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp.

- Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn của Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006.

- Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/09/2006 của Bộ Công nghiệp về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.

- TCVN 5026:2010: Tiêu chuẩn mạ kẽm.

- TCVN 2737-2023: Tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

- TCVN 5847:2016: Tiêu chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
- TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4447:2012: Tiêu chuẩn công tác đất – Thi công và nghiệm thu.
- Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Quyết định số 20/QĐ-HĐTV ngày 11/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 04/3/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, cập nhật đặc tính kỹ thuật một số chủng loại vật tư thiết bị (Máy biến áp phân phối; Recloser; LBS; Máy cắt hạ thế (MCB, MCCB, ACB); Dao cắt tụ bù trung thế ứng động và biến điện áp cấp nguồn) thuộc Quy định đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-EVNSPC ngày 11/3/2022.
- Quyết định số 529/QĐ-EVNSPC ngày 18/3/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt đặc tính kỹ thuật tủ điện phân phối hạ thế áp dụng tại Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
- Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;
- Và một số tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư xây dựng: : **16.294.858.191 đồng**

Trong đó :

- | | | | |
|---|---|----------------|------|
| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | : | 0 | đồng |
| - Chi phí xây dựng | : | 12.994.445.032 | đồng |
| - Chi phí thiết bị | : | 354.091.317 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 339.151.701 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 1.215.041.272 | đồng |
| - Chi phí khác | : | 616.183.240 | đồng |
| - Chi phí dự phòng | : | 775.945.629 | đồng |

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn khấu hao cơ bản và vốn vay tín dụng thương mại.

14. Hình thức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên, Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Công ty Điện lực Tây Ninh phê duyệt Giá trị dự toán xây dựng như Mục 11 Điều 1 để Ban Quản lý dự án triển khai các bước tiếp theo làm cơ sở thanh toán các chi phí của công trình.
- Ban Quản lý dự án căn cứ quy mô và phương án xây dựng chủ yếu đã phê duyệt tại Điều 1, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Kỹ thuật, Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Ban Quản lý dự án, Kế toán trưởng Công ty, Đội trưởng Đội Quản lý điện Thủ Thừa, Đội trưởng Đội Quản lý điện Đức Hòa và Giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.HD.(06).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Hùng