

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công lắp đặt và cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh đã xuống cấp tại tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

1.2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh đã xuống cấp tại tòa nhà VTV số 3 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

1.3. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

1.4. Địa điểm xây dựng: Số 3 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

1.5. Quy mô, mục tiêu đầu tư xây dựng:

1.5.1. Quy mô:

- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh;
- Tháo dỡ vách ngăn vệ sinh;
- Tháo dỡ cửa đi wc;
- Tháo dỡ tường ngăn tại khu wc nam;
- Tháo dỡ trần thạch cao tấm thả 600x600;
- Tróc bỏ gạch lát nền ốp tường;
- Chống thấm sàn vệ sinh bằng sika theo quy trình, vén chân tường cao 300, đục các vị trí cổ ống xuyên xuyên sàn như thoát xí, thoát sàn, thoát chậu rửa, thaost âu tiểu, chống thấm cổ ống;
- Lát lại nền bằng gạch granit chống trơn 300x300;
- Ốp lại tường bằng gạch granit chống trơn 300x600;
- Lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng, cấp điện cho âu tiểu cảm ứng;
- Lắp trần thạch cao tấm thả mới 600x600;
- Lắp đặt vách ngăn wc bằng compact dày 12mm;
- Lắp đặt mới thiết bị vệ sinh;
- Lắp đặt cửa đi bằng nhựa composit;
- Vệ sinh sạch sau khi hoàn thiện thi công;
- Vệ sinh công trình sau khi đã thi công xong.

1.5.2. Mục tiêu: Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo môi trường sạch đẹp, đảm bảo thẩm mỹ và mỹ quan chung.

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 60 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

TT	Tên vật tư vật liệu
1.	Vách ngăn tắm Compact dày 12mm, kèm phụ kiện
2.	Cửa đi 1 cánh nhựa Composite phụ kiện đồng bộ KT900x2200
3.	Cát các loại
4.	Cáp CU/PVC/PVC
5.	Van xả tiểu nam
6.	Gương soi
7.	Đèn Downlight âm trần bóng Led
8.	Đá granít tự nhiên
9.	Công tắc + mắt che + Đế âm
10.	Chậu rửa lavabo
11.	Chậu tiểu nam treo tường
12.	Hộp đựng giấy
13.	Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
14.	Vòi rửa lavabo
15.	Xi măng
16.	Quạt hút gió âm trần
17.	Ống ghen luồn điện D20
18.	Trần thạch cao tấm thả 600x600

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm cùng thông báo mời thầu