

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

a. Nâng cấp, mở rộng trạm y tế: $S = 376,92m^2$:

- Nhà cấp III, 02 tầng. Móng, trụ, dầm sàn BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung bao che. Nền lát gạch Ceramic 600x600mm. Mái lợp tole kẽm sóng vuông màu, xà gồ thép hộp, tường thu hồi, trần thạch cao khung nhôm nổi. Nền khu vệ sinh lát gạch Ceramic 300x300mm, chống trượt. Toàn bộ cửa kính khung nhôm Xingfa, hoa sắt bảo vệ. Toàn bộ công trình sơn nước 3 lớp có bả ma tít.

b. Bổ sung mái che điểm Trạm Tri Hải: $S = 92,68m^2$; lam che nắng điểm Trạm Bắc Sơn, $L = 13,0m$:

- Làm mới mái che, $S = 92,68m^2$: Trụ thép hộp 75x75x1.4, khung vì kèo sắt STK, thép hộp 30x60x1,4 ly, mái lợp tole kẽm sóng vuông dày 4,5mm. Toàn bộ sơn dầu 2 nước.

- Lam che nắng: $L = 13,0m$; Toàn bộ lam che nắng bằng các thanh nhôm hộp sơn tĩnh điện màu trắng, KT (44,5x101,6).

c. Trang thiết bị bàn ghế, thiết bị y tế: 21 (bộ, cái); theo danh mục đính kèm.

(chi tiết kèm theo hồ sơ thiết kế)

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
8. Yêu cầu về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm tập bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt.

