

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

*** Giới thiệu về dự án:**

1. Khái quát về dự án:

- Tên dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ.
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
- Đơn vị được giao QLDA: Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4).
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ.

2. Mục tiêu của dự án:

Tăng cường cung cấp điện cho các khu vực lân cận;

Giảm tổn thất công suất và cải thiện chất lượng điện năng;

Nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội khu vực đang tăng trưởng rất cao.

3. Khái quát về Quy mô xây dựng dự án:

Lắp đặt MBA AT1 500kV- 3x150MVA (vận hành song song với AT2 hiện hữu)

Cung cấp, xây dựng, lắp đặt 01 ngăn lộ tổng MBA 500kV.

Cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ hiện hữu sau khi đưa máy MBA AT1 vào vận hành.

Trang bị máy giám sát dầu online cho MBA, trang bị giám sát trực tuyến nhiệt độ, tổn hao điện môi (tang ô), điện dung sứ xuyên MBA 500kV và phóng điện cục bộ (PD) MBA.

Toàn bộ các hạng mục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, nối đất,... có liên quan.

*** Giới thiệu về gói thầu:**

1. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Nguồn vốn: EVNNPT

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (phù hợp với tiến độ thực hiện dự án).

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT ĐTXD Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phú Mỹ, có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung công việc chủ yếu:

Tổ chức thực hiện Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

- Thực hiện công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD;
- Thực hiện công tác lập BCNCKT ĐTXD;
- Lập hồ sơ và thỏa thuận giải pháp TTLL và kết nối thông tin với EVNICT và GENCO 3...

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, nhà thầu tuân thủ thực hiện các nội dung yêu cầu sau:

- Nhà thầu cung cấp các hồ sơ cần thiết và hỗ trợ bên Chủ đầu tư làm việc với cơ quan chức năng tại địa phương khi có yêu cầu của bên A.
- Nhà thầu tham gia các cuộc họp có liên quan tới sản phẩm tư vấn xây dựng khi chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu tư vấn phải tiến hành, được phê duyệt tại Quyết định số 639/QĐ-EVNNPT ngày 24/04/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật - dự toán, bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Phú Mỹ, tuân thủ Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và Nghị

định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, và các quy định thông tư quy định pháp luật hiện hành, chi tiết như sau:

2.1.1 Thu thập tài liệu

Thu thập tài liệu (hồ sơ khảo sát xây dựng, hồ sơ thiết kế/hoàn công các giai đoạn trước; số liệu vận hành, tài liệu kỹ thuật thiết bị...) phục vụ tính toán kiểm tra và chọn giải pháp thiết kế phù hợp đáp ứng việc kết nối và đồng bộ với hệ thống hiện hữu đang vận hành.

2.1.2 Khảo sát mặt bằng khu vực triển khai dự án

- Khảo sát vị trí lắp đặt MBA, vị trí móng tạm trong khuôn viên mặt bằng TBA hiện hữu;
- Khảo sát đo đạc không gian mương cáp;
- Khảo sát cập nhật lại chủng loại, mã hiệu vật tư thiết bị hiện hữu;
- Khảo sát cập nhật hệ thống bảo vệ rơ le hiện hữu, hệ thống thu thập số liệu đo đếm toàn trạm;
- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc và SCADA, hạ tầng kết nối về các Trung tâm điều độ, Trung tâm điều khiển xa;
- Khảo sát các hệ thống khác có liên quan để phục vụ thiết kế kết nối với hệ thống hiện hữu như: mương cáp, hệ thống PCCC,...

2.1.3 Sản phẩm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của dự án được lập và biên chế theo Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2.1.4 Tiến độ thực hiện:

- Khảo sát giai đoạn lập BCNCKT: 15 ngày

Ghi chú:

- Hạng mục chung: Nhà thầu phải tính toán đầy đủ các công việc khác như Lập phương án kỹ thuật khảo sát; Lập báo cáo kết quả khảo sát; Chỗ ở tạm thời tại hiện trường, vận chuyển thiết bị phục vụ khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông; đền bù hoa màu phục vụ công tác khảo sát...

- Nhà thầu phải chào theo Bảng khối lượng khảo sát theo yêu cầu của HSMT, trường hợp Nhà thầu phát hiện khối lượng chưa chính xác so yêu cầu lập Thiết kế, Nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư và lập bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để Chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

2.1.6 Sản phẩm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của dự án được lập và biên chế theo Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 và phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2.2. Yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

2.2.1 Nhiệm vụ Lập BCNCKT

Nội dung công tác lập BCNCKT cho dự án được thực hiện theo Luật số 62/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các quy định pháp luật hiện hành, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Phương án thiết kế phải đáp ứng tốt các yêu cầu về công năng sử dụng, thuận tiện cho công tác quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa.

Phương án thiết kế phải tối ưu về mặt kỹ thuật và tài chính, tránh gây lãng phí không cần thiết.

Phương án thiết kế phải đáp ứng các quy định hiện hành về bố trí, thiết kế, thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi hạ tầng giao thông, không

xung đột, ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng hiện hữu của khu vực, có tính khả thi về giải pháp thi công, đáp ứng quy định về tổ chức phân luồng giao thông trong quá trình thi công, đồng thời cập nhật phù hợp với quy hoạch xây dựng và công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong tương lai;

Khảo sát các loại vật tư, thiết bị có thể sử dụng cho dự án trong danh mục vật tư, thiết bị hiện có do Chủ đầu tư cung cấp, khảo sát tại kho của Chủ đầu tư (nếu cần thiết) cho công tác di tu máy biến áp 500kV điều chuyển trên lưới EVNNPT về TBA 500kV Phú Mỹ và các công tác khác. Đánh giá khả năng sử dụng vật tư, thiết bị hiện có của Chủ đầu tư tại hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng của Dự án.

2.2.2 Công tác lập BCNCKT ĐTXD:

Nội dung của BCNCKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết để tiến hành xét đầu tư xây dựng công trình. BCNCKT phù hợp với Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025, bao gồm các vấn đề sau:

- Tổng quát về công trình.
- Sự cần thiết đầu tư công trình.
- Địa điểm trạm biến áp.
- Các giải pháp công nghệ chính.
- Các giải pháp xây dựng chính.
- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông và SCADA.
- Phòng chống ảnh hưởng của công trình đến môi trường.
- Tổ chức xây dựng.
- Tổng mức đầu tư.
- Phân tích kinh tế tài chính.
- Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.
- Phụ lục tính toán.
- Mô hình thiết kế BIM

- Kết luận và kiến nghị.

2.3 Biên chế hồ sơ:

- Biên chế Hồ sơ BCNCKT công trình thực hiện theo quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

2.3.1: Biên chế hồ sơ BCNCKT ĐTXD: Hồ sơ BCNCKT ĐTXD dự kiến được biên chế thành 3 tập:

- **TẬP 1: THUYẾT MINH DỰ ÁN**

- ❖ ***Tập 1-1: Thuyết minh chung***

- Phần I. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư**

- ✓ Chương 1. Tổng quát
 - ✓ Chương 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội
 - ✓ Chương 3. Hiện trạng hệ thống điện
 - ✓ Chương 4. Kế hoạch phát triển hệ thống điện
 - ✓ Chương 5. Phương án kết Lưới và thời điểm xuất hiện
 - ✓ Chương 6. Phân tích các chế độ làm việc của hệ thống
 - ✓ Chương 7. Kết luận và kiến nghị

- Phần II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ, công suất**

- ✓ Chương 1. Lựa chọn phương án tuyến đường dây
 - ✓ Chương 2. Điều kiện tự nhiên
 - ✓ Chương 3. Các giải pháp công nghệ chính
 - ✓ Chương 4. Các giải pháp xây dựng chính
 - ✓ Chương 5. Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đối với đường dây thông tin

- Phần III. Các giải pháp thực hiện**

- ✓ Chương 1. Hình thức quản lý dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 - ✓ Chương 2. Tiến độ thực hiện

- Phần IV. Kết luận và kiến nghị**

- Phần V. Các văn bản pháp lý**

- ❖ ***Tập 1-2: Tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế - tài chính***

- ✓ Chương 1. Tổ chức xây dựng
 - ✓ Chương 2. Tổng mức đầu tư
 - ✓ Chương 3. Phân tích kinh tế - tài chính

- **Tập 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ**

❖ **Tập 2-1: Thuyết minh TKCS**

- ✓ Chương 1. Tổng quát
- ✓ Chương 2. Điều kiện tự nhiên
- ✓ Chương 3. Thuyết minh công nghệ
- ✓ Chương 4. Thuyết minh xây dựng
- ✓ Chương 5. Tổng kê, liệt kê thiết bị vật liệu

❖ **Tập 2-2: Các bản vẽ**

❖ **Tập 2-3: Phụ lục tính toán**

- **Tập 3: BÁO CÁO KHẢO SÁT**

2.4. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:
 - + Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.
 - + File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.
 - + Đối với Hồ sơ BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo Nghị định số 23/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025.

Ngoài file .pdf có chữ ký số, tư vấn thiết kế cần cung cấp cho chủ đầu tư file thuyết minh lưu dưới dạng xxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, tổng mức đầu tư, tổng dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx).

Khi nộp Hồ sơ, tài liệu in trên giấy phải kèm theo đĩa CD (thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) ghi các file điện tử và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu.

Hồ sơ giao nộp:

Lần 1: để Bên A góp ý: 04 bộ

Lần 2: hiệu chỉnh để trình duyệt: 03 bộ

Lần 3: hiệu chỉnh theo Quyết định phê duyệt: 12 bộ có đóng dấu thẩm tra, trong đó 10 bộ đầy đủ+02 bộ chỉ có Thuyết minh chung và Tổng mức đầu tư.

Ngoài ra, nhà thầu trúng thầu có nghĩa vụ cung cấp cho Bên A bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hồ sơ thầu, Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ chứng từ thanh toán, bản vẽ, biên bản nghiệm thu hoàn thành, thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng, và toàn bộ các hồ sơ khác có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng...) kèm theo bộ hồ sơ giấy.

2.5 Thời gian thực hiện và địa điểm giao tài liệu:

STT	Hạng mục công việc	Tiến độ thực hiện
1	Giai đoạn BCNCKT	
	<i>Lập BCNCKT lần đầu</i>	<i>45 ngày sau khi hợp đồng được ký kết (bao gồm thời gian khảo sát 15 ngày)</i>
	<i>Hiệu chỉnh/hoàn thiện hồ sơ BCNCKT sau khi góp ý, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt</i>	<i>Theo yêu cầu của Bên A</i>
2	Địa điểm giao tài liệu	Công ty Truyền tải điện 4

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

✓ *Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.*

Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của Bên A.

Nhà thầu tư vấn phải giao nộp các hồ sơ không quá 45 ngày kể từ khi ký hợp đồng và kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, gồm: (i) hồ sơ khảo sát phục vụ lập BCNCKT ĐTXD; (ii) hồ sơ khảo sát, đánh giá hiện trạng dự án; (iii) hồ sơ BCNCKT ĐTXD;

Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục;

Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán, vv... theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư, thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Số lượng chuyên gia, năng lực, kinh nghiệm nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu theo yêu cầu tại Mục 2 Chương III của HSMT, các quy định của pháp luật liên quan và phù hợp với tính chất, quy mô gói thầu.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện dịch vụ.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
- Thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
- Thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT theo Quyết định số 219/QĐ-HĐTV ngày 20/12/2022 về việc quy định đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong EVNNPT.
- Thực hiện đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/04/2025.

VI. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức... sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;

- Liên hệ đơn đốc các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các báo cáo chuyên ngành sau khi Chủ đầu tư trình hồ sơ đến các cơ quan;

- Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ;

- Nộp báo cáo cho Chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Mục III nêu trên:

- Nhà thầu phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 02 lần/1 tháng (vào ngày đầu tháng và ngày giữa tháng) và kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán,... theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng;

- Lập nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng trình Chủ đầu tư phê duyệt;

- Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế);

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để Chủ đầu tư trình các cơ quan đơn vị có liên quan thỏa thuận về quy hoạch, vị trí địa điểm trạm, hướng tuyến đường dây và môi trường, đồng thời có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu (nếu có);

- Bảo vệ, giải trình, hiệu chỉnh các tài liệu, hồ sơ khảo sát, lập TKBVTC, lập báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, các báo cáo chuyên ngành khác và Quy trình bảo trì công trình trước cơ quan, hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

- Nhà thầu bố trí phương tiện đầy đủ đưa đón địa phương, các cấp có liên quan, chủ đầu tư đi hiện trường để thực hiện kiểm tra, giám sát, đơn đốc thực hiện hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;
- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;
- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hoàn tất hồ sơ trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã góp ý của Chủ đầu tư và quyết định phê duyệt;
- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và cung cấp cho Chủ đầu tư Chứng nhận bảo hiểm trong lần thanh toán đầu tiên;
- Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của Chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do Nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành, trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
- Nhà thầu Tư vấn thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định thực hiện đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
- Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết đủ để phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định dự án (các thông số, số liệu đầu vào, sơ đồ kết cấu...và các yêu cầu khác của tư vấn thẩm tra);
- Phối hợp với tư vấn thẩm tra để hoàn thiện hồ sơ tư vấn;
- Giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ (nếu có) theo ý kiến đánh giá của tư vấn thẩm tra. Yêu cầu tất cả các ý kiến phản hồi về đánh giá của tư vấn thẩm tra phải được giải trình, luận cứ chứng minh đầy đủ, cụ thể và logic;
- Tuân thủ và thực hiện chỉ đạo của EVN và EVNNPT tại các văn bản sau:
 - Tuân thủ công việc tại Quyết định số 916/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc Quy định về giám sát, nghiệm thu và quản lý tiến độ thi công công trình trong EVNNPT.

- Kiểm tra rà soát, đánh giá đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để đưa vào sử dụng VTTB tồn kho trong EVNNPT phục vụ triển khai dự án theo văn bản số 774/EVNNPTKH+TCKT ngày 09/3/2023.
- Tuân thủ các quy trình rà soát vật tư thiết bị tồn kho để đưa vào sử dụng áp dụng trong Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia theo QĐ số 1138/QĐ-EVNNPT ngày 09/08/2023 và tận dụng VTTB tồn kho trong EVNPT theo VB số 4618/EVNNPT-VT ngày 28/11/2017.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát, thu thập số liệu do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát thu thập số liệu của Chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát thu thập số liệu do nhà thầu khảo sát thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng;
- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.
 - Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).
 - Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.
 - Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 10%).