

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

* *Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.*

- Tên dự án: Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (Bao gồm cầu, cống trên tuyến).

- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Xuân và Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long.

- Quy mô đầu tư:

1. Quy mô: Tuyến đường dài 9485,34m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng; mặt đường rộng 5,5m, nền đường rộng 6,5m. Trên tuyến xây dựng 02 cầu BTCT tải trọng 0,65HL.93 và phần báo hiệu an toàn giao thông theo quy định.

2. Giải pháp kỹ thuật chính của công trình:

- Phần đường: Đóng cừ tràm gia cố mái taluy tại các vị trí tiếp giáp với các ao mương, kênh, rạch sâu để ổn định nền đường; đắp cát dày 50cm phân mở rộng độ chặt $K \geq 0,95$; trải cấp phối đá dăm loại I Dmax37,5mm dày 25cm; đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm, lán nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m².

- Phần cầu: Xây dựng 02 cầu bằng BTCT vĩnh cửu, tải trọng thiết kế 0,65HL.93.

+ Cầu Giồng Tron: Chiều dài cầu là 65,14m, sơ đồ nhịp gồm 24,54m+15m+24,54m. Khổ cầu rộng 7m.

+ Cầu Rạch Nò: Chiều dài cầu là 62,64m, sơ đồ nhịp gồm 24,54m+12,5m+2,54m. Khổ cầu rộng 7m.

- Hệ thống an toàn giao thông: Theo quy định hiện hành.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

* *Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.*

Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư để thực hiện Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (Bao gồm cầu, cống trên tuyến) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

* Các căn cứ:

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (Bao gồm cầu, cống trên tuyến).

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLGT ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (Bao gồm cầu, cống trên tuyến);

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-BQLGT ngày 19/9/2025 của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán các chi phí có liên quan dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (bao gồm cầu cống trên tuyến)

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

- Phạm vi công việc đối với Nhà thầu: Tiến hành công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Gia cố mặt đê đoạn từ cống đập Ba Lai đến bến đò Thủ và đoạn từ cống Đường Khai đến giao với dự án cầu Ba Lai 8 (Bao gồm cầu, cống trên tuyến) đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng. Tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Thực hiện ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.

- *Các báo cáo phải nộp.*

- Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các vấn đề về tiến độ, khối lượng công việc. Phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại (nếu có).

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí .

Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện hợp đồng đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định tại Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.