

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

** Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.*

- Tên dự án: Xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách
- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Vĩnh Thành và Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách (nay là xã Vĩnh Thành và xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long).

- Quy mô đầu tư:

1. Quy mô: Xây dựng cầu Đông Kinh dài 166,20m (tính đến tường hậu mố); khổ cầu rộng 9,5m (phủ bì); kết cấu cầu bằng BTCT vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL.93, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823:2017 - Thiết kế cầu đường bộ; đường vào cầu dài 133,796m, được thiết kế với quy mô đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; vận tốc thiết kế 40km/h; tải trọng trục thiết kế 100kN; mặt đường cấp cao A2; phần an toàn giao thông theo qui định hiện hành.

2. Giải pháp kỹ thuật chính của công trình:

- Phần cầu: Xây dựng cầu BTCT vĩnh cửu tải trọng HL.93, chiều cao tính không 4,0m (cao độ đáy dầm không thấp hơn cầu hiện hữu), khẩu độ khoang thông thuyền 25m.

+ Phần thượng tầng: Cầu gồm 5 nhịp, kết cấu nhịp (5x33)m, mặt cắt ngang gồm 05 dầm BTCT DUL; dầm ngang, mặt cầu bằng BTCT; lớp phòng nước; tưới nhựa dính bám; thảm bê tông nhựa nóng; ống thoát nước; gờ cầu; trụ lan can và lan can; khe co giãn tại mố, trụ cầu;

+ Mố cầu M1, M2 bằng BTCT đặt trên hệ móng cọc BTCT DUL, đường kính D600; gia cố taluy, tứ nón đường vào cầu;

+ Trụ cầu bằng BTCT đặt trên hệ móng cọc BTCT DUL, đường kính D600.

- Phần đường vào cầu:

+ Phần nền đường: Đắp cát sông nền đường; lót vải địa kỹ thuật; xử lý nền đường phạm vi sau mố bằng cừ tràm;

+ Phần mặt đường: Cấp phối đá dăm loại 1 ($D_{max}=37,5mm$) dày 28cm, $K\geq 98$; cán đá dăm nước (đá 4x6) dày 14cm; Láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m².

- Phần An toàn giao thông: Vuốt nổi các đường kẻ, cắm cọc tiêu, biển báo, sơn tim đường, sơn gờ giảm tốc... theo quy định.

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

** Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.*

Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư để thực hiện Gói thầu số 09: Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

* Các căn cứ:

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BQLGT ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BQLGT ngày 12/9/2025 của Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán các chi phí có liên quan dự án xây dựng cầu Đông Kinh, huyện Chợ Lách.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.

- Phạm vi công việc đối với Nhà thầu: Tiến hành công tác khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Xây dựng cầu Đông

Kinh, huyện Chợ Lách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng. Tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Thực hiện ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.

- *Các báo cáo phải nộp*
- Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các vấn đề về tiến độ, khối lượng công việc. Phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại (nếu có).
- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí.

Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện hợp đồng đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định tại Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.