

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:

1.1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 (đoạn từ điểm giao với đường ĐT.766 đến giáp tỉnh Lâm Đồng)

1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình

1.3. Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 02 Đường Phạm Hùng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng; ĐT: 0252.3822846)

1.4. Địa điểm thực hiện: Tại xã Nam Thành và xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng

1.5. Quy mô:

1.5.1. Hệ thống đường giao thông:

- Chiều dài 9,5 km (Điểm đầu: Tại Km19+862.96 đường ĐT.717 giao với đường ĐT.766; điểm cuối: Tại Km29+362.96 đường ĐT.717 giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng (cũ)).

- Chiều rộng nền đường 9,0 m, chiều rộng mặt đường 8,0 m, chiều rộng lề đường mỗi bên 0,5 m.

- Kết cấu mặt đường làm mới và mở rộng: Bê tông nhựa chặt 12,5 mm dày 4 cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 Kg/m²; bê tông nhựa chặt 19 mm dày 6 cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m²; cấp phối đá dăm loại I dày 18 cm; cấp phối đá dăm loại II dày 18 cm; nền đường đất cấp 3.

- Kết cấu mặt đường nhựa cũ: Bê tông nhựa chặt 12,5 mm dày 4 cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 Kg/m²; bê tông nhựa chặt 19 mm dày 6 cm; tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 Kg/m²; bù vênh lớp cấp phối đá dăm loại I dày tối thiểu 18 cm.

- Kết cấu lề đường: Đắp đất cấp 3, lu lèn K \geq 0,95. Gia cố lề BTXM tại

- Chiều dài toàn cầu 61,23 m (tính đến đuôi tường cánh mở). Chiều rộng cầu 10,0 m, trong đó: Chiều rộng phần xe chạy 9,0 m, gờ chắn, lan can mỗi bên 0,5 m.

- Cầu gồm 02 nhịp giản đơn dài 24,54 m: mỗi nhịp gồm 05 dầm BTCT DƯỠNG tiết diện chữ I. Bản mặt cầu BTCT đá (1x2) cm; mặt cầu thảm bê tông nhựa chặt 12,5 mm dày 7 cm; lan can bằng thép mạ kẽm; gối cầu cao su lõi thép, khe co giãn thép răng lược. Mô cầu chữ U, thân và bệ móng BTCT đá (1x2) cm trên nền đá gốc liên kết bằng thép neo; trụ cầu dạng thân cột tròn bằng BTCT.

1.5.3. Hệ thống thoát nước:

a) Hệ thống thoát nước ngang: Sửa chữa, cải tạo các công hiện trạng còn tốt. Thay mới các công cũ hư hỏng. Kết cấu: Bê tông đá (1x2) cm và BTCT đá (1x2) m với chiều dài công phù hợp với khổ nền đường.

b) Hệ thống thoát nước dọc: Bố trí rãnh thoát nước hình thang rộng 0,4 m. Đối với các đoạn qua nhà dân, đường giao dân sinh bố trí rãnh hình chữ nhật, trên dẫy đan rộng 0,6 m với kết cấu rãnh bê tông đá (1x2) cm và đan BTCT đá (1x2) cm.

1.5.4. Hệ thống an toàn giao thông: Làm mới hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu, hộ lan, sơn đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 41:2024/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

1.6. Loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng công trình:

+ Công trình giao thông đường bộ, cấp III

+ Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn nhằm chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn đáp ứng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ, đáp ứng được nhiệm vụ của dự án và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh

- Thời gian thực hiện gói thầu theo kế hoạch phê duyệt là: 30 ngày, nhà thầu phải phân bổ thời gian để thực hiện công việc hợp lý

1.3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian dự kiến hoàn thành công việc là: Phải phù hợp theo thời gian thực hiện gói thầu.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Nhà thầu phải thuyết minh thể hiện được nội dung các công việc phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.1 Khảo sát xây dựng:

2.1.1. Mục đích:

- Khảo sát hiện trạng, điều tra thu thập các số liệu, dữ liệu cần thiết để phục vụ việc lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 (đoạn từ điểm giao với đường ĐT.766 đến giáp tỉnh Lâm Đồng).

2.1.2. Phạm vi khảo sát xây dựng:

Chiều dài khảo sát: khoảng 9,5 Km (điểm đầu: Tại Km19+862.96 đường ĐT.717 giao với đường ĐT.766; điểm cuối: Tại Km29+362.96 đường ĐT.717 giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng (cũ)).

2.1.3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: Nhà thầu phải thuyết minh thể hiện được quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.1.4. Khối lượng các loại công việc: theo bảng khối lượng mời thầu

2.1.5. Lập báo cáo kết quả khảo sát.

2.2. Lập TKBVTC-DT công trình:

Thuyết minh kỹ thuật phải thể hiện được các công việc thực hiện đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật.

Công tác lập E-HSDT phải có thuyết minh thể hiện được các nội dung thực hiện đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

** Tất cả các tài liệu đính kèm thuộc E-HSDT phải là bản chụp từ bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực, trong quá trình đánh giá E-HSDT trường hợp cần thiết bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu gốc để so sánh, xác thực thông tin so với bản chụp tài liệu mà nhà thầu đã cung cấp trong E-HSDT, nhà thầu cần chuẩn bị bản gốc để đối chiếu. Trường hợp nhà thầu không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá theo như quy định của pháp luật hiện hành.*

* Trường hợp hợp đồng liên danh:

- Các hợp đồng nhà thầu kèm theo với tư cách là nhà thầu liên danh để chứng minh, thì trong các hợp đồng hoặc biên bản thương thảo hợp đồng phải thể hiện phần công việc, giá trị của nhà thầu thực hiện.

- Số điểm của nhà thầu liên danh bằng số điểm của liên danh đạt được; việc phân chia tỷ lệ thực hiện công việc trong liên danh phải tương ứng với giá trị công việc đảm nhận và tương ứng với năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu.

- Nhân sự của nhà thầu liên danh được tính là tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh. Tuy nhiên trường hợp nhân sự thuộc thành viên liên danh này đảm nhận phần công việc thuộc thành viên liên danh kia thì trong thỏa thuận liên danh phải cam kết rõ việc sử dụng nhân sự đảm bảo không gây trở ngại trong quá trình thực hiện dự án.

- Mỗi thành viên phải đáp ứng các yêu cầu như đối với tư vấn độc lập tương ứng với công việc được thực hiện.

* Tài liệu để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện (bản chụp từ bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực) bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành (Hoặc xác nhận hoàn thành sản phẩm tư vấn của CĐT), tài liệu chứng minh nhóm dự án công trình (hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền), nếu các tài liệu cung cấp không thể hiện đặc điểm, loại dự án tương tự thì nhà thầu phải kèm theo bản chụp 01 trong các văn bản pháp lý của công trình có thể hiện để chứng minh.

* Nhân sự tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mình đảm nhận vị trí công việc phù hợp theo quy định.

* Mỗi nhân sự chỉ được đảm nhiệm 01 vị trí công việc.

* Nhà thầu phải chứng minh năng lực của các nhân sự thực hiện gói thầu bằng cách

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do bên mời thầu cung cấp có sự không thống nhất, nhà thầu phải đề nghị bên mời thầu làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Mức độ đáp ứng quy định tại các văn bản trả lời làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu là một phần căn cứ để lập E-HSDT (nếu có):

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III của E-HSMT;

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT;

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan.

- Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, nếu có nội dung chưa rõ hoặc chưa phù hợp của E-HSMT mà nhà thầu không tiến hành làm rõ hoặc có kiến nghị (phù hợp) về nội dung của E-HSMT, nếu sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng nhà thầu lại gửi kiến nghị liên quan đến nội dung của E-HSMT làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện gói thầu của Chủ đầu tư thì việc này sẽ được xem xét là hành vi cản trở hoạt động đấu thầu quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 16, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023.

*

6. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn:

Thực hiện công việc đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu các sản phẩm dịch vụ tư vấn cho dù là nhà tư vấn đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi các dịch vụ tư vấn như mô tả trong bảng điều khoản tham chiếu sẽ hoàn toàn thuộc về Chủ đầu tư.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Tiến độ thực hiện công việc: Thực hiện hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tối đa không quá 30 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Thuyết minh Nhà thầu phải lập tiến độ thực hiện công việc chi tiết (bao gồm cả bố trí nhân sự chủ chốt, số lượng nhân công) để thực hiện từng hạng mục công việc, kể cả thời gian hội thảo, xin ý kiến.... Bố trí hoàn thành các hạng mục độc lập không phụ thuộc nhau

3. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải nộp báo cáo công tác thực hiện định kỳ theo tuần vào ngày thứ 2 đầu tuần cho Chủ đầu tư và báo cáo lần cuối cùng trước 03 ngày hoàn thành toàn bộ công việc. công tác báo cáo lần cuối phải có đầy đủ các nhân sự chủ chốt sắp xếp làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để báo cáo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Cử các cán bộ có đủ năng lực làm việc thường xuyên cung cấp các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn nếu cần nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.
- Tổ chức các cuộc họp để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện.
- Trình duyệt hồ sơ (nếu có).