

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:**

#### **1.1.1. Khái quát về Dự toán:**

- Tên Dự toán mua sắm: Sửa chữa máy soi container di động Rapiscan Eagle M60 - HQCK quốc tế Lao Bảo.
- Chủ đầu tư: Chi cục Hải quan khu vực IX
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2025-2026.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.
- Địa điểm thực hiện: tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
- Nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình.

#### **1.1.2. Khát quát về gói thầu:**

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Sửa chữa, thay thế linh kiện máy soi container di động Rapiscan Eagle M60 - HQCK quốc tế Lao Bảo.
- Giá gói thầu: 8.326.800.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

### **2. Mục tiêu công việc:**

Nhằm sửa chữa, khôi phục khả năng hoạt động ổn định và chính xác của Sửa chữa máy soi container di động Eagle M60 tại HQCK quốc tế Lao Bảo, nhằm đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu soi chiếu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

### **3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**

#### **1. Yêu cầu về bố trí nguồn lực:**

+ Bố trí đủ nguồn nhân lực phù hợp với dịch vụ sửa chữa máy soi container di động Eagle M60.

+ Đảm bảo nhân sự được đào tạo lành nghề, được bảo hộ an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ.

#### **2. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:**

+ Sửa chữa máy soi container di động Eagle M60 phải hoạt động bình thường;

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn

+ Và các nội dung khác theo quy định của hãng sản xuất

3. Phạm vi công việc bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

| STT | NỘI DUNG                                                                                                                    | Số lượng | ĐVT |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1   | <b>Sửa chữa, thay thế linh kiện máy soi container di động Rapiscan Eagle M60 - HQCK quốc tế Lao Bảo</b>                     |          |     |
|     | Bộ PLC điều khiển chính (A3)<br>- Điện áp vào: 24VDC<br>- Kiểu Module                                                       | 2        | Bộ  |
|     | Mô đun PLC 8 đầu ra analog<br>- Điện áp vào: 24VDC<br>- 8 Kênh ra Analog                                                    | 1        | Bộ  |
|     | Mô đun PLC 16/12 – Điểm vào/ra điện tử<br>- Điện áp vào: 24VDC<br>- Kênh vào: 16 kênh điện tử<br>- Kênh ra: 12 kênh điện tử | 1        | Bộ  |
|     | Mô đun PFN 1.3 USEC PW, 800HZ<br>- Tần số tối đa: 800HZ<br>- Độ rộng xung: 1.3 USEC PW                                      | 1        | Bộ  |
|     | Cáp quang dài 12Ft<br>- Chiều dài: 12ft<br>- Đường kính: 200um                                                              | 2        | Sợi |

4. Yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư/Bên mời thầu thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí vận chuyển lắp đặt tháo dỡ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng phạm vi yêu cầu;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn kỹ thuật thi công trong suốt thời gian diễn ra chương trình;

- Đảm bảo các biện pháp bảo hộ trong quá trình thực hiện sửa chữa như: Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ; trong quá trình thực hiện phải là theo đúng chỉ dẫn về vận hành an toàn về điện và phòng chống cháy nổ; các quy định về an ninh, an toàn trong khu vực thực hiện;

#### **IV. Giải pháp và phương pháp luận:**

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương III, Nhà thầu thuyết minh chi tiết các nội dung công việc, phạm vi cung cấp dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

#### **V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu:**

- Chi cục Hải quan Khu vực IX có quyền cử người giám sát, kiểm tra các nội dung về tiêu chí kỹ thuật, các yêu cầu thực hiện dịch vụ để đánh giá chất lượng công việc theo quy định của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với yêu cầu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT.

- Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát do Chi cục Hải quan Khu vực IX chỉ định.

- Trường hợp việc thực hiện dịch vụ không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng, Chi cục Hải quan Khu vực IX có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu của E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh dịch vụ thực hiện không phù hợp, Chi cục Hải quan Khu vực IX có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Việc thực hiện kiểm tra, đánh giá của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay nghĩa vụ khác của nhà thầu đã quy định tại E-HSMT, E-HSDT và hợp đồng.

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.

- Nhà thầu bằng chi phí của mình phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thanh toán theo quy định.

- Bất cứ một dịch vụ qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ...theo yêu cầu trong E-HSMT, thì Chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các dịch vụ hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí đến khi đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

- Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến độ cung cấp, thời gian và tiến độ thay thế cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu

cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ/ không hoàn thành hợp đồng/ vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu.