

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Gói thầu: **Thuê máy phun thuốc vườn cây SXKD năm 2026**
- Địa điểm thực hiện: Vườn cây cao su các Khu vực Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị-xã Ngãi Giao, Châu Đức, Bình Giã-TPHCM.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng **50 ngày** kể từ ngày phun đầu tiên

2. Phạm vi cung cấp

STT	Danh mục dịch vụ	Khối lượng mời thầu (đã bao gồm 2 lần phun)
	Thuê máy phun thuốc vườn cây SXKD năm 2026	8.672,6 ha

Yêu cầu giá chào đã bao gồm tất cả các loại chi phí để cung cấp dịch vụ (nhiên liệu, nhân công và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có)).

3. Yêu cầu về kỹ thuật:

Nội dung đánh giá:

Nhà thầu phải cam kết thực hiện phun thuốc phòng trị bệnh phấn trắng kết hợp phun phân qua lá với một số nội dung sau:

- Số lượng máy nhà thầu cần phải có hoặc huy động tối thiểu 15 máy có gắn hệ thống phun thuốc đáp ứng được yêu cầu phun phòng trị bệnh phấn trắng (Đầu phun thuốc của máy có công suất cao ≥ 7 HP, phun tối thiểu 30 ha/ngày đêm/ca máy). Chiều cao phun đảm bảo hết chiều cao của cây cao su, đảm bảo phun phủ kín được tán lá cây cao su. **Phải có phụ tùng thay thế khi xảy ra sự cố hư hao trong quá trình thực hiện.**

- Thời gian phun: **buổi sáng Từ 3 giờ đến 10 giờ, buổi chiều 15 giờ đến 21 giờ** (chủ yếu phun vào buổi chiều tối và sáng sớm). Thời gian thực hiện cụ thể cho mỗi đợt sẽ do chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Tuân thủ giờ giấc phun theo lịch của các đội sản xuất có diện tích phun.

- Chịu sự giám sát của Phòng QLKT, các Khu vực, Đội sản xuất.

- Thời điểm phun: Khi thời tiết thuận lợi, không gió to, nắng gắt. Thời gian thực hiện có thể kéo dài do phụ thuộc thời tiết, nhà thầu không được bỏ dỡ hợp đồng, nếu vi phạm sẽ bồi thường toàn bộ chi phí nhân công, vật tư cho chủ đầu tư theo thực tế.

+ Đảm bảo thiết bị phun thuốc liên tục, phun cuốn chiếu trên từng lô của từng Khu vực. phun lại đợt 2 **sau 8 - 10** ngày theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Không phun sót hàng và đầu hàng.

- Về kỹ thuật phun:

Máy chạy theo tốc độ qui định, không được chạy **nhANH TỤY theo địa hình của các lô (tốc độ khoảng 5-10 km/giờ)**, qui định một bình 1.000 lít chỉ phun trong phạm vi 02 ha và trong vòng 25-30 phút. Phun trên tất cả các hàng và bọc biên của lô.

Máy phun phải đảm bảo phun hết chiều cao cây, phun sương và điều chỉnh theo yêu cầu của chủ đầu tư, đảm bảo khi phun thuốc phải phủ đều toàn bộ tán lá cây.

Nhà thầu phải trang bị bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn cho người lao động khi tham gia phun thuốc trên vườn cây.

+ Về thuốc BVTV: Chủ đầu tư sẽ chuẩn bị đầy đủ Thuốc BVTV để phục vụ cho công tác phun thuốc trên vườn cây.

- Liều lượng thuốc và lượng nước sử dụng: Theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm và của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường, thu gom chai lọ, vỏ thuốc tại các khu vực phun thuốc phòng trị bệnh vườn cây cao su giao cho đơn vị (TỔ, ĐỘI, Khu vực) có diện tích phun xử lý theo quy định của Chủ đầu tư để không làm ảnh hưởng tới môi trường chung.

Nhà thầu đề xuất kế hoạch/phương án thực hiện phun thuốc đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu kèm theo E-HSDT.

+ Yêu cầu đầu ra của dịch vụ

- Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành có liên quan (đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị, đảm bảo về môi trường...)

- Nhà thầu đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật phun thuốc kết hợp phun phân bón lá trên vườn cây, trường hợp phát hiện nhà thầu vi phạm kỹ thuật phun thuốc, bỏ sót diện tích, chạy nhanh.... Sẽ phải chịu bồi thường mọi thiệt hại và chi phí liên quan về thuốc, nhân công và chi phí khác cho chủ đầu tư trên toàn bộ diện tích của vườn cây đó.

- Đảm bảo vườn cây sau khi phun có bộ lá ổn định.

- Các yêu cầu khác

Địa điểm phun thuốc bảo vệ thực vật: 03 Khu vực sản xuất có vườn cây khai thác trực thuộc Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Thời gian đáp ứng khi có yêu cầu đột xuất: Khi chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu biết, Trong vòng 1 đến 2 ngày nhà thầu phải chuẩn bị máy đúng địa điểm theo yêu cầu, đảm bảo kỹ thuật, thi công đúng tiến độ, quy trình và theo sự hướng dẫn của Chủ đầu tư.

Phun trình diễn: Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu tổ chức phun trình diễn từ 01 đến 02 máy phun tại địa điểm chỉ định của Chủ đầu tư để kiểm tra kỹ thuật phun có đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật phun hay không.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Khi nhà thầu thực hiện xong hợp đồng, Hội đồng nghiệm thu và nhà thầu sẽ cùng nhau đi kiểm tra chất lượng vườn cây, xác nhận công tác phun thuốc tại từng Khu vực sản xuất sau khi phun được từ 10 đến 20 ngày để đánh giá chất lượng dịch vụ.... để phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo hợp đồng.