

E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 73: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (đoạn km21+000 - km44+578, cầu Kênh 25, cầu Kênh 50, cầu Kênh Địa Dứa; đoạn km77+899 - km79+405,47 và bến phà)

Dự án: Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 73: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (đoạn km21+000 - km44+578, cầu Kênh 25, cầu Kênh 50, cầu Kênh Địa Dứa; đoạn km77+899 - km79+405,47 và bến phà).
- Tên dự án: Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).
- Địa điểm xây dựng: xã Hiếu Thành, Hiếu Phụng, Trung Ngãi, Quới An, Cái Nhum, Nhơn Phú và xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long.
- Loại công trình: Công trình giao thông, cấp III.
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) nhằm kết hợp đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, trong đó có công trình đường tỉnh 907 đã được đầu tư ở giai đoạn 1, tạo tính kết nối liên vùng thuộc khu vực 3 huyện (Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít), kết hợp phát triển giao thông với thủy lợi nhằm ngăn lũ, triều cường, ngăn mặn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nâng chất tiêu chí số 2 về giao thông, thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương..

2. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Phần đường: Tổng chiều dài tuyến khoảng 36.207m, tải trọng trục thiết kế trục 10 tấn; nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m. Gồm 03 đoạn như sau:

- Đoạn 1: Từ lý trình Km21+000 ÷ Km44+578, với chiều dài 23.578m, thuộc địa phận Vũng Liêm. Điểm đầu giao với Đường tỉnh 906 thuộc xã Hiếu Nghĩa, điểm cuối giao với Quốc lộ 53 thuộc xã Trung Nghĩa. Cao độ thiết kế tim đường là +2,30m. Riêng đoạn Km35+239,2 (cầu An Lạc) ÷ Km42+010,14 (TC41) cao độ thiết kế tim đường là +2,50m.

- Đoạn 2: Từ lý trình Km77+899 ÷ Km79+405,47, với chiều dài khoảng 1.507m. Điểm đầu giao với Đường tỉnh 901 thuộc xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm; Điểm cuối kết nối với Đường tỉnh 907 thuộc thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Cao độ thiết kế tim đường là +2,70m.

- Đoạn 3: Từ lý trình Km80+602 ÷ Km91+736,60, với chiều dài khoảng 11.122m. Có điểm đầu tiếp nối Đường tỉnh 907, huyện Mang Thít, điểm cuối giao với ĐT.909, huyện Mang Thít. Cao độ thiết kế tim đường là +2,70m.

b) Phần cầu: Xây dựng mới 16 cầu, được thiết kế bằng BTCT, tải trọng HL93, chiều rộng mặt cầu 8m (trong đó: Chiều rộng xe chạy là 7m và gờ lan can mỗi bên 0,5m).

c) Phần cống: Xây dựng mới 58 cống ngang đường bằng BTCT, tải trọng H30-XB80, đường kính (100÷120)cm.

d) Phần phà: Xây dựng mới 01 Bến phà (bến phà và đường dẫn xuống bến phà) ngang sông Măng Thít, được thiết kế dạng bến phà chui bằng BTCT.

Ngoài ra, còn đầu tư một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 73: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (đoạn km21+000 - km44+578, cầu Kênh 25, cầu Kênh 50, cầu Kênh Địa Dứa; đoạn km77+899 - km79+405,47 và bến phà)

Dự án: Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)

3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

- Theo đề cương, nhiệm vụ khảo sát lập bản vẽ thi công và dự toán chi phí được duyệt.

- Khối lượng khảo sát: Theo biểu mẫu webform.

4. Nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

- Nội dung hồ sơ thiết kế BVTC tuân thủ các quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

- Nội dung hồ sơ Dự toán xây dựng công trình tuân thủ các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

5. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

- Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
- Hồ sơ dự toán, tổng dự toán công trình.
- Hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có).
- Quy trình bảo trì công trình.
- USB chứa toàn bộ file khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.

6. Số lượng các hồ sơ nêu trên giao nộp: Quy định trong hợp đồng ký kết.

7. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhân sự theo yêu cầu mục 2 Chương III -E-HSMT.

8. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

Ghi chú: Giá gói thầu trong thông báo mời thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), trong đó thuế GTGT 08%. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.