

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng các cầu tuyến Chợ Hội, xã Trí Phải.
- Gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
- Địa điểm xây dựng: Ấp 2 – Kênh 5A – Nhà Máy A, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Thời gian hoàn thành: 180 ngày.
- Văn bản liên quan:
 - + Thông báo số 9886/VPCP-KHTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026;
 - + Văn bản số 6000/STC-NS ngày 30/11/2025 của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2026;
 - + Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Trí Phải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng các cầu tuyến Chợ Hội, xã Trí Phải;
 - + Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BQL ngày 24/02/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trí Phải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng các cầu tuyến Chợ Hội, xã Trí Phải;
 - + Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 01/4/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trí Phải về việc dự toán gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng các cầu tuyến Chợ Hội, xã Trí Phải;

*** Lưu ý:** Các nhà thầu tham dự thầu nghiên cứu thực hiện các giải pháp tiết kiệm 5% khi chỉ định thầu, đấu thầu dự án theo Văn bản số 6000/STC-NS ngày 30/11/2025 của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Đính kèm theo E-HSMT).

2. Quy mô công trình, giải pháp xây dựng chủ yếu:

2.1. Quy mô thiết kế:

*** Cầu Kênh 7000:**

- Cầu sử dụng BTCT;
- Cầu gồm 5 nhịp với chiều dài $L=28.40m$ (tính từ sau lưng tường ngực).
- Tải trọng thiết kế: Xe 2,5 tấn và người đi bộ $300Kg/m^2$.
- Chiều cao thông thuyền: $htt=1.60m$ (tính từ mncn= $+1.00m$).

- Bề rộng nhịp thông thuyền: $b_{tt}=7.0m$.
- Khổ cầu:
- + Phần xe chạy: $3.0m$.
- + Lan can: $2 \times 0.12m = 0.24m$.
- + Tổng cộng: $3.24m$.
- Sơ đồ nhịp: $5.0m + 5.0m + 8.0m + 5.0m + 5.0m$.
- Độ dốc dọc cầu: $15\% + 10\% + 0\% + 10\% + 15\%$.

*** Cầu Kênh Nước Chua:**

- Cầu sử dụng BTCT;
- Cầu gồm 3 nhịp với chiều dài $L=15.40m$ (tính từ sau lưng tường ngực);
- Tải trọng thiết kế: Xe 2,5 tấn và người đi bộ $300Kg/m^2$;
- Chiều cao thông thuyền: $h_{tt}=1.50m$ (tính từ $m_{ncn}=+1.00m$);
- Bề rộng nhịp thông thuyền: $b_{tt}=4.0m$;
- Khổ cầu:
- + Phần xe chạy: $3.0m$;
- + Lan can: $2 \times 0.12m = 0.24m$;
- + Tổng cộng: $3.24m$.
- Sơ đồ nhịp: $5.0m + 5.0m + 5.0m$;
- Độ dốc dọc cầu: $10\% + 0\% + 10\%$;

*** Cầu Kênh 40:**

- Cầu sử dụng BTCT;
- Cầu gồm 3 nhịp với chiều dài $L=15.40m$ (tính từ sau lưng tường ngực);
- Tải trọng thiết kế: Xe 2,5 tấn và người đi bộ $300Kg/m^2$;
- Chiều cao thông thuyền: $h_{tt}=1.50m$ (tính từ $m_{ncn}=+1.00m$);
- Bề rộng nhịp thông thuyền: $b_{tt}=4.0m$;
- Khổ cầu:
- + Phần xe chạy: $3.0m$;
- + Lan can: $2 \times 0.12m = 0.24m$;
- + Tổng cộng: $3.24m$.
- Sơ đồ nhịp: $5.0m + 5.0m + 5.0m$;
- Độ dốc dọc cầu: $10\% + 0\% + 10\%$;

*** Cầu Nhà Máy A:**

- Cầu sử dụng BTCT;
- Cầu gồm 03 nhịp với chiều dài $L=21.40m$ (tính từ sau lưng tường ngực).
- Tải trọng thiết kế: Xe 2,5 tấn và người đi bộ $300Kg/m^2$.
- Chiều cao thông thuyền: $h_{tt}=1.60m$ (tính từ $m_{ncn}=+1.00m$).
- Bề rộng nhịp thông thuyền: $b_{tt}=6.0m$.
- Khổ cầu:
- + Phần xe chạy: $3.0m$.
- + Lan can: $2 \times 0.12m = 0.24m$.
- + Tổng cộng: $3.24m$.
- Sơ đồ nhịp: $7.0m + 7.0m + 7.0m$.

- Độ dốc dọc cầu: 10%+0% +10%.

*** Cầu Kênh Số 1:**

- Cầu sử dụng BTCT;

- Cầu gồm 3 nhịp với chiều dài $L=13.40\text{m}$ (tính từ sau lưng tường ngực);

- Tải trọng thiết kế: Xe 2,5 tấn và người đi bộ 300Kg/m^2 ;

- Chiều cao thông thuyền: $htt=1.50\text{m}$ (tính từ mncn= $+1.00\text{m}$);

- Bề rộng nhịp thông thuyền: $btt=4.0\text{m}$;

- Khổ cầu:

+ Phần xe chạy: 3.0m ;

+ Lan can: $2 \times 0.12\text{m} = 0.24\text{m}$;

+ Tổng cộng: 3.24m .

- Sơ đồ nhịp: $4.0\text{m} + 5.0\text{m} + 4.0\text{m}$;

- Độ dốc dọc cầu: 10%+0% +10%;

2.2. Giải pháp thiết kế:

2.2.1. Cầu Kênh 7000:

*** Kết cấu thượng tầng:**

- Nhịp thông thuyền và nhịp biên có kết cấu nhịp giản đơn, dầm cầu bằng btct thường đúc sẵn, lắp ghép.

- Nhịp giữa và nhịp biên cầu gồm 3 dầm tiết diện chữ nhật $25 \times 40\text{cm}$, đặt cách khoảng 90cm .

- Dầm ngang bằng btct đá 1×2 mác 300, đổ tại chỗ.

- Bản mặt cầu bằng btct đá 1×2 mác 300, đổ tại chỗ dày $h_{mc}=12\text{cm}$, kết hợp tạo dốc 2%.

- Thanh, trụ lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và lắp ghép.

- Toàn bộ lan can đều được sơn 03 nước (01 lớp lót, 02 lớp phủ).

*** Kết cấu hạ tầng cầu:**

- Cầu gồm 4 trụ, 2 móng.

- Trụ T1&T4 có dạng trụ đài cao bằng btct đá 1×2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 6 cọc btct đá 1×2 mác 300 (TD: $30 \times 30\text{cm}$), được đóng thành 2 hàng . Mỗi hàng gồm 3 cọc xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=16.40\text{m}$ (tổ hợp cọc: $8.40\text{m} + 8.00\text{m}$).

- Trụ T2&T3 có dạng trụ khung Pi bằng btct đá 1×2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 6 cọc btct đá 1×2 mác 300 (TD: $30 \times 30\text{cm}$), được đóng thành 2 hàng . Mỗi hàng gồm 3 cọc xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=16.40\text{m}$ (tổ hợp cọc: $8.40\text{m} + 8.00\text{m}$).

- Mố Ma&Mb có dạng mố chân dê cọc bằng btct đá 1×2 mác 300. Mỗi đài cọc mố cầu gồm 3 cọc btct đá 1×2 mác 300 (TD: $30 \times 30\text{cm}$), 2 cọc biên được đóng thẳng và 1 cọc giữa đóng xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=11.8\text{m}$.

*** Phần tường chắn sau mố cầu:**

+ Đóng cọc btct đá 1×2 , mác 300, tiết diện $20 \times 20\text{cm}$, chiều dài $L=4.0\text{m}$

+ Đà kiềng btct đá 1×2 , mác 300, tiết diện $20 \times 30\text{cm}$.

- + Đế tường chắn bằng btct đá 1x2, mác 300, dày 20cm.
- + Cọc tiêu bằng btct đá 1x2, mác 200, tiết diện 12x12cm. Sơn phản quang.

*** Phần đường vào cầu:**

- + Cốt thép tấm đan mặt đường là Ø8a200, dày 12cm.
- + Tấm đan chắn mố btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 200x150x12cm.
- + Lốp cao su lót nền đường.
- + Lốp cát bù phụ nền đường, đầm chặt $k=0.95$.
- + Nền đường bê tông hiện trạng.
- + Đắp lề hai bên tận dụng đất tại chỗ.

*** Phần kè gia cố mố cầu bằng cừ tràm:**

- + Cừ tràm 2 hàng đóng thẳng 7 cây/m dài, cừ $L=4.7m$, ngọn 6cm.
- + Cừ tràm nẹp dọc 2 bên, cừ $L=4.7m$, ngọn 6cm.
- + Thép $d=6mm$, buộc liên kết đầu cừ, $L=3m$.
- + Vải địa kỹ thuật chắn đất.
- + Đắp đắp gia cố tận dụng đất tại chỗ.

** Phá dỡ cầu bê tông hiện hữu và di dời ống cấp nước (ống lắp theo cầu).*

2.2.2. Cầu Kênh Nước Chua:

*** Kết cấu thượng tầng:**

- Nhịp thông thuyền và nhịp biên có kết cấu nhịp giản đơn, dầm cầu bằng btct thường đúc sẵn, lắp ghép.
- Mỗi nhịp cầu gồm 3 dầm tiết diện chữ nhật 25x35cm, đặt cách khoảng 90cm.
- Dầm ngang bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ;
- Bản mặt cầu bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ dày $h_{mc}=12cm$; kết hợp tạo dốc 2%.
- Thanh trụ lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và lắp ghép;
- Toàn bộ lan can đều được sơn 03 nước (01 lớp lót, 02 lớp phủ).

*** Kết cấu hạ tầng cầu:**

- Cầu gồm 2 trụ, 2 mố;
- Trụ T1&T2 có dạng trụ khung bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 3 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), được đóng thành 1 hàng. Mỗi hàng gồm 3 cọc thẳng với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=16.40m$ (tổ hợp cọc: 8.40m+8.00m).
- Mố Ma&Mb có dạng mố cọc bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc mố cầu gồm 4 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), 2 cọc biên được đóng thẳng và 2 cọc giữa đóng xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=8.4m$ (tổ hợp cọc: 8.4m).

*** Phần tường chắn sau mố cầu:**

- + Đóng cọc btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài $L=4.0m$
- + Đà kiềng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x30cm.
- + Đế tường chắn bằng btct đá 1x2, mác 300, dày 20cm.
- + Cọc tiêu bằng btct đá 1x2, mác 200, tiết diện 12x12cm. Sơn phản quang.

*** Phần đường vào cầu:**

- + Cốt thép tấm đan mặt đường là Ø8a200, dày 12cm.

- + Tấm đan chắn mô btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 200x150x12cm.
- + Lớp cao su lót nền đường.
- + Lớp cát bù phụ nền đường, đầm chặt $k=0.95$.

+ Nền đường bê tông hiện trạng.

+ Đắp lề hai bên tận dụng đất tại chỗ.

** Phá dỡ cầu bê tông hiện hữu và di dời ống cấp nước (ống lắp theo cầu).*

2.2.3. Cầu Kênh 40:

**** Kết cấu thượng tầng:***

- Nhịp thông thuyền và nhịp biên có kết cấu nhịp giản đơn, dầm cầu bằng btct thường đúc sẵn, lắp ghép.

- Mỗi nhịp cầu gồm 3 dầm tiết diện chữ nhật 25x35cm, đặt cách khoảng 90cm.

- Dầm ngang bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ;

- Bản mặt cầu bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ dày $h_{mc}=12\text{cm}$; kết hợp tạo dốc 2%.

- Thanh trụ lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và lắp ghép;

- Toàn bộ lan can đều được sơn 03 nước (01 lớp lót, 02 lớp phủ).

**** Kết cấu hạ tầng cầu:***

- Cầu gồm 2 trụ, 2 móng;

- Trụ T1&T2 có dạng trụ khung bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 3 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), được đóng thành 1 hàng. Mỗi hàng gồm 3 cọc thẳng với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=16.40\text{m}$ (tổ hợp cọc: $8.40\text{m}+8.00\text{m}$).

- Mố Ma&Mb có dạng mố cọc bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc mố cầu gồm 4 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), 2 cọc biên được đóng thẳng và 2 cọc giữa đóng xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc $L=8.4\text{m}$ (tổ hợp cọc: 8.4m).

**** Phần tường chắn sau mố cầu:***

+ Đóng cọc btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài $L=4.0\text{m}$

+ Đà kiềng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x30cm.

+ Đế tường chắn bằng btct đá 1x2, mác 300, dày 20cm.

+Cọc tiêu bằng btct đá 1x2, mác 200, tiết diện 12x12cm. Sơn phản quang.

**** Phần đường vào cầu:***

+ Cốt thép tấm đan mặt đường là Ø8a200, dày 12cm.

+ Tấm đan chắn mô btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 200x150x12cm.

+ Lớp cao su lót nền đường.

+ Lớp cát bù phụ nền đường, đầm chặt $k=0.95$.

+ Nền đường bê tông hiện trạng.

+ Đắp lề hai bên tận dụng đất tại chỗ.

**** Phần kè gia cố mố cầu bằng BTCT (mố Ma):***

+ Đóng cọc kè btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài $L=6.0\text{m}$.

+Đóng cọc neo btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài $L=4.0\text{m}$.

+ Tấm đan chắn đất btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 160x150x10cm.

+ Đà giằng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 25x30cm.

+ Đà neo btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm.

+ Đất đắp gia cố tận dụng đất tại chỗ.

* *Phá dỡ cầu bê tông hiện hữu và di dời ống cấp nước (ống lắp theo cầu).*

2.2.4. Cầu Nhà Máy A:

*** Kết cấu thượng tầng:**

- Nhịp thông thuyền và nhịp biên có kết cấu nhịp giản đơn, dầm cầu bằng btct thường đúc sẵn, lắp ghép.

- Nhịp giữa và nhịp biên cầu gồm 3 dầm tiết diện chữ nhật 25x40cm, đặt cách khoảng 90cm.

- Dầm ngang bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ.

- Bản mặt cầu bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ dày hmc=12cm, kết hợp tạo dốc 2%.

- Thanh, trụ lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và lắp ghép.

- Toàn bộ lan can đều được sơn 03 nước (01 lớp lót, 02 lớp phủ).

*** Kết cấu hạ tầng cầu:**

- Cầu gồm 2 trụ, 2 mố.

- Trụ T1&T2 có dạng trụ khung Pi bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 6 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), được đóng thành 2 hàng . Mỗi hàng gồm 3 cọc xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc L=16.40m (tổ hợp cọc: 8.40m+8.00m).

- Mố Ma&Mb có dạng mố chân dê cọc bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc mố cầu gồm 3 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), 2 cọc biên được đóng thẳng và 1 cọc giữa đóng xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc L=11.8m.

*** Phần tường chắn sau mố cầu:**

+ Đóng cọc btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài L=4.0m

+ Đà kiềng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x30cm.

+ Đế tường chắn bằng btct đá 1x2, mác 300, dày 20cm.

+Cọc tiêu bằng btct đá 1x2, mác 200, tiết diện 12x12cm. Sơn phản quang.

*** Phần đường vào cầu:**

+ Cốt thép tấm đan mặt đường là Ø8a200, dày 12cm.

+ Tấm đan chắn mố btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 200x150x12cm.

+ Lớp cao su lót nền đường.

+ Lớp cát bù phụ nền đường, đầm chặt k=0.95.

+ Nền đường bê tông hiện trạng.

+ Đắp lè hai bên tận dụng đất tại chỗ.

*** Phần kê gia cố mố cầu bằng BTCT:**

+ Đóng cọc kê btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài L=6.0m.

+Đóng cọc neo btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài L=4.0m.

+ Tấm đan chắn đất btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 160x150x10cm.

+ Đà giằng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 25x30cm.

+ Đà neo btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm.

+ Đất đắp gia cố tận dụng đất tại chỗ.

** Tháo dỡ, di dời cầu nhịp thép hiện hữu và di dời ống cấp nước (ống lắp theo cầu).*

2.2.5. Cầu Kênh Số 1:

**** Kết cấu thượng tầng:***

- Nhịp thông thuyền và nhịp biên có kết cấu nhịp giản đơn, dầm cầu bằng btct thường đúc sẵn, lắp ghép.

- Mỗi nhịp cầu gồm 3 dầm tiết diện chữ nhật 25x35cm, đặt cách khoảng 90cm.

- Dầm ngang bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ;

- Bản mặt cầu bằng btct đá 1x2 mác 300, đổ tại chỗ dày hmc=12cm; kết hợp tạo dốc 2%.

- Thanh trụ lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ và lắp ghép;

- Toàn bộ lan can đều được sơn 03 nước (01 lớp lót, 02 lớp phủ).

**** Kết cấu hạ tầng cầu:***

- Cầu gồm 2 trụ, 2 mố;

- Trụ T1&T2 có dạng trụ khung bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc móng trụ cầu gồm 3 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), được đóng thành 1 hàng. Mỗi hàng gồm 3 cọc thẳng với chiều dài dự kiến của mỗi cọc L=16.40m (tổ hợp cọc: 8.40m+8.00m).

- Mố Ma&Mb có dạng mố cọc bằng btct đá 1x2 mác 300. Mỗi đài cọc mố cầu gồm 4 cọc btct đá 1x2 mác 300 (TD:30x30cm), 2 cọc biên được đóng thẳng và 2 cọc giữa đóng xiên 1:8 với chiều dài dự kiến của mỗi cọc L=8.4m (tổ hợp cọc: 8.4m).

**** Phần tường chắn sau mố cầu:***

+ Đóng cọc btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x20cm, chiều dài L=4.0m

+ Đà kiềng btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 20x30cm.

+ Đế tường chắn bằng btct đá 1x2, mác 300, dày 20cm.

+Cọc tiêu bằng btct đá 1x2, mác 200, tiết diện 12x12cm. Sơn phản quang.

**** Phần đường vào cầu:***

+ Cốt thép tấm đan mặt đường là Ø8a200, dày 12cm.

+ Tấm đan chắn mố btct đá 1x2, mác 300, tiết diện 200x150x12cm.

+ Lớp cao su lót nền đường.

+ Lớp cát bù phụ nền đường, đầm chặt k=0.95.

+ Nền đường bê tông hiện trạng.

+ Đắp lè hai bên tận dụng đất tại chỗ.

*** Phân kê gia cố móng cầu bằng cừ tràm:**

- + Cừ tràm 2 hàng đóng thẳng 7 cây/m dài, cừ L=4.7m, ngọn 3,8-4,2cm.
- + Cừ tràm nép dọc 2 bên, cừ L=4.7m, ngọn 3,8-4,2cm.
- + Thép d=6mm, buộc liên kết đầu cừ, L=3m.
- + Vải địa kỹ thuật chắn đất.
- + Đất đắp gia cố tận dụng đất tại chỗ.

*** Phá dỡ cầu bê tông hiện hữu và di dời ống cấp nước (ống lắp theo cầu).**

*** (Các chi tiết thể hiện xem trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công).**

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

STT	Hạng mục công trình	Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành
1			
2			
3			
...			

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá

cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị.

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công...) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của công trình. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các

tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
13. Đấu thầu bền vững.

1. Quy trình, Quy phạm, Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

STT	TIÊU CHUẨN	SỐ HIỆU
I	Yêu cầu chung	
1	Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng	06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5637:1991
3	Đánh giá chất lượng xây lắp- Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5638:1991
4	Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5640:1991
5	Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng	TCXDVN 371:2006
6	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công	TCVN 4055:2012
7	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng & thiết kế tổ chức thi công	TCVN 4252:2012
8	Công tác hoàn thiện trong xây dựng	TCVN 303 -2006
9	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.	TCVN 4516:1988
10	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.	TCVN 5674:1992
11	Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung	TCVN 4087:2012
II	Công tác trắc địa, định vị công trình	
1	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung	TCVN 9398:2012
2	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình	TCVN 9401:2012

III	Công tác đất	
1	Công tác đất – Thi công và nghiệm thu	TCVN 4447:2012
2	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu	TCVN 9361:2012
IV	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép	
1	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu	TCVN 4453:1995
2	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu	TCVN 9115:2012
3	Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên	TCVN 8828:2011
4	Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu	TCVN 9341:2012
5	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu	TCVN 9340:2012
6	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt	TCVN 9345:2012
7	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Hướng dẫn công tác bảo trì	TCVN 9343:2012
8	Bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt	TCVN 3106:1993
9	Bê tông nặng – Lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu	TCVN 3105:1993
10	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu	TCVN 8859: 2023
V	Về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.	
1	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng	QCVN 18:2014/BXD
2	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình	QCVN 06:2010/BXD
3	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện	QCVN 01:2008/BCT
4	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện	QCVN 03:2011/BLĐTBXH
5	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với thiết bị nâng	QCVN 07:2012/BLĐTBXH
6	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng – Yêu cầu chung	TCVN 5308-1991
7	An toàn điện trong xây dựng	TCVN 4036-1985

8	An toàn cháy – Yêu cầu chung	TCVN 3254-1989
9	An toàn nổ – Yêu cầu chung	TCVN 3255- 986
10	An toàn lưới điện trong xây dựng	TCVN 4086-1985
11	Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn	TCVN 4879:1989
VI	Về môi trường	
1	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh	QCVN 05:2009/BTNMT
2	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh	QCVN 06:2009/BTNMT
3	Quy chuẩn kỹ thuật QG về ngưỡng chất thải nguy hại	QCVN 07:2009/BTNMT
4	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ	QCVN 19:2009/BTNMT
5	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với một số chất hữu cơ	QCVN 20:2009/BTNMT
6	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải	QCVN 24:2009/BTNMT
7	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn	QCVN 26:2010/BTNMT
8	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung	QCVN 27:2010/BTNMT
9	Quy trình đánh giá tác động môi trường	22 TCN 242-1998

Và các quy trình qui phạm, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

Lưu ý: *Các tiêu chuẩn áp dụng, nếu nhà nước đã ban hành các tiêu chuẩn thay thế, sửa đổi và đã có hiệu lực tại thời điểm thi công thì áp dụng các tiêu chuẩn thay thế, sửa đổi đó.*

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a. Yêu cầu chung:

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, Quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải:

- * Quan tâm đầy đủ đến sức khỏe an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

- * Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để Chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì không được thanh toán.

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị:

Stt	Tên vật tư, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ, chủng loại	Tiêu chuẩn
1	Cát nền	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		

2	Cát vàng	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
3	Đá 1x2	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
4	Đá 4x6	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
5	Xi măng PCB40	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
6	Xi măng bền sunphat PCMSR40	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
7	Thép tròn	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
8	Thép hình	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
9	Thép tấm	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
10	Vải địa kỹ thuật	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
11	Cừ tràm	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
12	Cừ Bạch Đàn	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
13	Cao su	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
14	Biển báo, trụ biển báo	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
15	Trụ đèn STK	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
16	Đèn NLMT	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		
17	Ống nhựa HDPE D90mm	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt		

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Nhà thầu phải trình bày rõ trình tự thi công cho từng công tác, từng hạng mục công trình.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Việc vận hành thử nghiệm các thiết bị công nghệ (nếu có) chỉ được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu và có mặt người đại diện của đơn vị chủ quản;

Thử nghiệm các thiết bị công nghệ phải tiến hành theo đúng yêu cầu của thiết kế, phù hợp với qui trình thử nghiệm của từng loại thiết bị và các qui phạm nhà nước hiện hành;

Trước khi thử nghiệm (không tải và có tải) phải:

- + Trình bày cho những người tham gia thử nghiệm nắm được yêu cầu, trình tự công việc làm, những biện pháp bảo đảm an toàn lao động đã được duyệt;

- + Thông báo cho những người làm việc ở khu vực gần nơi thử nghiệm biết thời gian bắt đầu và kết thúc của cuộc thử nghiệm;

- + Kiểm tra lại các liên kết giữa thiết bị và bộ máy, tình trạng cách điện và tiếp địa của phần điện, trang thiết bị. Kiểm tra lại hệ thống khởi động, phanh hãm, các bộ phận đo kiểm tra và bảo vệ;

- + Làm vệ sinh loại bỏ các vật lạ ra khỏi thiết bị;

- + Kiểm tra sự hoàn hảo của hệ thống tín hiệu. Trong trường hợp cần thiết, phải đặt hệ thống tín hiệu báo động sự cố, tổ chức cấp cứu.

- + Tất cả các đường ống và phụ kiện dẫn từ máy bơm, máy nén thủy lực, nén khí tới hệ thống thử nghiệm, trước khi đấu nối phải được thử nghiệm bằng phương pháp thủy lực;

- + Trước khi chạy thử toàn bộ thiết bị, cần phải cho động cơ chạy không tải và chạy từng phần. Chạy thử thiết bị lần đầu nhất thiết phải chạy không tải, sau đó kiểm tra lại toàn diện khi đã dừng thiết bị hoàn toàn;

- + Khi thử nghiệm các thiết bị công nghệ cấm:

Đề người đứng trước các cửa nắp, các mối liên kết bằng mặt bích của các thiết bị chịu áp lực;

Tháo dỡ các che chắn bảo vệ;

Khởi động thiết bị khi chưa được phép của người chỉ huy cuộc thử và khi chưa báo trước cho những người cùng tham gia;

Mở các cửa nắp, làm vệ sinh và tra dầu mỡ cho thiết bị, tựa vào các phần chuyển động, làm việc ở phía trên và phía dưới của thiết bị,... khi thiết bị đang hoạt động.

- + Việc sửa chữa các sai sót đã phát hiện được sau khi thử nghiệm phải do nhà thầu (đơn vị lắp đặt) giải quyết và chỉ sau khi đã dừng thiết bị hoàn toàn và ngừng việc cấp điện.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

Trên công trường tuân thủ các quy định cơ bản sau:

- Không mang chất dễ cháy nổ vào công trường.
- Không sử dụng lửa hoặc hút thuốc nơi có biển báo cấm hoặc cấm hút thuốc lá.
- Vật tư, vật liệu dễ cháy được xếp riêng và theo đúng quy định. Thủ kho luôn

nhắc nhở mọi người khi vào xuất nhập vật tư, vật liệu.

- Tổ chức học cơ bản cách phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân trước khi vào thi công, sử dụng các vật liệu phòng cháy chữa cháy sẵn có tại công trường như nước, cát....

- Bố trí một bộ phận cứu hoả tại công trường để phòng cháy, chữa cháy.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

- Các biện pháp giảm thiểu: Tiếng ồn, Bụi, khói, Rung

- Kiểm soát nước thải các loại

- Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất

- Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình.

- Cung cấp và bảo quản hệ thống chiếu sáng, bảo vệ rào tạm, hệ thống báo động cho bảo vệ an ninh công trình.

*** Quản lý an toàn trên công trường**

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

- An toàn giao thông ra vào công trường

- Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị

*** Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:**

- Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề

- Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh

- An toàn cho cư dân xung quanh công trường

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu; Đồng thời nêu rõ Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, vật tư, thiết bị, Các đội, tổ thi công.

Hồ sơ dự thầu phải đưa ra được biện pháp huy động hợp lý các nhân lực và thiết bị để thực hiện gói thầu. Số lượng và trình độ chuyên môn các nhân sự, nhân lực dự kiến huy động để bố trí cho gói thầu phải phù hợp với các công việc. Điều kiện năng lực và trình độ chuyên môn của chỉ huy trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ

thuật thi công, công nhân trực tiếp thi công phải có trình độ chuyên môn và tay nghề theo đúng quy định của HSMT. Nhà thầu phải đăng ký rõ họ tên, tuổi, trình độ chuyên môn của cán bộ chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo thi công, giám sát chất lượng từng hạng mục công trình thuộc gói thầu trong HSDT và phải có bản sao công chứng các văn bằng tốt nghiệp đính kèm theo yêu cầu của HSMT.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các số liệu kê khai trong HSDT, trong quá trình thi công bên mời thầu có thể kiểm tra đột xuất về các chứng chỉ của cán bộ kỹ thuật và công nhân thi công gói thầu. Nếu nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu thì bên mời thầu có quyền đình chỉ thi công và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế số cán bộ, công nhân khác đáp ứng yêu cầu như HSMT.

Nhà thầu phải kê khai năng lực thiết bị theo yêu cầu của HSMT về số lượng, chủng loại, chất lượng của thiết bị, hình thức sở hữu của thiết bị bố trí cho gói thầu. Đối với thiết bị thuộc sở hữu phải có hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán kèm theo; đối với thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thỏa thuận giữa 02 bên và hồ sơ chứng thực của thiết bị kèm theo.

Các bản kê khai và bố trí trang thiết bị thi công, thí nghiệm kiểm tra và nhân lực sẽ đảm nhận nhiệm vụ thi công phải đảm bảo tính khả thi. Nhà thầu trúng thầu, khi thi công mà bố trí khác đi phải được sự thống nhất của chủ đầu tư sau khi đã được cấp quyết định đầu tư cho phép.

Hàng ngày (nếu một dây chuyền công việc giống nhau thì trong ngày đầu của thời gian đó) người chỉ huy công trường phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng thực hiện để dự kiến số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công, công tác thí nghiệm, nhân lực, công nghệ thi công, chất lượng phải đạt được.

Kế hoạch đó phải được giao cho đội trưởng (hay tổ, nhóm) thi công và đưa vào sổ nhật ký công trường, đồng thời giao cho giám sát một bản. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.

Kế hoạch huy động thiết bị máy móc phải hợp lý và đáp ứng tiến độ thi công công trình; toàn bộ các loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công phải phù hợp với điều kiện kỹ thuật của gói thầu và phải do những công nhân lành nghề được đào tạo đúng ngành nghề trực tiếp vận hành. Bên mời thầu sẽ loại bỏ bất cứ máy móc, nhân công nào không tuân thủ hay không phù hợp với điều kiện kỹ thuật và có quyền yêu cầu di dời, thay thế.

Trước khi thi công hạng mục công trình hay một bộ phận công trình quan trọng, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kê rõ số lượng, chất lượng về các máy móc thi công và các kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực,... đúng theo nội dung của HSDT.

Khi nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng các nội dung như đã đăng ký trong HSDT, bên mời thầu có quyền đình chỉ thi công công trình và yêu cầu nhà thầu

thực hiện đúng như đã đăng ký. Nếu nhà thầu không thực hiện, bên mời thầu báo cáo cấp có thẩm quyền để hủy bỏ hợp đồng.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ HSMT, đặc biệt đối với hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt và khảo sát hiện trường để xem xét địa hình, địa chất gói thầu và khu vực xung quanh, xác định mặt bằng thi công, làm lán trại và các điều kiện khác để có thông tin cần thiết giúp cho việc chuẩn bị HSDT chính xác và phù hợp với thực tế, hạn chế những sai sót cho nhà thầu, phát hiện và đề xuất những biện pháp thi công đạt tiến độ, chất lượng cao.

Trong trường hợp khi nghiên cứu hồ sơ và khảo sát hiện trường thấy có những vấn đề chưa rõ trong HSMT, những sai khác giữa hồ sơ thiết kế BVTC với HSMT hoặc thực tế hiện trường, ... nhà thầu cần trao đổi ngay bằng văn bản, fax, e-mail với bên mời thầu để bên mời thầu nghiên cứu giải đáp kịp thời bằng văn bản, fax cho tất cả nhà thầu được biết.

Nội dung yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục:

- Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các loại công việc phức tạp.

- Sơ đồ tổ chức quản lý công trường trong đó thể hiện trình tự kế hoạch rõ ràng, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế thi công, nêu mối quan hệ với cơ quan có liên quan như: chủ đầu tư, tư vấn, giám sát,...

- Sơ đồ tổ chức mặt bằng và biện pháp thi công hợp lý: mặt bằng giao thông, điện nước thi công, giải pháp khắc phục khó khăn hiện trường,...

- Biện pháp bảo đảm giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Trong biện pháp an toàn lao động phải nêu rõ biện pháp bảo đảm an toàn công trình, an toàn thiết bị, an toàn cho người,...

- Biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện.

- Biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ ngang, trên đó ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn vị. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

- Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể về các thiết bị thi công, các thiết bị kiểm tra và nguồn cung cấp vật tư, nguyên liệu, quy cách phẩm chất của chúng được sử dụng vào công trình.

Bên mời thầu mong muốn nhận được đơn dự thầu kèm theo HSDT với những nội dung phong phú, những đề xuất biện pháp thi công công trình đạt chất lượng cao, biện pháp bảo vệ môi trường, tiến độ thi công nhanh trên cơ sở các phương pháp

luận, luận cứ khoa học và phù hợp thực tế.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải trình bày quy trình quản lý chất lượng thi công cho gói thầu này, cụ thể như sau :

+ Quản lý chất lượng:

- Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công : Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình

+ Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không.

13. Đấu thầu bền vững: Không.

IV. Các bản vẽ

Nhà thầu sẽ được cung cấp 01 bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh đã được Chủ đầu tư phê duyệt (*các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống*) khi tham dự thầu trên <http://www.muasamcong.mpi.com.vn>.

STT	Ký hiệu	Tên bản vẽ	Phiên bản/ngày phát hành
1		Bản vẽ TKTC	Năm 2025