

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Đánh giá theo phương pháp đặc không đạt		
Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:		
Đối với các vật tư, vật liệu như: Xi măng, thép, dây/cáp điện	Có hợp đồng nguyên tắc/thỏa thuận mua bán với các nhà cung cấp trong đó cam kết: - Xi măng sử dụng các thương hiệu Nghi Sơn/Bim Sơn/Bút Sơn/Hà Tiên/Vicem Hoàng Mai hoặc tương đương - Thép sử dụng thương hiệu Việt Nhật/Hòa Phát/Pomina/Miền Nam/VAS/Việt Ý hoặc tương đương - Dây/cáp điện sử dụng các thương hiệu Cadivi/Cadisun/Trần Phú/LS-VINA hoặc tương đương	Đạt
	Không có hợp đồng nguyên tắc/thỏa thuận mua bán với các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
2. Mức độ đáp ứng của các vật tư, thiết bị chính		
Đối với bồn LNG, thiết bị hóa hơi, thiết bị bù áp, cụm giảm áp CNG, thiết bị đo đếm, van, ống các loại	Có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (Cung cấp Catalog/Datasheet để chứng minh)	Đạt
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT (Không cung cấp Catalog/Datasheet chứng minh)	Không đạt
3. Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường		
Tổ chức mặt bằng công trường	Có biện pháp tổ chức hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau: - Bản vẽ mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, tập kết vật tư thiết bị, lán trại, rào chắn, biển báo - Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc; - Giải pháp đảm bảo vệ sinh, môi trường, xử lý rác thải phát sinh trong quá trình thi công	Đạt
	Không có biện pháp tổ chức đầy đủ, hợp lý các nội dung nêu trên	Không đạt
4. Biện pháp tổ chức thi công:		
4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý thi công trên công trường và thuyết minh nhiệm vụ của từng nhân sự trong sơ đồ	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý thi công và thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của từng nhân sự chủ chốt theo yêu cầu HSMT trong sơ đồ	Đạt
	Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý thi công hoặc có nhưng thuyết minh không đầy đủ nhiệm vụ của từng nhân sự chủ chốt trong sơ đồ	Không đạt
4.2. Biện pháp thi công	Có biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý (các bước thực hiện công việc, bố trí nhân sự, biện pháp đảm bảo an toàn) bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau: - Biện pháp tổ chức tháo dỡ các công trình hiện hữu, biện pháp che chắn trong quá trình thi công; - Biện pháp thi công phần móng thiết bị, đường ống; - Biện pháp thi công sàn, nền, hàng rào, mương thoát nước;	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	- Biện pháp thi công lắp đặt cơ khí đường ống; - Biện pháp thi công lắp đặt các hạng mục: điện, điều khiển, chống sét, PCCC; - Quy trình hàn ống; - Quy trình thử áp lực đường ống; - Quy trình nghiệm thu, chạy thử.	
	Không có biện pháp thi công xây dựng hoặc có nhưng không đầy đủ, hợp lý các nội dung trên.	Không đạt
5. Biện pháp đảm bảo chất lượng		
5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng	Có biện pháp tổ chức giám sát quá trình thi công, kế hoạch tổ chức thí nghiệm các vật tư, vật liệu theo quy định của pháp luật, danh mục các biên bản nghiệm thu chi tiết cho toàn bộ công trình, biểu mẫu nhật ký thi công công trình	Đạt
	Không có biện pháp tổ chức giám sát quá trình thi công, kế hoạch tổ chức thí nghiệm các vật tư, vật liệu theo quy định của pháp luật, danh mục các biên bản nghiệm thu chi tiết cho toàn bộ công trình, biểu mẫu nhật ký thi công công trình hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung nêu trên	Không đạt
5.2. Quy trình phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp thiết bị	Có quy trình phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, nhà thầu cung cấp thiết bị	Đạt
	Không có quy trình phối hợp	Không đạt
6. Tiến độ thi công:		
Tiến độ thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày khởi công	Có bảng tiến độ thi công chi tiết cấp 3 với tổng thời gian không vượt quá 60 ngày kể từ ngày khởi công.	Đạt
	Không có bảng tiến độ thi công chi tiết cấp 3 hoặc có nhưng tiến độ vượt quá 60 ngày kể từ ngày khởi công	Không đạt
7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:		
7.1. An toàn lao động		
Kế hoạch về an toàn lao động	Có Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động (10 nội dung theo quy định tại Phụ lục III- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)	Đạt
	Không có Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động hoặc có nhưng không đầy đủ 10 nội dung theo Phụ lục III- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.	Không đạt
7.2. Vệ sinh môi trường		
Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi	Không đạt
8. Cam kết		
Cam kết	Có cam kết do đại diện có thẩm quyền của nhà thầu ký, đóng dấu bao gồm các nội dung như sau:	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hợp đồng và quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. - Không vi phạm các nội dung theo Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. - Tự cung cấp các hệ thống thiết bị phụ trợ, đấu nối, thuê/mua điện, nước phục vụ xuyên suốt quá trình thi công xây lắp. - Cung cấp các chứng chỉ/xác nhận cần thiết trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bao gồm: văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC do cơ quan có thẩm quyền thực hiện, kiểm định vật tư, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (nếu có). - Cung cấp hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật cho chủ đầu tư trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thực hiện bảo hành công trình theo quy định tại Điều 28, Điều 29 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.	
	Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng đầy đủ các nội dung cam kết nêu trên	Không đạt
Kết luận	Nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt.	

Nhà thầu được đánh giá đạt về kỹ thuật được tiếp tục xem xét đánh giá về tài chính.

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của bảng trên và đính kèm E-HSDT