

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày 12 tháng 03 năm 2025
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày tháng năm 20.....
Người thẩm định ký tên




Đ. Nguyễn

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ
LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ BỜ Y - TỈNH QUẢNG NGÃI



KON TUM

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM

TRỤ SỞ: XÃ SA THẦY, TỈNH QUẢNG NGÃI

QUẢNG NGÃI, 2026

Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2026

THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thoát nước, bổ sung tường hộ lan và chuẩn hoá hệ thống ATGT theo QC41:2024 từ Km13+800-Km21+500, QL40.

Địa điểm xây dựng: Xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi.

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD 31/8/2021 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;

- Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định 254/2025 NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Văn bản số 5787/TCDBVN-QLBTDB ngày 22/9/2022 của Tổng cục đường bộ Việt Nam Về việc công bố xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ do Trung ương quản lý năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng xếp loại quốc lộ, đường tỉnh, đường khác được giao quản lý để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Văn bản số 797/SXD-KTVL ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-SXD ngày 25/02/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cục bộ nền mặt đường, thoát nước; bổ sung tường hộ lan và chuẩn hóa hệ thống ATGT theo QC41:2024 từ Km13+800-Km21+500, Quốc lộ 40;

- Cấp công trình: Cấp IV (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021);
- Nhóm dự án: Nhóm C.

2. Quy mô xây dựng

Giữ nguyên quy mô, cấp hạng đường cũ đang khai thác; chỉ sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến, cụ thể như sau:

* Sửa chữa mặt đường:

- Sửa chữa hư hỏng mặt đường, thảm bảo trì BTN mặt đường các đoạn Km13+905,40 – Km14+725,75; Km16+894,23 – Km17+149,66; Km18+218,92 – Km19+02,75; (L=1,860km).

* Sửa chữa hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Tận dụng công thoát nước ngang trên tuyến.
- Rãnh thoát nước dọc: Tận dụng lại kết cấu rãnh dọc cũ; làm mới bổ sung các đoạn rãnh đất bị xói, đoạn có nguy cơ bị xói lở cao.

* **An toàn giao thông:** Chuẩn hoá hệ thống biển báo theo đúng QCVN41: 2024/BGTVT; Sửa chữa tường hộ lan bị hư hỏng, bổ sung tường hộ lan mềm tại các vị trí nguy hiểm;

* **Sửa chữa nền đường các điểm sạt lở:** Hốt đất sạt lở cục bộ tại các vị trí ta luy dương, Kè chắn mái ta luy âm sạt lở bằng rọ đá.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

4. Giải pháp thiết kế: Giữ nguyên quy mô, nền mặt đường hiện hữu tiến hành sửa chữa cục bộ các hư hỏng móng, mặt đường và lề đường cũ bị hư hỏng với giải pháp như sau:

4.1. Nền, Mặt đường:

- Chiều dài sửa chữa L=1,860 Km (Km13+905,40 – Km14+725,75; Km16+894,23 – Km17+149,66; Km18+218,92 – Km19+02,75).
- Cấp đường: Đường cấp VI miền núi (theo TCVN 4054-2005).
- Tốc độ thiết kế: 20km/h.
- Bề rộng nền đường $B_n = 6,0m$.
- Bề rộng mặt đường $B_m = 3,5m$, lề gia cố $B_{lgc} = 2 \times 1,0m = 2,0m$ (tại vị trí đường cong mở rộng theo quy định).
- Bề rộng lề đường còn lại: $B_l = 2 \times 0,25m = 0,5m$.
- Bán kính đường cong nằm, đường cong đứng, độ dốc dọc, siêu cao, mở rộng trong đường cong, độ dốc mái taluy nền đào, đắp... theo hiện trạng đường cũ.

- Kết cấu mặt đường và lề gia cố: Bề bê tông nhựa chặt C16, cụ thể như sau:

Xử lý nền đường hư hỏng các vị trí ổ gà, trời lún: Cắt, đào vuông thành và hoàn trả bằng lớp cấp phối đá dăm $D_{max}25$ dày trung bình 15cm

Sau khi xử lý các hư hỏng cục bộ như trên, tăng cường toàn bộ mặt đường kết hợp bù vênh và làm mới bằng kết cấu từ trên xuống như sau:

- + Bê tông nhựa chặt rải nóng C16 dày TB 7cm + Bù vênh;
- + Tưới nhựa dính bám TCN 0.5 lít/m² (đối với đoạn tăng cường); Tưới nhựa thấm bám TCN 1.0 lít/m² (đối với đoạn xử lý hư hỏng).

- Tải trọng thiết kế: Trục xe 10T.

4.2 Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Tận dụng công thoát nước ngang trên tuyến.
- Rãnh thoát nước dọc: Tận dụng lại kết cấu rãnh dọc cũ; làm mới bổ sung các đoạn rãnh đất bị xói, đoạn có nguy cơ bị xói lở cao.
- Quy cách rãnh: Rãnh hình thang KT(40x40x120)cm; Kết cấu rãnh bằng BTXM đá 1x2 M150 đổ tại chỗ dày 12cm.

* Chiều dài các đoạn rãnh gia cố bổ sung

1	Km14+883,38	-:- Km14+939,38	56,00
2	Km16+533,24	-:- Km16+615,24	82,00
3	Km17+070,86	-:- Km17+148,86	78,00
4	Km17+886,35	-:- Km17+931,35	45,00
5	Km20+744,51	-:- Km20+769,51	25,00
Tổng cộng			286,00

4.3 An toàn giao thông:

+ Hộ lan mềm:

- Tận dụng toàn bộ hệ thống hộ lan hiện hữu, sửa chữa các hộ lan bị sạt lở móng trụ đỡ, hộ lan bị nghiêng.

- Bổ sung hộ lan mềm vào các đoạn có độ dốc ngang sườn lớn, các đoạn cong nguy hiểm, các đoạn đắp cao chưa có hộ lan

- Hộ lan mềm các đoạn làm mới thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ QCVN 41-2024/BGTVT, kết cấu hộ lan mềm cụ thể như sau:

- + Cột hộ lan dạng trụ tròn D140 được thi công bằng máy ép.
- + Thân trụ, tám đầu, giữa...tường hộ lan mềm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

		thang		
1	Km13+902,53 -:- Km14+573,84	671,31		Còn tốt
2	Km15+132,42 -:- Km15+257,12	124,70		Còn tốt
3	Km15+321,90 -:- Km15+538,44	216,54		Còn tốt
4	Km15+574,90 -:- Km15+677,87	102,97		Còn tốt
5	Km15+677,87 -:- Km15+894,67		216,80	Còn tốt
6	Km16+715,76 -:- Km16+814,70		98,94	Còn tốt
7	Km16+814,70 -:- Km17+255,95	441,25		Còn tốt
8	Km17+255,95 -:- Km17+811,27		555,32	Còn tốt
9	Km17+884,67 -:- Km18+055,18	170,51		Còn tốt
10	Km18+055,18 -:- Km19+008,64		953,46	Còn tốt
11	Km19+008,64 -:- Km19+164,74	156,10		Còn tốt
12	Km19+741,88 -:- Km19+766,08	24,20		Còn tốt
13	Km19+986,73 -:- Km20+027,85	41,12		Còn tốt
14	Km20+150,52 -:- Km20+215,50	64,98		Còn tốt
15	Km20+249,66 -:- Km20+326,48	76,82		Còn tốt
16	Km20+381,92 -:- Km20+485,81	103,89		Còn tốt
17	Km20+552,97 -:- Km20+814,35		261,38	Còn tốt
	Tổng cộng phải tuyến	2194,39	2085,90	

+ Rãnh gia cố trái tuyến:

STT	Bên phải tuyến (Hiện trạng)	Rãnh hình thang	Rãnh hộp	Tình trạng rãnh
1	Km13+902,53 -:- Km13+934,52	31,99		Còn tốt
2	Km14+489,95 -:- Km14+883,38	393,43		Còn tốt
3	Km15+264,61 -:- Km15+398,93		134,32	Còn tốt
4	Km15+722,79 -:- Km15+798,75		75,96	Còn tốt
5	Km16+347,21 -:- Km16+406,41	59,20		Còn tốt
6	Km17+149,47 -:- Km17+237,44	87,97		Còn tốt
7	Km17+603,24 -:- Km17+801,06	197,82		Còn tốt
8	Km17+869,03 -:- Km17+884,67	15,64		Còn tốt
9	Km19+184,50 -:- Km19+573,31		388,81	Còn tốt
10	Km19+573,31 -:- Km19+601,25	27,94		Còn tốt
11	Km19+712,60 -:- Km19+732,43	19,83		Còn tốt
12	Km19+845,46 -:- Km19+908,65	63,19		Còn tốt
13	Km19+959,43 -:- Km20+072,47	113,04		Còn tốt

14	Km20+122,24 -:- Km20+341,82	219,58		Còn tốt
15	Km20+391,61 -:- Km20+492,94	101,33		Còn tốt
16	Km20+549,74 -:- Km20+744,51	194,77		Còn tốt
	Tổng cộng phải tuyến	1525,73	599,09	

- Hệ thống thoát nước ngang (cầu, cống): Đã được đầu tư hoàn thiện, cụ thể các lý trình sau:

TT	Lý trình	Tên cầu, cống & chiều dài	Ghi chú hiện trạng cầu, cống
1	Km15+265,55	Cống hộp 100x100; L=8m	Đảm bảo thoát nước
2	Km15+602,63	Cống hộp 100x100; L=8m	Đảm bảo thoát nước
3	Km16+574,38	Bản (100x100)cm; L=7m	Đảm bảo thoát nước
3	Km17+841,25	Hộp 2x(300x300)cm; L=9m	Đảm bảo thoát nước
4	Km18+331,46	Cống D100; L=8m	Đảm bảo thoát nước, xói lở mang cống phía hạ lưu

- Hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, hộ lan mềm...): Chưa được đầu tư hoàn thiện, bảng thống kê hiện trạng trên tuyến.

+ **Biển báo:**

1	Thay thế biển báo tam giác cũ A70	biển	56
2	Thay thế biển báo hình tròn cũ D70	biển	2
3	Thay thế biển phụ KT(25x60)	biển	17
4	Thay thế biển báo hình chữ nhật cũ KT(1,3x0,5)m	biển	1,00

+ **Hộ lan:**

TT	Lý trình		Số lượng, vị trí		Ghi chú
			Trái	phải	
1	Km14+596,90	Km14+763,24		166,34	Còn sử dụng tốt
2	Km15+070,69	Km15+132,42		61,73	Còn sử dụng tốt
3	Km16+481,53	Km16+600,48		118,95	Còn sử dụng tốt
4	Km17+818,01	Km17+862,72		44,71	Còn sử dụng tốt
5	Km19+164,74	Km19+255,15		90,41	Còn sử dụng tốt
6	Km19+287,52	Km19+484,48		196,96	Còn sử dụng tốt
7	Km19+638,21	Km19+741,88		103,67	Còn sử dụng tốt
8	Km19+779,66	Km19+905,10		125,44	Còn sử dụng tốt
9	Km20+326,48	Km20+368,21		41,73	Còn sử dụng tốt
10	Km20+507,92	Km20+542,57		34,65	Còn sử dụng tốt

12	Km14+258,55	Km14+520,94	262,39		Còn sử dụng tốt (-36m)
13	Km14+993,12	Km15+043,98	50,86		Còn sử dụng tốt
14	Km15+076,82	Km15+254,87	178,05		Còn sử dụng tốt
15	Km16+727,78	Km16+978,83	251,05		Còn sử dụng tốt (-18m)
16	Km17+240,54	Km17+470,06	229,52		Còn sử dụng tốt
17	Km17+801,06	Km17+861,58	60,52		Còn sử dụng tốt
18	Km18+055,18	Km18+942,09	886,91		Còn sử dụng tốt (-14m)
19	Km18+972,06	Km19+180,00	207,94		Còn sử dụng tốt
20	Km20+341,82	Km20+391,61	49,79		Còn sử dụng tốt
21	Km20+492,94	Km20+538,13	45,19		Còn sử dụng tốt
22	Km19+712,60	Km19+732,43	19,83		Còn sử dụng tốt (-14m)
23	Km14+258,55	Km14+520,94			Còn sử dụng tốt
Tổng cộng			2242,05	984,59	

III. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN ĐI QUA

1. Đặc điểm địa hình

- Tuyến cắt qua nhiều mỏm núi có dốc ngang lớn, qua nhiều sông suối địa hình khá bất lợi, địa hình của tuyến chủ yếu ở ba dạng.

+ Dạng bào mòn xâm thực tập trung tại các sườn núi, đỉnh núi trong khu vực.

+ Dạng lắng đọng trầm tích tập trung tại các thung lũng núi, ruộng vườn và hai bên bờ các sông suối.

+ Dạng vừa lắng đọng trầm tích vừa bào mòn xâm thực, tập trung ở khu vực tương đối bằng phẳng: chân đồi, nương rẫy, các thung lũng trước núi, ruộng vườn.

2. Các đặc điểm khí tượng thủy văn

a. Khí hậu

- Bờ Y nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Nhiệt độ trung bình năm phổ biến các nơi đạt 22 - 23 độ C. Độ ẩm bình quân hàng năm 78 - 87%. Lượng mưa trung bình 1.730 - 1.880 mm, có sự phân hóa theo thời gian và không gian.

- Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau; mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11, lượng mưa tập trung vào tháng 9 đến tháng 11 và chiếm đến 85 - 90% lượng mưa cả năm.

b. Thủy văn

- Nói chung vùng này mưa gió hầu như quang năm nhìn chung khí hậu rất khắc nghiệt, tuy nhiên từ tháng 1 đến tháng 6 hằng năm, khí hậu rất mát và đẹp.

- Đây là đoạn tuyến đi trên cao nguyên, địa hình phức tạp, cao độ tuyến bình quân trên 1000m, dốc ngang một số đoạn tương đối lớn, tuyến cắt qua một số khe suối có độ dốc nhỏ. Chế độ thủy văn dọc tuyến phụ thuộc vào chế độ thủy văn công trình.

c. Địa chất: Không khảo sát địa chất.

IV. QUY TRÌNH, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

a. Quy trình khảo sát:

- Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCDBVN.
- Quy phạm đo tam giác và thủy chuẩn kỹ thuật.
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình, yêu cầu chung: TCVN 9398:2012.
- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96TCN 43-90.
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành.

b. Quy trình thiết kế, thi công:

- Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054: 2005;
- Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: TCCS 38:2022/TCDBVN;
- Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012;
- Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 9436-2012;
- Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô theo TCVN 8859:2011;
- Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường TCVN 13567-1:2022;
- Nhũ tương nhựa đường axit – TCVN 8817-1:2011;
- Kết cấu bê tông và bê tông lắp ghép TCVN 9115:2019, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453:1995;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8791:2018 về sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41: 2024/BGTVT;
- Các quy trình, quy phạm khác có liên quan.

V. QUI MÔ XÂY DỰNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Loại, Cấp công trình, nhóm dự án:

- Loại công trình: Công trình sửa chữa, bảo trì giao thông đường bộ;

- Cấp công trình: Cấp IV (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021);
- Nhóm dự án: Nhóm C.

2. Quy mô xây dựng

Giữ nguyên quy mô, cấp hạng đường cũ đang khai thác; chỉ sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác của đoạn tuyến, cụ thể như sau:

* Sửa chữa mặt đường:

- Sửa chữa hư hỏng mặt đường, thăm bảo trì BTN mặt đường các đoạn Km13+905,40 – Km14+934,17; Km16+894,23 – Km17+149,66; Km18+218,92 – Km19+02,75; (L=2,068km).

* Sửa chữa hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Tận dụng công thoát nước ngang trên tuyến.
- Rãnh thoát nước dọc: Tận dụng lại kết cấu rãnh dọc cũ; làm mới bổ sung các đoạn rãnh đất bị xói, đoạn có nguy cơ bị xói lở cao.

* **An toàn giao thông:** Chuẩn hoá hệ thống biển báo theo đúng QCVN41: 2024/BGTVT; Sửa chữa tường hộ lan bị hư hỏng, bổ sung tường hộ lan mềm tại các vị trí nguy hiểm;

* **Sửa chữa nền đường các điểm sạt lở:** Hốt đất sạt lở cục bộ tại các vị trí ta luy dương, Kè chắn mái ta luy âm sạt lở bằng rọ đá.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật

4. Giải pháp thiết kế: Giữ nguyên quy mô, nền mặt đường hiện hữu tiến hành sửa chữa cục bộ các hư hỏng móng, mặt đường và lề đường cũ bị hư hỏng với giải pháp như sau:

4.1. Nền, Mặt đường:

- Chiều dài sửa chữa L=2,068 Km (Km13+905,40 – Km14+934,17; Km16+894,23 – Km17+149,66; Km18+218,92 – Km19+02,75).
- Cấp đường: Đường cấp VI miền núi (theo TCVN 4054-2005).
- Tốc độ thiết kế: 20km/h.
- Bề rộng nền đường $B_n = 6,0m$.
- Bề rộng mặt đường $B_m = 3,5m$, lề gia cố $B_{lgc} = 2 \times 1,0m = 2,0m$ (tại vị trí đường cong mở rộng theo quy định).
- Bề rộng lề đường còn lại: $B_l = 2 \times 0,25m = 0,5m$.
- Bán kính đường cong nằm, đường cong đứng, độ dốc dọc, siêu cao, mở rộng trong đường cong, độ dốc mái taluy nền đào, đắp... theo hiện trạng đường cũ.

- Kết cấu mặt đường và lề gia cố: Bề bê tông nhựa chặt C16, cụ thể như sau:

Xử lý nền đường hư hỏng các vị trí ổ gà, trôi lún; Cắt, đào vuông thành và hoàn trả bằng lớp cấp phối đá dăm $D_{max}25$ dày trung bình 15cm

Sau khi xử lý các hư hỏng cục bộ như trên, tăng cường toàn bộ mặt đường kết hợp bù vênh và làm mới bằng kết cấu từ trên xuống như sau:

- + Bê tông nhựa chặt rải nóng C16 dày TB 7cm + Bù vênh;
- + Tưới nhựa dính bảm TCN 0.5 lít/m² (đối với đoạn tăng cường); Tưới nhựa thấm bảm TCN 1.0 lít/m² (đối với đoạn xử lý hư hỏng).

- Tải trọng thiết kế: Trục xe 10T.

4.2 Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Tận dụng công thoát nước ngang trên tuyến.
- Rãnh thoát nước dọc: Tận dụng lại kết cấu rãnh dọc cũ; làm mới bổ sung các đoạn rãnh đất bị xói, đoạn có nguy cơ bị xói lở cao.
- Quy cách rãnh: Rãnh hình thang KT(40x40x120)cm; Kết cấu rãnh bằng BTXM đá 1x2 M150 đổ tại chỗ dày 12cm.

* Chiều dài các đoạn rãnh gia cố bổ sung

1	Km14+883,38	-:- Km14+939,38	56,00
2	Km16+533,24	-:- Km16+615,24	82,00
3	Km17+070,86	-:- Km17+148,86	78,00
4	Km17+886,35	-:- Km17+931,35	45,00
5	Km20+744,51	-:- Km20+769,51	25,00
Tổng cộng			286,00

4.3 An toàn giao thông:

+ Hộ lan mềm:

- Tận dụng toàn bộ hệ thống hộ lan hiện hữu, sửa chữa các hộ lan bị sạt lở móng trụ đỡ, hộ lan bị nghiêng.
- Bổ sung hộ lan mềm vào các đoạn có độ dốc ngang sườn lớn, các đoạn cong nguy hiểm, các đoạn đắp cao chưa có hộ lan
- Hộ lan mềm các đoạn làm mới thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ QCVN 41-2024/BGTVT, kết cấu hộ lan mềm cụ thể như sau:
 - + Cột hộ lan dạng trụ tròn D140 được thi công bằng máy ép.
 - + Thân trụ, tấm đầu, giữa...tường hộ lan mềm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

+ Mặt phản quang tam giác bố trí 2m/mắt. Giấy phản quang chiều đi màu vàng, ngược màu đỏ.

+ Mạ kẽm tường hộ lan theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 về lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang, thép.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm nhúng nóng được chọn phù hợp với các cấu kiện thép sử dụng trong hồ sơ thiết kế (theo TCVN 5408:2007). Chiều dày lớp mạ là 70µm (tương đương 505g/m²).

* Chiều dài các đoạn hộ lan bổ sung

STT	HỘ LAN MỀM BỔ SUNG		Trái tuyến	Phải tuyến
1	Km14+254,55	-:- Km14+328,55	74,00	
2	Km14+763,24	-:- Km14+783,24	20,00	
3	Km16+665,78	-:- Km16+727,78	62,00	
4	Km16+978,31	-:- Km16+996,31	18,00	
5	Km17+515,86	-:- Km17+601,86	86,00	
6	Km18+942,09	-:- Km18+952,09	10,00	
7	Km18+955,36	-:- Km18+975,36	20,00	
8	Km20+368,21	-:- Km20+384,21		16,00
9	Km20+487,92	-:- Km20+507,92		20,00
10	Km20+538,13	-:- Km20+550,13	12,00	
11	Km20+542,57	-:- Km20+554,57		12,00
TỔNG CỘNG (m)			302,00	48,00

+ Cọc tiêu:

Tận dụng hệ thống cọc tiêu hiện có.

+ Biển báo:

- Tận dụng trụ đỡ biển báo, thay thế biển báo đúng chuẩn kích thước đường ngoài đô thị theo QCVN41: 2024/BGTVT.

- Bổ sung các biển báo còn thiếu.

- Khôi lượng biển báo thay thế, bổ sung.

	Biển báo các loại		
1	Thay thế biển báo tam giác cũ A70 => A90	biển	56
2	Biển báo tam giác - bổ sung A90	biển	5,00
3	Thay thế biển báo hình tròn cũ D70 => D90	biển	2
4	Thay thế biển phụ KT(25x60) => KT(37,7X90)CM	biển	17
5	Thay thế biển báo hình chữ nhật cũ KT(1,3x0,5)m	biển	1,00

=>KT(1,95X0,75)m

+ Vạch Sơn:

- Bổ sung vạch sơn Gờ giảm tốc tại các đoạn đường cong, đường có độ dốc dọc lớn, các nút giao (Các đoạn tuyến tham khảo bảo trì bê tông nhựa).

- Vạch sơn gờ giảm tốc màu vàng, bề rộng 20cm, dày 2mm đối với 1/2 mặt đường hướng lên dốc; dày 6mm đối với 1/2 mặt đường hướng xuống dốc.

4.4. Kè rọ đá các điểm sạt lở mái ta luy

Kè chắn rọ đá KT(2x1x0.5)m mái ta luy âm các điểm bị sạt lở

+ Km14+480.85 - Km14+496.85; L=16m

+ Km16+813.90 - Km16+831.90; L=18m

+ Km18+312.91 - Km18+316.91; L=4m

+ Km18+500.84 - Km18+514.84; L=14m

VI. CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG

1. Nguồn cung cấp vật liệu

Nhằm phục vụ công tác thi công, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ công trình bao gồm các mỏ sau:

- Cát lấy xã Dục Nông Km1476+900 QL14 vào 0,5km.

- Xi măng, thép các loại lấy tại trung tâm xã Bờ Y.

- Ván khuôn, các loại vật liệu khác lấy tại phường Kon Tum.

- Đá lấy mỏ đá Km1482 QL14, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bê tông nhựa lấy tại trạm trộn BTN Công ty TNHH MTV 501.1, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi (Vật liệu cho BTN: Đá lấy tại trạm trộn, cát lấy tại mỏ cát xã Dục Nông, nhựa đường, nhũ tương lấy Kho Thợ Quang TP Đà Nẵng).

2. Hướng thi công: Hướng thi công xác định từ đầu tuyến (Km13+800) đến cuối tuyến (Km21+500).

3. Trình tự thi công:

3.1. Đảm bảo giao thông trên tuyến:

Đây là công trình sửa chữa trên tuyến đường cũ đang khai thác nên trong quá trình thi công sẽ có người và các phương tiện giao thông qua lại. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ách tắc trong suốt quá trình thi công cần phải thiết kế công tác đảm bảo giao thông:

- Thiết kế các loại biển báo công trường, biển báo chỉ dẫn, biển báo hạn chế tốc độ trên các vị trí đầu và cuối đoạn thi công.

- Bố trí các cọc gỗ giới hạn phạm vi thi công, giữa các cọc gỗ được nối bằng các dây nhựa phản quang, có đèn nhấp nháy hoặc các thiết bị báo hiệu để người tham gia giao thông nhận biết được từ khoảng cách nhất định, bố trí người canh giới ở hai đầu đoạn tuyến thi công để điều khiển giao thông,...

- Đối với các đoạn nền đường bị thu hẹp, không đủ bề rộng làn xe để lưu thông thì thiết kế san gạt, đào hoặc đắp mở rộng nền đường để đảm bảo giao thông.

3.2. Máy móc phục vụ thi công:

- Nhận bàn giao mặt bằng; san ủi dọn dẹp mặt bằng và làm lán trại, kho chứa vật liệu, bãi đúc cầu kiện và gia công vật liệu,...

- Thành lập phòng thí nghiệm hiện trường với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc và cán bộ kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Thí nghiệm đầu vào các loại vật liệu, thí nghiệm thành phần hỗn hợp cấp phối đá dăm, xi măng, cát, sắt thép các loại,...

- Tập kết máy móc, thiết bị để thi công. Một số loại chủ yếu như sau:

+ Máy xúc với các loại dung tích gầu dùng để thi công san ủi mặt bằng xây dựng, đào móng, xúc vật liệu các loại,...

+ Máy rải bê tông nhựa dùng để rải thảm bê tông nhựa mặt đường.

+ Máy lu 10T, 16T dùng để lu lên nền đường, mặt đường bê tông nhựa.

+ Xe ô tô dùng để vận chuyển đất đắp, đất thừa đổ đi và vận chuyển vật liệu: Xi măng, thép, đá dăm các loại,...

+ Máy đầm bê tông.

+ Các loại máy móc, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác thi công.

3.3. Hốt đất sạt lở nền đường dọc tuyến:

- Đào hốt đất nền đường sạt lở đổ lên phương tiện và vận chuyển đổ đi.

3.4. Thi công móng, mặt đường:

a. Thi công vá ổ gà bằng lớp cấp phối đá dăm Dmax25: Tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2023.

Vệ sinh và tạo hình: Dùng xà beng, cuốc chim dọn sạch ổ gà, tạo thành hình vuông hoặc chữ nhật đảm bảo thành đứng và chiều sâu tối thiểu khoảng 15cm.

Rải cấp phối đá dăm: Rải cấp phối đá dăm Dmax25 vào hố, căn tính đến hệ số lu lên khoảng 1,34 để đảm bảo cao độ sau khi lu.

Tưới nước: Phun tưới nước sạch đều lên lớp cấp phối đá dăm để tạo độ ẩm, giúp đá dăm dính kết và dễ đầm chặt.

Lu lên:

Sử dụng đầm thủ công (đầm 8-10 lần/điểm) hoặc lu rung nhỏ (0,8T - 1T) để lu lên.

Thi công đầm từ mép ngoài vào giữa hố để đá chặt chẽ, không bị lún sau này.

Hoàn thiện: Kiểm tra độ phẳng, bổ sung đá nếu thiếu, loại bỏ đá thừa đảm bảo mặt đá dăm không cao hơn mặt đường xung quanh.

b. Thi công mặt đường BTN chặt C16: Mặt đường bê tông nhựa khi thi công phải tuân thủ theo quy trình: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường TCVN 13567-1:2022

- Tưới nhựa thấm bám:

+ Trước khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa, phải tiến hành tưới lớp nhũ tương a xít thấm bám (trên bề mặt lớp CPDD).

+ Lớp nhũ tương axit thấm bám hoặc dính bám chỉ được tưới khi bề mặt được đánh giá là khô hoặc có độ ẩm không vượt quá độ ẩm cho phép, công tác tưới phải đồng đều trên khắp bề mặt.

+ Trước khi tưới bề mặt phải được làm sạch bằng máy thổi bụi.

+ Nhũ tương nhựa đường a xít dùng thi công lớp thấm bám là loại phân tách chậm mác CSS - 1, CSS -1h và phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN 8817-1 : 2011

+ Trước khi sử dụng nhũ tương nhựa đường a xít, phải kiểm tra hồ sơ các chỉ tiêu kỹ thuật của nhũ tương và phải thí nghiệm lại theo qui định của TCVN 8817 : 2011.

+ Khi thi công, nhiệt độ của nhũ tương nhựa đường tốt nhất nằm trong khoảng 40°C ÷ 60°C để đảm bảo tính linh hoạt khi phun tưới. Không thi công phun tưới nhũ tương nhựa đường khi nhiệt độ không khí dưới 10°C và khi trời mưa hoặc có thể mưa làm trôi nhũ tương.

+ Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của nhũ tương a xít tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng các dụng cụ tưới thủ công.

- Thi công các lớp Bê tông nhựa:

+ Thành phần vật liệu và hỗn hợp bê tông nhựa phải theo quy định tại TCVN 13567-1:2022;

+ Chỉ được thi công lớp bê tông nhựa khi nhiệt độ không khí >15°C. Không được thi công khi trời mưa hoặc có thể mưa.

+ Trước khi thi công đại trà hoặc sử dụng một loại BTN khác, phải tiến hành thi công thử để kiểm tra và xác định công nghệ thi công làm cơ sở áp dụng cho thi công đại trà. Đoạn thi công thử phải dài tối thiểu 100m, rộng tối thiểu 2 vệt máy rải. Đoạn thi công thử được chọn ngay trên công trình sẽ thi công đại trà.

+ Thành phần vật liệu và hỗn hợp bê tông nhựa phải được thí nghiệm, cân đo và trộn tại trạm trộn với công suất được tính toán phù hợp.

+ Dùng ô tô tự đổ vận chuyển hỗn hợp BTN. Chọn tải trọng và số lượng của ô tô phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự ly vận chuyển, đảm bảo liên tục nhịp nhàng ở tất cả các khâu. Thùng xe vận chuyển phải kín, sạch, có quét lớp mỏng dung dịch xà phòng vào đáy thùng hoặc dầu chống dính. Không được dùng dầu Mazut, dầu Diezen hay dung môi làm hòa tan nhựa đường để quét lên đáy và thành thùng xe. Xe vận chuyển BTN phải có bạt che phủ.

+ Chỉ được rải BTN bằng máy rải chuyên dụng. Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với chiều dày thiết kế, kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. Trong quá trình rải phải thường xuyên dùng que sắt đã đánh dấu để kiểm tra chiều dày rải. Khi bắt đầu ca làm việc cho máy rải hoạt động không tải 10-15 phút để kiểm tra máy, sự hoạt động của guồng xoắn, băng chuyền, đốt nóng tấm lã. Cuối ca làm việc máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt thi công khoảng 5 - 7m mới được ngừng hoạt động.

+ Trước khi rải đoạn kế tiếp phải sửa sang lại mép chỗ tiếp nối dọc và ngang đồng thời quét một lớp mỏng nhựa lỏng đông đặc vừa hoặc nhũ tương phân tích nhanh (có thể sấy nóng chỗ tiếp giáp bằng thiết bị chuyên dụng) để đảm bảo sự dính kết tốt giữa 2 vệt thi công cũ và mới.

+ Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của từng loại lu để đạt yêu cầu được xác định trên đoạn thi công thử. Máy rải hỗn hợp BTN tới đâu phải tiến hành lu ngay tới đó, lu lèn đạt có hiệu quả khi nhiệt độ hỗn hợp ở vào khoảng 130 - 140°C. Quá trình lu lèn kết thúc khi nhiệt độ hạ xuống dưới 85°C.

+ Quá trình thi công các lớp mặt đường BTN phải tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 13567-1:2022.

3.5. Thi công hệ thống thoát nước:

- Chuẩn bị: Xác định vị trí, cao độ, độ dốc bằng máy toàn đạc/thủy bình. Chuẩn bị vật liệu (bê tông, cốt thép, rãnh đúc sẵn).

- Đào móng: Sử dụng máy đào kết hợp nhân công đào đất theo kích thước thiết kế đảm bảo nền móng khô ráo ổn định.

- Lót giấy dầu đổ bê tông đáy rãnh.

- Lắp đặt tam đan, chèn vữa xử lý mối nối.

- Hoàn thiện và bảo dưỡng.

- Quá trình thi công và nghiệm thu theo quy phạm: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115: 2012; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453-1995.

3.6. Thi công Rọ đá kè gia cố mái ta luy sạt lở:

Thi công rọ đá là một quá trình quan trọng để đảm bảo chất lượng, độ bền và hiệu quả cho công trình. Dưới đây là các bước thi công rọ đá cơ bản:

- Xác định vị trí thi công rọ đá và san lấp mặt bằng bằng phẳng, loại bỏ các vật cản, chướng ngại vật.

- Chuẩn bị vật tư đá, rọ theo quy cách phù hợp.

- Ghép các tấm rọ đá lại với nhau theo hình dạng mong muốn, sử dụng dây thép mạ kẽm hoặc kẹp chuyên dụng để cố định.

- Đổ đá vào rọ theo từng lớp, mỗi lớp dày khoảng 10-20 cm, và chèn chặt từng lớp.

- Lắp đặt nắp rọ đá và cố định bằng dây thép mạ kẽm hoặc kẹp chuyên dụng.

- Vệ sinh khu vực thi công và thu gom rác thải.

3.7. Thi công an toàn giao thông:

- Đối với biển báo: Định vị tim, đào hố móng, lắp đặt thân cọc (cột) và đổ bê tông bệ, vệ sinh (cọc hiện hữu), lắp đặt các cấu kiện (bắt bulong) sơn hoặc dán màng phản quang.

- Đối với tường hộ lan mềm đoạn sửa chữa: Định vị tim trụ, đào hố móng, lắp đặt thân cọc (cột) và đổ bê tông bệ, Lắp đặt tấm hộ lan lượn sóng, dán màng phản quang lên các tấm đầu, tấm cuối hộ lan mềm; Gắn tiêu phản quang lên đỉnh cột hộ lan bằng đường hàn 3mm và sơn chống rỉ.

- Đối với tường hộ lan mềm đoạn làm mới: Định vị tim trụ, Đóng trụ tới chiều sâu quy định, Lắp đặt tấm hộ lan lượn sóng, dán màng phản quang lên các tấm đầu, tấm cuối hộ lan mềm; Gắn tiêu phản quang lên đỉnh cột hộ lan bằng đường hàn 3mm và sơn chống rỉ.

- Quá trình thi công và nghiệm thu theo quy phạm: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115: 2012 và QCVN 41:2024/BGTVT.

- Thi công vạch sơn tim đường: Tuân thủ theo TCVN 8791:2018: Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo – yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu, đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu cho đường đô thị.

3.8. Hoàn thiện và bảo dưỡng:

Sau khi thi công xong các hạng mục, tiến hành lắp đặt cọc tiêu, biển báo, sơn vạch kẻ đường,...

Hoàn thiện và bảo dưỡng các hạng mục công trình theo qui định.

VII. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:

- Bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái: Phạm vi xây dựng chủ trên nền đường đất tự nhiên, các hạng mục công trình yêu cầu thi công không phức tạp, không cần phải huy động số lượng lớn các máy móc thiết bị. Do đó, trong quá trình thi công sẽ có một số ảnh hưởng đến môi trường. Các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công như: tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải xe, thiết bị phục vụ thi công, nước thải và chất thải rắn. Để hạn chế các tác động xấu đến môi trường khu vực dự án, cần thực hiện một số giải pháp sau:

+ Nguồn nước thải: Chủ yếu là nguồn nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi công công trình. Nước thải được dẫn về các bể chứa để xử lý và phải đảm bảo: QCVN14:2008/BTNMT.

+ Khí thải của dự án chủ yếu là bụi của vật liệu xây dựng, khí thải của các xe thi công gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng tiến hành che chắn lắp biển báo, tưới nước đường sẽ giảm được lượng bụi phát sinh do thi công gây ra đảm bảo đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ Tiếng ồn: Ô nhiễm về tiếng ồn của các phương tiện và máy móc thi công trên công trường, tuy không kéo dài nhưng hoạt động liên tục, nên tiếng ồn phát sinh rất lớn làm ảnh hưởng tới dân cư xung quanh khu vực xây dựng. Về lâu dài sẽ gây ra các bệnh về tai như điếc tai mãn tính,... vì vậy trong khi xây dựng cần phải che chắn, lắp biển báo, quy định các loại xe hoạt động trên công trường phải có lý lịch kèm theo. Xử lý môi trường tiếng ồn đạt theo QCVN 26:2010/BTNMT Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ Độ rung: Trong quá trình thi công sử dụng các loại máy móc thi công như máy đầm, máy trộn bê tông, máy khoan cọc... và các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đây là nguồn tạo ra độ rung lớn tuy nhiên chỉ tác động gián đoạn và tạm thời, nó sẽ chấm dứt khi công trình đã đi vào hoạt động. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành che chắn, gia cố chắc chắn các thiết bị thi công sẽ giảm được độ rung. Các máy gây ồn và độ rung lớn sẽ hạn chế hoạt động trong thời gian từ 18h - 22 h

và không hoạt động từ 22 - 6h; đảm bảo đạt đạt theo QCVN 27:2010/BTNMT Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

+ Chất thải rắn thải ra trong quá trình thi công phải thu gom, xử lý kịp thời trong ngày.

- An toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ:

+ Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đúng theo quy định. Không được để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường giao thông, đường thoát hiểm, lối ra vào chữa cháy. Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải phải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường xuyên được thông thoát bảo đảm mặt bằng công trường luôn khô ráo.

+ Trên công trường phải có biển báo theo quy định. Tại cổng chính ra vào phải có sơ đồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường như đường hào, hố móng, hố ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn để phòng tai nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.

+ An toàn về điện: Hệ thống lưới điện động lực và lưới điện chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu vực thi công; Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng; Những người tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.

+ An toàn về cháy, nổ: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải thành lập ban chỉ huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ thể; Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động; Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó.

VIII. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH:

Bảo trì công trình là các công tác xây dựng tiến hành sau khi công trình đã bàn giao, đưa vào sử dụng nhằm khai thác công trình hết và vượt tuổi thọ dự tính. Công tác bảo trì nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công năng công trình đảm bảo công trình được

vận hành và khai thác phù hợp yêu cầu của thiết kế trong suốt quá trình vận hành sử dụng. Một số nội dung công tác bảo trì các hạng mục công trình như sau:

1. Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình:

- Đối tượng kiểm tra: Việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình sẽ do các đơn vị sau thực hiện: Sau khi công trình hoàn thành sẽ được bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp nhận vận hành và thực hiện công tác bảo trì theo đúng quy định.

- Phương pháp kiểm tra: Việc kiểm tra công trình có thể bằng trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng. Kiểm tra bao gồm kiểm tra theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì được duyệt; kiểm tra hồ sơ hoàn công để phát hiện những sai khác sau khi thi công so với hồ sơ thiết kế; kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo trì công trình.

- Tần suất kiểm tra:

+ Kiểm tra thường xuyên: Là quá trình kiểm tra tra thường ngày, xem xét công trình bằng mắt hoặc các phương tiện đơn giản để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp của công trình. Kiểm tra thường xuyên tiến hành với những hạng mục dễ quan sát như: hiện tượng lún sụt, nứt nền đường, mặt đường; hiện rỉ sét cột biển báo, trụ điện; hiện tường lún sụt tại....

+ Kiểm tra định kỳ: Là quá trình kiểm tra công trình theo chu kỳ để phát hiện các dấu hiệu xuống cấp cần khắc phục sớm. Thực hiện kiểm tra đối với các hạng mục như: Mặt đường, hệ thống thoát nước, đường dây, trạm biến thế...

+ Kiểm tra đột xuất: Là quá trình kiểm tra công trình khi có hư hỏng đột xuất theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành.

2. Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình:

- Bảo dưỡng công trình bao gồm rất nhiều công việc phức tạp liên quan tới nhau. Vì vậy cần thiết phải có kế hoạch chi tiết cho từng loại công việc. Mục đích của công tác kiểm tra nhằm nhận biết sự cần thiết phải duy tu bảo dưỡng từ đó lên kế hoạch thực hiện.

* Nền đường: Phải đảm bảo kích thước hình dọc, thoát nước tốt, cây cỏ thường xuyên được phát quang đảm bảo tầm nhìn, mỹ quan. Nội dung gồm các công việc sau: Đắp phụ nền, bạt mái taluy, hốt đất sụt xuống tác rãnh, phát cây cỏ đảm bảo tầm nhìn, không che khuất cọc tiêu, biển báo....

* Mặt đường:

- Phải dọn dẹp mặt đường đảm bảo an toàn giao thông, giúp mặt đường thoát nước tốt tránh làm cho kết cấu mặt đường bị xuống cấp.

- Định kỳ kiểm tra và tiến hành công tác sửa chữa nhỏ: vá các ổ gà, những đoạn mặt đường bị hư hỏng nhẹ ...

- Định kỳ kiểm tra và tiến hành công tác sửa chữa lớn: Thay lại kết cấu mặt đường của đoạn tuyến bị hư hỏng nặng, sửa chữa những đoạn đường bị xói lở...

- Sau khi hết thời gian phục vụ, đơn vị quản lý phải kiểm tra và cho thay lại kết cấu mặt đường mới.

* Hệ thống an toàn giao thông:

- Biển báo: Sơn sửa hệ thống biển báo, cọc tiêu bị hư hỏng, rỉ sét, cong vênh,...; Thay thế các biển báo bị hư hỏng, bị mất; phát cây, thu dọn các chướng ngại vật không che khuất biển báo.

- Vạch sơn kẻ đường: Để đảm bảo an toàn thì vạch sơn phải rõ ràng. Không để đất cát lấp, làm mờ. Khi vạch sơn mờ thì phải kẻ lại, thời gian 1-2 năm/ lần.

* Hệ thống thoát nước mưa:

- Khi kết cấu bị sụt vỡ thì cần sửa chữa lại như kết cấu ban đầu. Kê kích chèn vừa đảm bảo các tấm bê tông dầy nắp rãnh không bị kênh, thay thế các tấm đan bị hỏng, mất.

- Cống: Phải được thường xuyên kiểm tra khả năng thoát nước, hiện trạng các bộ phận. Khởi thông cống khi bị tắc đảm bảo thoát nước tốt, dẫn dòng chảy ở hạ lưu để tránh ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Gia cố, thay thế thượng lưu, hạ lưu khi bị xói lở và các bộ phận bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

3. Thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình:

Theo quy định của nhà sản xuất, cung cấp.

4. Phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp bị xuống cấp:

*** Phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình**

- Nền đường: Đối với những hư hỏng nhỏ do sụt lún cục bộ hay do xói lở tiến hành đắp bù nền đường theo đúng thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước, độ chặt. Với mái dốc bị sạt lở trên các đoạn taluy dương và âm thì xây dựng các công trình bảo vệ mái dốc như tường chắn, khung bê tông, trồng cỏ...

- Mặt đường: Sử dụng lớp BTN thay thế lớp mặt đường cũ nếu xuất hiện các vết nứt, vết lún do tải trọng xe hay do bê tông nhựa mặt đường bị hỏng. Việc này cũng có thể phải làm với những đoạn xuất hiện các ổ gà hay các vết lõm lớn. Phải có sự lựa chọn phương pháp sửa chữa, chiều dày lớp mặt đường trên cơ sở thiết kế và kết cấu mặt đường hiện hữu, mức độ nứt và chiều sâu các vết lún.

- Hệ thống thoát nước: Trát vá những chỗ nứt vỡ, bung mạch cục bộ. Các hư hỏng

lớn hơn sử dụng các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép để đỡ bù hoặc phá bỏ làm mới, bảo đảm khả năng chịu lực và vận hành như thiết kế ban đầu. Việc sửa chữa hệ thống thoát nước cũng là một biện pháp nhằm bảo vệ kết cấu nền, mặt đường.

- Hệ thống an toàn giao thông: Sơn lại với biển báo, cột biển báo bị rỉ sét. Nắn chỉnh các kết cấu bị cong vênh, nghiêng... và thay thế, bổ sung với những kết cấu bị hư hỏng hoặc bị mất.

*** Xử lý các trường hợp bị xuống cấp**

- Khi phát hiện bộ phận công trình hoặc công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các việc sau đây:

- Kiểm tra công trình hoặc kiểm định chất lượng công trình;
- Quyết định thực hiện các biện pháp an toàn: hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản, nếu cần thiết để bảo đảm an toàn và báo cáo ngay với cơ quan quản lý nhà nước.

- Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận hành của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình khẩn cấp.

5. Quan trắc đối với công trình:

Chỉ áp dụng khi công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây sập đổ công trình.

6. Các quy định về an toàn lao động:

Phải có các trang bị, bảo hộ lao động, thiết bị âm thanh, ánh sáng cho đội ngũ công nhân, máy móc trên công trường. Bố trí nhân lực có tình trạng sức khỏe phù hợp với từng công việc. Trong phạm vi hoạt động phải có biển báo, rào chắn báo hiệu cho các phương tiện qua lại biết.

Tất cả các thiết bị máy móc dùng trong quá trình duy tu bảo dưỡng đều phải có lý lịch rõ ràng, hướng dẫn bảo quản, sử dụng, sổ giao ca, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy hàng ngày bảo bảo công nhân vận hành máy được an toàn.

Phải có biện pháp bảo vệ an toàn đối với hệ thống điện phục vụ thi công như: tiếp địa, bọc cao su các bộ phận điện, bố trí cầu giao ở những vị trí an toàn, khô ráo...

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy cho máy móc thiết bị theo đúng qui định hiện hành.

Công nhân vận hành máy phải được đào tạo về kỹ thuật và an toàn lao động.

7. Các quy định về bảo vệ môi trường:

Trong quá trình thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình cần tuân thủ nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường và các qui định hướng dẫn của luật này.

Khi thi công phải thực hiện tốt các qui định về vệ sinh môi trường, không gây ô

nhiễm nguồn nước, không khí... Các phương tiện vận chuyển phải được che chắn, không để rơi vãi trên đường.

Không đun nấu nhựa tại các khu dân cư, trên mặt cầu, gần khu vực dễ cháy nổ; không sử dụng cao su, nhựa đường để đun nấu.

Không dùng biện pháp vá ổ gà, lún nhựa mặt đường bằng hình thức nhựa nóng tại các khu dân cư dọc tuyến. Sử dụng các biện pháp thay thế như hỗn hợp nhựa đá – nhựa pha dầu, bê tông nhựa, nhũ tương nhựa đường....

Giảm tối đa ảnh hưởng của tiếng ồn, khói xả do xe máy thi công gây ra trong quá trình thi công bằng cách bố trí thời gian hợp lý.

Kết thúc công việc bảo dưỡng, sửa chữa phải thu dọn sạch sẽ mặt bằng trong phạm vi thi công.

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thoát nước, bổ sung tường hộ lan và chuẩn hoá hệ thống ATGT theo QC41:2024 từ Km13+800-KM21+500, QL40 được lập trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước; quy mô xây dựng, giải pháp thiết kế các hạng mục công trình và phương án xây dựng tuân thủ theo chủ trương đầu tư, đồng thời phù hợp với hiện trạng công trình, các quy trình, quy phạm chuyên ngành hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương.

Kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt để công trình sớm được triển khai xây dựng./.

CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM



GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Trung



BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500


C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẨM ĐỊNH
Số văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

A=1733d16'35.0" R=100.04
I=5.88 D=0.01
K=11.74 P=0.17
L1=7.00 L2=7.00
ISC=3.00 W=0.80


A=160d27'48.0" R=200.01
I=34.43 D=0.67
K=68.20 P=2.94
L1=7.00 L2=7.00
ISC=2.00 W=0.40

A=166d38'5.0" R=99.97
I=11.71 D=0.11
K=23.32 P=0.68
L1=7.00 L2=7.00
ISC=3.00 W=1.00



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ	BÙI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẨM ĐỊNH
Số bản số:.....
.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

74 m (Hạt lan mềm bổ sung)
 $A=154.05$
 $L=7.00$
 $P=2.45$
 $D=0.72$
 $R=100.01$
 $W=0.80$

$A=158.37$
 $L=7.00$
 $P=1.77$
 $D=0.44$
 $R=100.00$
 $W=1.00$


CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	KON TUM, tháng ... năm 2026 TỔNG GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-DT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ  KON TUM	KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC 	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500
		VỀ	PHAN DUY THANH			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	 KON TUM	BÙI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số: Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU			

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Kon Tum, tháng năm 2026 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI BUI VĂN TRUNG		BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH				Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH					
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU					

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



QUẢNG NGÃI
HÀM ĐỊNH
Lần số:.....
.....tháng.....năm 20.....
.....thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


Điểm cao

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Giám đốc Kop Tum, tháng ... năm 2026	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ	Giám đốc Kop Tum, tháng ... năm 2026	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500


C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẨM ĐỊNH
văn bản số:.....
ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Giám đốc KON TUM, tháng ... năm 2026	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500
		VẼ	PHAN DUY THANH			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ	Giám đốc KON TUM, tháng ... năm 2026	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BÙI VĂN TRUNG	Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




THAY DUNG BINH QUANG NGAI
THAM DINH
Theo van bien ve:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ	BÙI VĂN TRUNG	Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ KÝ KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500
		VẼ	PHAN DUY THANH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		
					Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
					Bản vẽ số:
					Lần xuất bản: 01
					Tháng.....Năm 2026

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



QUẢNG NGÃI
LÂM BÌNH
Ngày.....tháng.....năm.....
Người thẩm định.....

C. TY TNHH TƯ VẤN TÔNG MỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra.....

A=163021'3.0"
T=21.94
D=0.31
K=43.58
P=1.60
L1=7.00
L2=7.00
ISC=3.00
W=0.80


A=177041'55.0"
T=10.04
D=0.00
K=20.08
P=0.10
L1=0.00
L2=0.00
ISC=0.00
W=0.00

A=145012'54.0"
T=25.06
D=1.55
K=48.58
P=3.83
L1=7.00
L2=7.00
ISC=3.00
W=1.00

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ	BÙI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

500

A=174053'40.0"
T=13.38
K=26.74
L1=0.00
isc=0.00
D=0.02
P=0.30
L2=0.00
W=0.00



HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH
 THẨM ĐỊNH
 Theo văn bản số: TC40
 Ngày.....tháng.....năm 20.....
 P40
 Người thẩm định ký tên

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH


ĐÃ THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....


Người Thẩm Tra

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN		BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	VẼ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



NG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Bản số:.....
.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI

DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
- BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT


CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN
VẼ	PHAN DUY THANH
THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH
C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU
C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ
TL 1/500


Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
Bản vẽ số:
Lần xuất bản: 01
Tháng.....Năm 2026

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CHỖ TỰ CHỮA Kon Tum, tháng ... năm 2026 TỰ VẤN SỐ 9 KON TUM GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH				
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH				
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BÙI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
						Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ KÝ Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC PHAN DUY THANH PHAN DUY THANH NGUYỄN THANH TRIỀU NGUYỄN THANH TRIỀU BÙI VĂN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500 Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số: Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026	
		VỀ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU			

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
 Ngày.....tháng.....năm.....
 Người Thẩm Tra


ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
 Theo văn bản số:.....
 Ngày.....tháng.....năm 20.....
 Người thẩm định ký tên

Điểm đầu đoạn 3 (Thẩm BTN)
 Km18+218.92



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH VẼ THIẾT KẾ C.T.T.K C.N.Đ.A	HỌ VÀ TÊN PHAN DUY THANH PHAN DUY THANH NGUYỄN THANH TRIỀU NGUYỄN THANH TRIỀU	CHỮ KÝ Kôn Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC BUI VAN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500 Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số: Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THỖY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra.....

SỞ XÂY DỰNG BÌNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên.....

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG BÌNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QCVN:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM BÙI VĂN TRUNG	GIÁM ĐỐC Ngày.....tháng.....năm 2026	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



G.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


CHỦ ĐẦU TƯ
SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QCVN:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500
		VẼ	PHAN DUY THANH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		Bản vẽ số:
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG	Lần xuất bản: 01
					Tháng.....Năm 2026

[illegible]

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM PHAN DUY THANH PHAN DUY THANH NGUYỄN THANH TRIỀU NGUYỄN THANH TRIỀU	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500		
		VẼ	PHAN DUY THANH				
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:		
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




BỘ CÔNG TRÌNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ T. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH KON TUM Giám đốc Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500		
		VẼ	PHAN DUY THANH				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	CHỮ KÝ T. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH KON TUM Giám đốc Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:	
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		BÙI VĂN TRUNG	Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QCG:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ		BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BÙI VĂN TRUNG		

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500




ỦY BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ KÝ TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM KON TUM	GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU	Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

HẸM ĐỊNH



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM Giám đốc Trưởng phòng	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		


BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500

XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

A=148854'59.0"
T=36.15
D=1.78
K=70.52
P=4.93
L1=7.00 L2=7.00
Isc=3.00 W=0.80

A=171649'39.0"
T=14.29
D=0.05
K=28.54
P=0.51
L1=7.00 L2=7.00
Isc=2.00 W=0.40





CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC BỒ Đ KON TUM BÙI VĂN TRUNG	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL:1/500

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	BÌNH ĐỒ THIẾT KẾ TL 1/500	
		VỀ	PHAN DUY THANH				
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:	
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BÙI VĂN TRUNG		


TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200



Cao độ thiết kế	702.87 703.28	705.34	706.70	707.54	708.94	709.52	710.24	712.62	714.21	715.84	716.63	717.74	718.22	718.45	718.75	718.92	719.27	719.75	719.90	720.05	720.39	720.80	721.01	721.19 721.22	721.89	723.23	725.55	726.32	727.21	728.91	729.60	
Cao độ tự nhiên	702.87 703.21	705.27	706.63	707.47	708.87	709.45	710.17	712.55	714.14	715.77	716.56	717.67	718.15	718.38	718.68	718.85	719.20	719.68	719.83	719.98	720.32	720.73	720.94	721.12 721.15	721.82	723.16	725.48	726.25	727.14	728.84	729.53	
Khoảng cách lẻ	2.87	17.85	11.82	6.30	10.85	5.13	5.44	17.84	10.82	11.08	6.64	15.72	6.76	4.90	6.48	5.18	10.58	18.63	5.87	5.87	13.38	15.59	7.73	7.73	16.57	21.93	21.93	7.15	8.02	18.66	7.93	10.73
Lý trình cọc	13902.53 13905.40	13923.25	13935.07	13941.37	13952.22	13957.35	13962.79	13980.63	13991.45	14002.53	14009.17	14024.89	14031.65	14036.55	14043.03	14048.21	14058.79	14077.42	14083.29	14089.16	14102.54	14118.13	14125.86	14133.59 14134.97	14151.54	14173.47	14195.40	14202.55	14210.57	14229.23	14237.16	
Tên cọc	H9(KM13)	TD1	2	P1	5	KM14	TD2	P2	TC2	TD3	TC3	TD4	TC4	TD5	TC5	TD6	11															
Lý trình	DD	1	3	4	TC1	6	7	8	9	P3	H1(KM14)	P4	10	P5	H2(KM14)	P6	7															
Sơ họa tuyến																																

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QG41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ VÀ DẤU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	TRẮC ĐỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200	
		VỀ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
C.N.D.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026	

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200




THẨM ĐỊNH
theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 2026
Người thẩm định ký tên:
Km 14+480.85

ĐÃ THAM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Tham Tra

$A=158d37'1.0''$ $R=100.00$ $K=37.32$ $T=18.88$ $P=1.77$ $L1=7.00$ $L2=7.00$ $Isc=3.00$ $W=1.00$	$A=91d22'53.0''$ $R=23.00$ $K=35.58$ $T=22.46$ $P=9.14$ $L1=20.00$ $L2=20.00$ $Isc=6.00$ $W=2.20$	$A=123d52'40.0''$ $R=29.99$ $K=29.38$ $T=15.99$ $P=4.00$ $L1=20.00$ $L2=20.00$ $Isc=6.00$ $W=1.80$	$A=158d57'17.0''$ $R=150.01$ $K=55.10$ $T=27.86$ $P=2.57$ $L1=7.00$ $L2=7.00$ $Isc=2.00$ $W=0.60$	$A=155d2'30.0''$ $R=89.99$ $K=39.20$ $T=19.92$ $P=2.18$ $L1=7.00$ $L2=7.00$ $Isc=3.00$ $W=1.00$	$A=141d4'3.0''$ $R=50.01$ $K=33.98$ $T=17.68$ $P=3.03$ $L1=10.00$ $L2=10.00$ $Isc=4.00$ $W=1.20$	$A=44d26'51.0''$ $R=15.01$ $K=35.50$ $T=36.73$ $P=24.67$ $L1=20.00$ $L2=20.00$ $Isc=6.00$ $W=2.20$	$A=159d30'59.0''$ $R=80.00$ $K=28.60$ $T=14.45$ $P=1.30$ $L1=7.00$ $L2=7.00$ $Isc=3.00$ $W=1.00$
--	---	--	---	---	--	--	--


CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CÔNG TY TƯ VẤN TẬP THỂ KON TUM SỐ 9	Giám đốc	TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200	
		VỀ	PHAN DUY THANH				Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH	KON TUM	BUI VĂN TRUNG		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU					
		C.N.D.A	NGUYỄN THANH TRIỀU					

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200



CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ KINH NGHIỆM SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI BÙI VĂN TRUNG	TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200	
		VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200




C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo yêu cầu số.....
Ngày 19.23.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM QUẢNG NGÃI KON TUM, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC BUI VĂN TRUNG	TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200
		VẼ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
						Bản vẽ số:
						Lần xuất bản: 01
						Tháng.....Năm 2026

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLD:1/1000; TLN: 1/200




SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Cao độ thiết kế	774.51	775.24	776.25	776.64	778.53	779.34	780.52	781.49	781.81	782.20	782.39	783.07	783.84	784.91	785.30	785.99	786.55	786.88	787.64	787.82	787.87	788.31	788.88	788.84	789.63	790.04	790.70	792.99	794.10	795.14	795.67	796.42	796.78	797.99	799.64	801.30	
Cao độ tự nhiên	774.32	774.51	775.17	776.18	776.57	778.46	779.27	780.45	781.42	781.74	782.13	782.32	783.00	783.77	784.84	785.23	785.92	786.48	786.81	787.57	787.75	787.80	788.24	788.81	788.87	789.56	789.97	790.63	792.92	794.03	795.07	795.60	796.35	796.71	797.92	799.57	801.23
Khoảng cách lẻ	2.20	7.97	11.91	4.56	19.11	7.19	11.65	13.19	6.02	6.02	4.18	12.44	16.62	16.59	6.17	11.27	11.27	6.42	16.10	3.13	8.74	11.29	13.71	4.75	7.68	18.71	8.87	9.84	5.33	8.65	3.48	12.13	16.14	14.11	:		
Lý trình cọc	18208.76	18210.96	18218.93	18230.84	18235.40	18254.51	18261.70	18273.35	18286.54	18292.56	18298.58	18302.76	18315.20	18331.82	18348.41	18354.58	18365.85	18377.12	18383.54	18399.64	18402.77	18403.63	18412.37	18423.66	18425.23	18438.94	18443.69	18451.37	18470.08	18478.95	18488.79	18494.12	18502.77	18506.25	18518.38	18534.52	18548.63
Tên cọc	H2(KM18)	TC72	61			P73			64	TD74	P74			65	P75	66	H4(KM18)	68	69	TC76	P77	TC77	75(KM18)	sat lộ	TC78										TD7		
Lý trình	P72	TD73	62	63	TC73	H3(KM18)			TC74	TD75	TC75									67	TD76	P76	70	TD77													
Sơ họa tuyến	A=157d9'45.0" R=39.99 K=15.94 T=8.08 P=0.81 L1=15.00 L2=15.00 lsc=5.00 W=1.40				A=119d1'31.0" R=58.00 K=61.72 T=34.15 P=9.30 L1=10.00 L2=10.00 lsc=4.00 W=1.20				A=74d14'15.0" R=18.01 K=33.24 T=23.79 P=11.83 L1=20.00 L2=20.00 lsc=6.00 W=2.20				A=163d51'12.0" R=79.98 K=22.54 T=11.35 P=0.80 L1=7.00 L2=7.00 lsc=3.00 W=1.00				A=103d28'32.0" R=29.99 K=40.06 T=23.66 P=8.21 L1=20.00 L2=20.00 lsc=6.00 W=1.80				A=126d24'30.0" R=40.01 K=37.42 T=20.21 P=4.81 L1=15.00 L2=15.00 lsc=5.00 W=1.40				A=152d12'15.0" R=50.01 K=24.26 T=12.37 P=1.51 L1=10.00 L2=10.00 lsc=4.00 W=1.20												

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÀ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM QUẢNG NGÃI	TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLD:1/1000; TLN: 1/200
		VỀ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			
		C.T.I.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BUI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số: Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200



C. TV HÌNH TỰ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH


ĐÃ THĂM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....

Người Thăm Tra

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỒ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ:	Kontum, tháng ... năm 2026 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM QUẢNG NGÃI GIÁM ĐỐC	TRẮC DỤC THIẾT KẾ	
		VỀ	PHAN DUY THANH			TLD:1/1000; TLN: 1/200	
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH				
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẺY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.D.A	NGUYỄN THANH TRIỀU			BUI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:
							Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026

TRẮC DỌC THIẾT KẾ TLĐ:1/1000; TLN: 1/200



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI Kon Tum, tháng ... năm 2026	TRẮC DỌC THIẾT KẾ	
		VỀ	PHAN DUY THANH		TLĐ:1/1000; TLN: 1/200	
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TRUNG	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi Bản vẽ số:	
				Lần xuất bản: 01 Tháng.....Năm 2026		

Điểm đầu đoạn 1 (Thảm BTN)

Tuyến: QL40
Cọc: H9(KM13)
KM13+902.53

Bù vênh : 0.00m²
BTN mặt : 0.00m²
B bv : 0.00m
B mặt : 11.53m

Cao độ thiết kế: 702.87

MSS: 698.00

Cao độ thiết kế	702.84	702.87	702.88
Khoảng cách lề thiết kế	5.73	5.80	
Cao độ tự nhiên	702.84	702.87	702.88
Khoảng cách mìa	4.32	5.68	3.57

Tuyến: QL40
Cọc: DD
KM13+905.40

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt : 0.76m²
B bv : 3.60m
B mặt : 10.90m

Cao độ thiết kế: 703.28

MSS: 698.00

703.20	703.28	703.13
5.37	5.53	
703.09	703.13	703.14
1.57	0.19	0.22

Tuyến: QL40
Cọc: TD1
KM13+923.25

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt : 0.53m²
B bv : 2.51m
B mặt : 7.52m

Cao độ thiết kế: 705.34

MSS: 700.00

705.34	705.34	705.30
3.41	4.12	
705.01	705.24	705.26
5.04	0.40	1.91

R=200.01
it1=3.00%
ip1=0.50%
w1=0.20

Tuyến: QL40
Cọc: 1
KM13+935.07

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.56m²
B bv : 2.49m
B mặt : 7.94m

Cao độ thiết kế: 706.70

MSS: 702.00

Cao độ thiết kế	706.62	706.70	706.65
Khoảng cách lề thiết kế	5.19	2.75	
Cao độ tự nhiên	706.22	706.56	706.63
Khoảng cách mìa	3.59	3.05	1.67

R=200.01
it1=3.00%
ip1=-2.00%
w1=0.40

Tuyến: QL40
Cọc: 2
KM13+941.37

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.42m²
B bv : 0.89m
B mặt : 7.53m

Cao độ thiết kế: 707.54

MSS: 702.00

707.35	707.54	707.58
5.12	2.41	
706.88	707.31	707.40
5.75	2.28	1.68

R=200.01
it1=3.00%
ip1=-2.00%
w1=0.40

Tuyến: QL40
Cọc: 3
KM13+952.22

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt : 0.45m²
B bv : 1.45m
B mặt : 6.89m

Cao độ thiết kế: 708.94





MSS: 704.00







708.88	708.94	708.93
4.63	2.26	
708.81	708.85	708.87
2.67	1.68	1.27

R=200.01
it1=3.00%
ip1=-2.00%
w1=0.40

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
KINH TẾ
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ





C. TV. NH. TƯ. V. T. T. H. P. B. N. H. N. H.

DẤU THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....

Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỐ 9

KON TUM

TH. QUẢNG NG. 1

Tuyến: QL40
Cọc: TD3
KM14+077.42

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.38m²
B bv : 1.79m
B mặt : 5.37m

Cao độ thiết kế: 719.75

R=100.04
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.40

MSS: 712.00

Cao độ thiết kế		719.72	719.75	719.74	
Khoảng cách lẻ thiết kế			2.77	2.60	
Cao độ tự nhiên	716.25 716.25	719.42 719.54	719.65 719.65	719.68 719.67	719.66 719.27 719.66 721.10
Khoảng cách mìa	5.81	0.23 0.91	1.21	1.83 1.27	1.54 0.40 0.30 0.60

Tuyến: QL40
Cọc: P3
KM14+083.29

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.37m²
B bv : 1.62m
B mặt : 5.27m

Cao độ thiết kế: 719.90

R=100.04
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.80

MSS: 712.00

		719.91	719.90	719.83	
			2.75	2.52	
	716.25	718.90	719.62	719.84	719.83
	4.96	1.32	0.97	1.68	1.07

Tuyến: QL40
Cọc: TC3
KM14+089.16

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.36m²
B bv : 1.00m
B mặt : 5.33m

Cao độ thiết kế: 720.05

R=100.04
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.40

MSS: 712.00

		720.04	720.05	719.98	
			2.80	2.53	
	716.40	719.05	719.77	719.97	719.98
	4.96	1.32	0.91	1.74	1.06

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRUNG
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

Tuyến: QL40
Cọc: H1(KM14)
KM14+102.54

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.37m²
B bv : 1.38m
B mặt : 5.44m

Cao độ thiết kế: 720.39

R=100.00
it1=0.00%
ip1=3.00%
w1=0.40

MSS: 712.00

Cao độ thiết kế		720.43	720.39	720.29	
Khoảng cách lẻ thiết kế			2.91	2.53	
Cao độ tự nhiên	716.89 716.89	720.21 720.36	720.35 720.32	720.32 720.29	720.23 720.20 719.80 720.25 721.64
Khoảng cách mìa	5.77	1.28 1.03	1.34 0.57	0.63 1.53	0.55 0.38 0.40 0.67

Tuyến: QL40
Cọc: TD4
KM14+118.13

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt : 0.40m²
B bv : 1.91m
B mặt : 5.74m

Cao độ thiết kế: 720.80

R=100.00
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.80

MSS: 713.00

		720.81	720.80	720.77	
			2.96	2.79	
	717.07	720.63	720.74	720.73	720.70
	6.00	1.06	1.56	1.38	1.50

Tuyến: QL40
Cọc: P4
KM14+125.86

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt : 0.41m²
B bv : 1.94m
B mặt : 5.83m

Cao độ thiết kế: 721.01

MSS: 713.00

		721.02	721.01	720.98	
			2.89	2.93	
	717.28	720.84	720.95	720.94	720.91
	6.00	1.06	1.56	1.38	1.50

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
SỐ 9
T. QUẢNG TRUNG

Tuyến: QL40
Cọc: TC4
KM14+133.59

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.40m²
B bv : 1.29m
B mặt : 5.79m

Cao độ thiết kế: 721.19

R=100.00
it1=0.00%
ip1=3.00%
w1=0.40

MSS: 713.00

Cao độ thiết kế		721.21	721.19	721.16	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.00	2.78	
Cao độ tự nhiên	717.50	720.85 721.04 721.14	721.13 721.12 721.10	721.09 720.89 720.69 721.08 722.53	725.23
Khoảng cách mìa	6.14	0.16 0.35 1.60	1.34 1.39 1.54	0.40 0.40 0.60	5.27

Tuyến: QL40
Cọc: 10
KM14+134.97

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.40m²
B bv : 1.88m
B mặt : 5.66m

Cao độ thiết kế: 721.22

R=100.00
it1=1.18%
ip1=3.00%
w1=0.24

MSS: 713.00

		721.27	721.22	721.19	
			2.93	2.73	
	717.53	720.88 721.07 721.19	721.17 721.15 721.13	721.12 720.72 720.72 721.12 722.56	725.26
	6.14	0.35 1.60	1.34 1.39 1.54	0.40 0.40 0.60	5.27

Tuyến: QL40
Cọc: TD5
KM14+151.54

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.37m²
B bv : 1.75m
B mặt : 5.24m

Cao độ thiết kế: 721.89

R=100.01
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.40

MSS: 714.00

		721.85	721.89		
			2.71	2.53	
	718.24	721.40 721.74 721.77	721.80 721.82 721.82	721.83 721.83 721.44 721.44 721.84 723.29	726.14 726.14
	5.99	0.64 0.66 1.61	1.10 1.78	0.75 0.40 0.66	5.40

Tuyến: QL40
Cọc: P5
KM14+173.47

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt : 0.43m²
B bv : 1.65m
B mặt : 6.31m

Cao độ thiết kế: 723.23

R=100.01
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=0.80

MSS: 715.00

Cao độ thiết kế		723.18	723.23	723.24	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.35	2.96	
Cao độ tự nhiên	719.69 719.69	722.98 723.11 723.12	723.13 723.16 723.15	723.17 723.16 722.76 722.76 723.16 724.61	727.09
Khoảng cách mìa	6.18	0.46 0.97 1.58	0.79 0.76 1.49	0.92 0.40 0.40 0.74	4.89

Tuyến: QL40
Cọc: TC5
KM14+195.40

Bù vênh : 0.06m²
BTN mặt : 0.44m²
B bv : 1.86m
B mặt : 6.29m

Cao độ thiết kế: 725.55

R=100.01
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.40

MSS: 718.00

		725.59	725.55	725.49	
			3.25	3.04	
	722.75	725.45 725.51 725.50	725.47 725.48 725.46	725.41 725.51 725.11 725.51 726.85	729.22
	4.03	2.71 1.21 1.48	0.58 1.10 2.16	1.17	3.97


Tuyến: QL40
Cọc: H2(KM14)
KM14+202.55







Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt : 0.43m²
B bv : 2.04m
B mặt : 6.12m

Cao độ thiết kế: 726.32

MSS: 719.00

		726.36	726.32	726.26	
			3.21	2.91	
	723.52 726.22	726.28 726.27	726.25 726.21	726.18 726.28 725.88 726.28 727.63	729.99
	4.03	2.71 1.21 1.47	0.58 1.10 2.16	1.17	3.97





C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
KHON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: P7
KM14+291.73
Bù vênh: 0.03m2
BTN mặt: 0.50m2
B bv: 2.39m
B mặt: 7.16m

Cao độ thiết kế: 734.60

R=23.00
it1=6.00%
ip1=-6.00%
w1=2.20

MSS: 726.00

Cao độ thiết kế		734.36	734.60	734.75	
Khoảng cách lẻ thiết kế		3.93	3.23		
Cao độ tự nhiên	730.96	734.18	734.30	734.37	734.46
Khoảng cách mìa	4.80	1.37	1.26	1.45	1.12

Tuyến: QL40
Cọc: 13
KM14+295.38
Bù vênh: 0.05m2
BTN mặt: 0.56m2
B bv: 2.65m
B mặt: 7.96m

Cao độ thiết kế: 734.98

R=23.00
it1=6.00%
ip1=-6.00%
w1=2.20

MSS: 727.00

		734.76	734.98	735.18	
		3.97	3.99		
	731.12	734.61	734.69	734.76	734.84
	1.22	3.82	1.01	1.31	1.56

Tuyến: QL40
Cọc: H3(KM14)
KM14+302.55
Bù vênh: 0.03m2
BTN mặt: 0.50m2
B bv: 2.40m
B mặt: 7.21m

Cao độ thiết kế: 735.96

R=23.00
it1=4.64%
ip1=-4.64%
w1=1.87

MSS: 728.00

		735.75	735.96	736.18	
		3.85	3.36		
	732.10	732.94	735.59	735.67	735.74
	1.22	3.82	1.01	1.31	1.56

Tuyến: QL40
Cọc: TC7
KM14+309.52
Bù vênh: 0.02m2
BTN mặt: 0.44m2
B bv: 2.11m
B mặt: 6.32m

Cao độ thiết kế: 736.96

R=23.00
it1=3.00%
ip1=-1.50%
w1=1.10

MSS: 728.00

Cao độ thiết kế		736.83	736.96	736.99	
Khoảng cách lẻ thiết kế		3.27	3.05		
Cao độ tự nhiên	732.70	736.62	736.75	736.81	736.89
Khoảng cách mìa	5.07	1.40	1.55	1.98	1.34

Tuyến: QL40
Cọc: TD8
KM14+321.12
Bù vênh: 0.02m2
BTN mặt: 0.43m2
B bv: 1.98m
B mặt: 6.07m

Cao độ thiết kế: 738.96

R=29.99
it1=-1.50%
ip1=3.00%
w1=0.90

MSS: 730.00

		739.01	738.96	738.94	
		3.21	2.86		
	734.34	738.94	738.94	738.91	738.89
	5.42	1.32	1.70	1.55	1.57

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: 14
KM14+329.33
Bù vênh: 0.04m2
BTN mặt: 0.47m2
B bv: 2.25m
B mặt: 6.76m

Cao độ thiết kế: 740.04

R=29.99
it1=-5.19%
ip1=5.19%
w1=1.64

MSS: 733.00

		740.12	740.04	740.01	
		4.27	2.49		
	737.39	740.05	739.99	739.97	739.96
	3.29	2.08	0.99	1.94	1.20

Tuyến: QL40
Cọc: P8
KM14+335.81

Bù vênh : 0.02m²
BTN một : 0.46m²
B bv : 1.65m
B một : 6.58m

Cao độ thiết kế: 740.61

R=29.99
it1=-6.00%
ip1=6.00%
w1=1.80

MSS: 733.00

Cao độ thiết kế			740.69		740.61		740.58	
Khoảng cách lẻ thiết kế				4.06		2.52		
Cao độ tự nhiên	737.96 738.42		740.69	740.62 740.59	740.57 740.54	740.53 740.50	740.50 740.10 740.50 742.05	744.50
Khoảng cách mìa	0.49	3.29	2.08	0.99	1.94	1.21	0.78 1.93	5.44

Tuyến: QL40
Cọc: 15
KM14+340.28

Bù vênh : 0.03m²
BTN một : 0.45m²
B bv : 2.11m
B một : 6.46m

Cao độ thiết kế: 740.97

R=29.99
it1=-6.00%
ip1=6.00%
w1=1.80

MSS: 733.00

			740.97		740.97		740.95	
				3.75		2.71		
	737.17 737.17		740.89 740.90	740.90 740.90	740.88 740.88	740.88 740.49 740.49 740.89 742.92	745.04	
	5.32		1.05	2.02	1.61	1.46	1.52	4.98

Tuyến: QL40
Cọc: TCB
KM14+350.50

Bù vênh : 0.04m²
BTN một : 0.40m²
B bv : 1.92m
B một : 5.75m

Cao độ thiết kế: 741.78

R=29.99
it1=-1.50%
ip1=3.00%
w1=0.90

MSS: 733.00

			741.78		741.78		741.66	
				2.92		2.82		
	737.45		739.57	741.77	741.76	741.75	741.73	745.45
	3.26		3.13	0.94	0.66	0.86	1.15	4.52

Tuyến: QL40
Cọc: 16
KM14+355.59

Bù vênh : 0.03m²
BTN một : 0.40m²
B bv : 1.91m
B một : 5.72m

Cao độ thiết kế: 742.16

R=29.99
it1=0.79%
ip1=3.00%
w1=0.44

MSS: 734.00

Cao độ thiết kế			742.23		742.16		742.05	
Khoảng cách lẻ thiết kế				3.05		2.68		
Cao độ tự nhiên	738.23		742.16	742.13 742.10 742.09	742.03 742.03	741.97 741.57 741.58 741.97 744.01	746.08	
Khoảng cách mìa	6.10		0.91	1.22	1.48	0.21 1.25	1.65	5.12

Tuyến: QL40
Cọc: TD9
KM14+364.43

Bù vênh : 0.03m²
BTN một : 0.42m²
B bv : 1.99m
B một : 5.98m

Cao độ thiết kế: 742.84

R=150.01
it1=0.50%
ip1=3.00%
w1=0.30

MSS: 734.00

			742.91		742.84		742.73	
				3.18		2.79		
	738.91		742.84	742.81 742.77	742.71 742.71	742.65 742.25 742.26 742.65 744.69	746.76	
	6.10		0.91	1.22	1.48	0.21 1.25	1.65	5.12

Tuyến: QL40
Cọc: 17
KM14+369.05

Bù vênh : 0.01m²
BTN một : 0.43m²
B bv : 2.00m
B một : 6.18m

Cao độ thiết kế: 743.21

R=150.01
it1=-2.00%
ip1=3.00%
w1=0.60

MSS: 735.00

			743.20		743.21		743.17	
				3.30		2.88		
	743.13		743.13	743.14	743.14	743.11 743.09 743.10 742.72 742.72 743.11 745.14	747.46	
	5.92		0.90	1.54	1.64	1.36	0.97	4.92

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra.....

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM
TỈNH QUẢNG NAM

Tuyến: QL40
Cọc: P9
KM14+391.98

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt : 0.44m2
B bv : 2.09m
B mặt : 6.28m

Cao độ thiết kế: 745.34

R=150.01
it1=-2.00%
ip1=3.00%
w1=0.60

MSS: 736.00

Cao độ thiết kế		745.39	745.34	745.27	
Khoảng cách lề thiết kế			3.54	2.75	
Cao độ tự nhiên	740.68	745.32	745.30	745.27	745.23
Khoảng cách mìa	5.89	1.99	1.56	0.56	1.82

Tuyến: QL40
Cọc: H4(KM14)
KM14+402.55

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.39m2
B bv : 1.84m
B mặt : 5.52m

Cao độ thiết kế: 746.31

R=150.01
it1=-2.00%
ip1=3.00%
w1=0.60

MSS: 737.00

	746.33	746.31	746.26	
		2.77	2.75	
	741.35	746.27	746.25	746.24
	6.53	1.64	1.45	0.59

Tuyến: QL40
Cọc: TC9
KM14+419.53

Bù vênh : 0.05m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 2.02m
B mặt : 6.05m

Cao độ thiết kế: 747.66

R=150.01
it1=0.50%
ip1=3.00%
w1=0.30

MSS: 738.00

	747.79	747.66	747.55	
		3.15	2.90	
	742.29	747.71	747.64	747.59
	6.44	1.95	1.14	0.63

Tuyến: QL40
Cọc: TD10
KM14+431.54

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt : 0.41m2
B bv : 1.97m
B mặt : 5.92m

Cao độ thiết kế: 748.67

R=89.99
it1=0.00%
ip1=3.00%
w1=0.50

MSS: 739.00

Cao độ thiết kế		748.80	748.67	748.63	
Khoảng cách lề thiết kế			3.17	2.75	
Cao độ tự nhiên	743.30	748.72	748.65	748.57	748.56
Khoảng cách mìa	6.44	0.48	1.95	1.14	1.40

Tuyến: QL40
Cọc: 18
KM14+437.17

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.40m2
B bv : 1.90m
B mặt : 5.71m

Cao độ thiết kế: 749.13

R=89.99
it1=-3.00%
ip1=3.00%
w1=1.00

MSS: 739.00

	749.16	749.13	749.05	
		2.97	2.75	
	743.85	749.09	749.08	749.06
	6.23	1.80	1.97	1.40

C.T.V MINH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH

DÃ THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: P10
KM14+451.14

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 2.01m
B mặt : 6.04m

Cao độ thiết kế: 750.44


R=89.99
it1=-3.00%
ip1=3.00%
w1=1.00

MSS: 740.00

	750.46	750.44	750.36	
		2.63	3.41	
	744.83	750.39	750.35	750.31
	6.58	2.09	0.92	0.61

Tuyến: QL40
Cọc: 19
KM14+466.25

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 1.98m
B mặt : 5.94m




MSS: 743.00

Cao độ thiết kế		751.96	751.89	751.82	
Khoảng cách lề thiết kế			3.18	2.75	
Cao độ tự nhiên	747.21	751.90	751.87	751.83	751.79
Khoảng cách mìa	6.05	1.63	1.58	0.75	1.03

Tuyến: QL40
Cọc: TC10
KM14+470.74

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.40m2
B bv : 1.91m
B mặt : 5.74m




MSS: 743.00

		752.45	752.38	752.32	
			3.22	2.51	
	747.70	752.39	752.36	752.32	752.28
	6.05	1.63	1.58	0.74	1.03

Tuyến: QL40
Cọc: TD11
KM14+473.73

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.40m2
B bv : 1.90m
B mặt : 5.69m



MSS: 744.00


		752.76	752.69	752.63	
			3.21	2.47	
	748.00	752.70	752.67	752.64	752.62
	6.05	1.63	1.58	0.75	1.03

THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

Tuyến: QL40
Cọc: 20
KM14+483.18

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.40m2
B bv : 1.89m
B mặt : 5.67m

Đào móng : 5.51m2
Đắp K95 : 3.10m2
Rq đá : 5.50m2
Vải địa : 7.50m




MSS: 744.00

Cao độ thiết kế		753.70	753.66	753.65	
Khoảng cách lề thiết kế			2.93	2.74	
Cao độ tự nhiên	748.96	749.91	751.13	753.63	753.61
Khoảng cách mìa	2.31	2.95	1.05	0.36	1.54

Tuyến: QL40
Cọc: P11
KM14+490.72

Bù vênh : 0.05m2
BTN mặt : 0.39m2
B bv : 1.87m
B mặt : 5.60m

Đào móng : 7.54m2
Đắp K95 : 3.00m2
Rq đá : 5.50m2
Vải địa : 7.50m




MSS: 745.00

		754.65	754.61	754.59	
			2.84	2.76	
	749.12	751.26	754.58	754.56	754.54
	3.37	2.95	0.36	1.54	1.79

Tuyến: QL40
Cọc: 21
KM14+492.83

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 2.01m
B mặt : 6.04m

Đào móng : 5.23m2
Đắp K95 : 2.36m2
Rq đá : 5.50m2
Vải địa : 7.50m






MSS: 746.00

		754.95	754.87	754.85	
			2.88	3.17	
	750.35	751.64	754.15	754.88	754.89
	3.46	2.24	0.85	0.25	2.54

ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
80 0
KON TUM



C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH

ĐÃ THẨM TRA


Ngày.....tháng.....năm.....K

Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: 25
KM14+521.14

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.59m²
B bv : 2.71m
B mặt : 8.49m

Cao độ thiết kế: 759.72




MSS: 755.00

Cao độ thiết kế	759.08	759.99	759.99	759.99	759.82	759.69	759.55	759.58	759.51	759.46	759.07	759.06	761.98
Khoảng cách lề thiết kế	3.63	0.40	0.40	0.40	2.39	2.13	0.68	1.37	1.63	1.02	0.40	0.40	3.88
Cao độ tự nhiên	759.08	759.99	759.99	759.99	759.82	759.69	759.55	759.58	759.51	759.46	759.07	759.06	761.98
Khoảng cách mìa	3.63	0.40	0.40	0.40	2.39	2.13	0.68	1.37	1.63	1.02	0.40	0.40	3.88

Tuyến: QL40
Cọc: 26
KM14+528.33

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt : 0.59m²
B bv : 2.50m
B mặt : 8.67m

Cao độ thiết kế: 761.09



MSS: 756.00

Cao độ thiết kế	761.45	762.68	762.28	762.28	761.54	761.32	761.05	761.02	760.91	760.80	760.40	760.40	762.74
Khoảng cách lề thiết kế	2.22	0.40	0.40	0.40	3.26	2.78	0.54	1.82	1.78	0.40	0.40	0.98	4.22
Cao độ tự nhiên	761.45	762.68	762.28	762.28	761.54	761.32	761.05	761.02	760.91	760.80	760.40	760.40	762.74
Khoảng cách mìa	2.22	0.40	0.40	0.40	3.26	2.78	0.54	1.82	1.78	0.40	0.40	0.98	4.22

Tuyến: QL40
Cọc: P12
KM14+531.42

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.58m²
B bv : 2.38m
B mặt : 8.43m

Cao độ thiết kế: 761.63




MSS: 756.00

Cao độ thiết kế	761.99	763.22	762.82	762.82	762.17	761.86	761.60	761.56	761.45	761.34	760.94	760.94	763.28
Khoảng cách lề thiết kế	2.22	0.40	0.40	0.40	3.26	2.78	0.54	1.82	1.78	0.40	0.40	0.98	4.22
Cao độ tự nhiên	761.99	763.22	762.82	762.82	762.17	761.86	761.60	761.56	761.45	761.34	760.94	760.94	763.28
Khoảng cách mìa	2.22	0.40	0.40	0.40	3.26	2.78	0.54	1.82	1.78	0.40	0.40	0.98	4.22

Tuyến: QL40
Cọc: 27
KM14+538.93

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt : 0.59m²
B bv : 2.83m
B mặt : 8.49m

Cao độ thiết kế: 763.03




MSS: 758.00

Cao độ thiết kế	763.95	763.42	763.37	762.97	762.98	763.38	763.23	763.08	762.96	762.91	762.76	762.65	763.77
Khoảng cách lề thiết kế	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	1.94	1.43	0.66	1.81	1.38	0.38	4.21
Cao độ tự nhiên	763.95	763.42	763.37	762.97	762.98	763.38	763.23	763.08	762.96	762.91	762.76	762.65	763.77
Khoảng cách mìa	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	1.94	1.43	0.66	1.81	1.38	0.38	4.21

Tuyến: QL40
Cọc: TC12
KM14+549.17

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.51m²
B bv : 2.42m
B mặt : 7.25m

Cao độ thiết kế: 764.40




MSS: 759.00

Cao độ thiết kế	765.32	764.79	764.74	764.34	764.35	764.75	764.60	764.45	764.33	764.27	764.14	764.02	765.14
Khoảng cách lề thiết kế	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	1.94	1.43	0.66	1.82	1.38	0.38	4.21
Cao độ tự nhiên	765.32	764.79	764.74	764.34	764.35	764.75	764.60	764.45	764.33	764.27	764.14	764.02	765.14
Khoảng cách mìa	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	1.94	1.43	0.66	1.82	1.38	0.38	4.21

Tuyến: QL40
Cọc: 28
KM14+559.09

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.46m²
B bv : 2.19m
B mặt : 6.57m

Cao độ thiết kế: 765.44



MSS: 760.00

Cao độ thiết kế	766.53	766.76	766.33	765.94	765.94	765.34	765.41	765.44	765.36	765.28	764.88	765.28	764.94
Khoảng cách lề thiết kế	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	2.74	3.83	2.14	0.40	0.40	0.40	4.31
Cao độ tự nhiên	766.53	766.76	766.33	765.94	765.94	765.34	765.41	765.44	765.36	765.28	764.88	765.28	764.94
Khoảng cách mìa	2.81	0.92	0.40	0.40	0.40	1.70	2.74	3.83	2.14	0.40	0.40	0.40	4.31

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
TỔNG HỢP BÌNH MINH
SỐ 9
KON TUM

Tuyến: QL40
Cọc: TD13
KM14+565.99

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt: 0.44m²
B bv : 2.08m
B mặt : 6.25m

Cao độ thiết kế: 766.08

R=80.00
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.50

MSS: 761.00

Cao độ thiết kế		766.06	766.08	766.00	
Khoảng cách lẻ thiết kế			2.46	3.79	
Cao độ tự nhiên	769.19	767.40 767.97 765.98 765.98 765.98	766.00 766.01 765.97	765.92 765.92 765.92 765.92 767.02	765.58
Khoảng cách mìa	5.35	0.50 0.40 0.40 1.78	1.18 1.86	2.14	4.31

Tuyến: QL40
Cọc: 29
KM14+573.89

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt: 0.44m²
B bv : 2.11m
B mặt : 6.32m

Cao độ thiết kế: 766.82

R=80.00
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=1.00

MSS: 761.00

		766.81	766.82	766.81	
			2.68	3.64	
	770.02 770.02	769.11 768.77 768.77 766.34 766.34 766.73	766.74 766.75 766.75 766.75 766.74	766.73 766.74 766.34 766.74 767.22	765.52 765.52
	3.83	1.46 0.60 0.40 0.40 1.68	1.22 0.40 0.90 0.93	1.07 0.40 0.40 0.52	4.48

Tuyến: QL40
Cọc: P13
KM14+580.29

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt: 0.44m²
B bv : 2.11m
B mặt : 6.34m

Cao độ thiết kế: 767.29

R=80.00
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=1.00

MSS: 761.00

		767.28	767.29	767.28	
			2.70	3.64	
	770.49 770.49	769.58 769.24 767.24 766.81 766.81 767.20	767.21 767.22 767.22 767.20 767.20 767.21	767.21 767.21 767.21 767.21 767.21 765.99	765.99
	3.83	1.46 0.60 0.40 0.40 1.68	1.22 0.40 0.90 0.93	1.07 0.40 0.40 0.52	5.01

Tuyến: QL40
Cọc: TC13
KM14+594.59

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt: 0.49m²
B bv : 2.15m
B mặt : 7.07m

Cao độ thiết kế: 767.94

R=80.00
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.50

MSS: 761.00

Cao độ thiết kế		767.84	767.94	768.05	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.32	3.75	
Cao độ tự nhiên	770.82	769.80 767.72 767.41 767.41 767.76 767.78	767.82 767.87 767.92 767.97 767.98	766.27 765.87	
Khoảng cách mìa	4.61	0.72 0.40 0.36 0.92	1.24 1.41 1.76 1.67 1.33	4.32	0.92

Tuyến: QL40
Cọc: H6(KM14)
KM14+602.56

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt: 0.47m²
B bv : 2.17m
B mặt : 6.69m

Cao độ thiết kế: 768.12

MSS: 761.00

		768.10	768.12	768.17	
			2.95	3.75	
	771.19	770.06 768.02 767.63 767.63 768.02	768.04 768.05 768.06 768.08 768.10	768.03 767.62	765.68
	5.02	0.64 0.39 0.24 1.86	1.29 0.74 1.50 1.43	1.11 0.94	4.27

Tuyến: QL40
Cọc: TD14
KM14+610.44

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt: 0.43m²
B bv : 2.03m
B mặt : 6.10m

Cao độ thiết kế: 768.18

R=45.00
it1=3.00%
ip1=-1.00%
w1=0.70

MSS: 761.00

		768.16	768.18	768.22	
			2.99	3.11	
	770.12 770.12	768.08 767.69 767.69 768.08	768.10 768.11 768.10 768.14	768.16 768.09 767.68	765.74
	5.02	0.64 0.39 0.24 1.86	1.29 0.74 1.50 1.43	1.11 0.94	4.27

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG MỌP BÌNH BÌNH
DÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: 30
KM14+619.58

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt: 0.45m²
B bv : 2.13m
B mặt : 6.39m

Cao độ thiết kế: 768.23

R=45.00
it1=5.00%
ip1=-5.00%
w1=1.40

MSS: 761.00

Cao độ thiết kế	768.12	768.23	768.27
Khoảng cách lề thiết kế	3.90	2.49	
Cao độ tự nhiên	771.00 770.07 768.04 767.64 767.64 768.04 768.07 768.14 768.16 768.17 768.19 768.13 767.50 765.09 765.09		
Khoảng cách mìa	3.91	0.75 0.42 0.40 0.38 1.38	1.92 0.84 0.78 1.70 1.14 1.33 5.06

Tuyến: QL40
Cọc: P14
KM14+635.85

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt: 0.42m²
B bv : 1.78m
B mặt : 6.05m

Cao độ thiết kế: 768.36

R=45.00
it1=5.00%
ip1=-5.00%
w1=1.40

MSS: 761.00

Cao độ thiết kế	768.32	768.36	768.37
Khoảng cách lề thiết kế	2.74	3.30	
Cao độ tự nhiên	771.37 770.28 768.24 767.85 767.85 768.24 768.25 768.29 768.29 768.30 768.25 767.39 765.33		
Khoảng cách mìa	4.81	0.80 0.41 0.41 1.70 1.46 1.56 1.54 1.12 0.48 5.30	

Tuyến: QL40
Cọc: 31
KM14+644.58

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt: 0.42m²
B bv : 2.00m
B mặt : 5.99m

Cao độ thiết kế: 768.42

R=45.00
it1=5.00%
ip1=-5.00%
w1=1.40

MSS: 761.00

Cao độ thiết kế	768.41	768.42	768.53
Khoảng cách lề thiết kế	2.48	3.51	
Cao độ tự nhiên	771.58 770.38 768.34 767.95 767.95 768.34 768.32 768.35 768.41 768.46 768.40 765.50		
Khoảng cách mìa	5.14	0.96 0.40 0.40 1.34 1.37 1.85 1.65 1.26 5.25	

Tuyến: QL40
Cọc: 32
KM14+653.61

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt: 0.39m²
B bv : 1.84m
B mặt : 5.51m

Cao độ thiết kế: 768.61

R=45.00
it1=5.00%
ip1=-5.00%
w1=1.40

MSS: 760.00

Cao độ thiết kế	768.64	768.61	768.60
Khoảng cách lề thiết kế	2.62	2.89	
Cao độ tự nhiên	771.80 770.59 768.57 768.18 768.57 768.56 768.55 768.54 768.54 768.53 768.53 768.46 764.25 764.25		
Khoảng cách mìa	5.11	0.85 0.40 0.80 0.36 0.65 1.53 0.30 1.32 1.52 1.11 6.02	

Tuyến: QL40
Cọc: TC14
KM14+661.26

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt: 0.37m²
B bv : 1.76m
B mặt : 5.27m

Cao độ thiết kế: 768.77

R=45.00
it1=3.00%
ip1=-1.00%
w1=0.70

MSS: 760.00

Cao độ thiết kế	768.80	768.77	768.76
Khoảng cách lề thiết kế	2.57	2.69	
Cao độ tự nhiên	771.96 770.75 768.73 768.34 768.74 768.72 768.70 768.70 768.70 768.69 768.62 764.41 764.38		
Khoảng cách mìa	5.11	0.85 0.40 0.80 0.36 0.65 1.53 0.30 1.32 1.52 1.11 6.02	

Tuyến: QL40
Cọc: 33
KM14+671.24

Bù vênh : 0.05m²
BTN mặt: 0.38m²
B bv : 1.79m
B mặt : 5.38m





Cao độ thiết kế: 769.00





MSS: 760.00

Cao độ thiết kế	768.96	769.00	768.98
Khoảng cách lề thiết kế	2.49	2.88	
Cao độ tự nhiên	771.96 770.91 768.88 768.48 768.48 768.88 768.90 768.92 768.93 768.90 768.91 768.85 764.84		
Khoảng cách mìa	5.23	0.86 0.40 0.40 1.06 1.25 0.41 1.18 1.68 1.17 5.97	

C.T.V. TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KINH TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI





C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH

ĐÃ THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....

Người Thẩm Tra

SỞ TÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

THẨM ĐỊNH


Theo văn bản số.....

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Người thẩm định ký tên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 6

KON TUM



R=69.98
it1=3.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

Tuyến: QL40
Cọc: 49
KM16+926.53

Bù vênh : 0.03m²
BTN một : 0.41m²
B bv : 1.94m
B một : 5.82m

Cao độ thiết kế: 835.16

R=69.98
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 827.00

MSS: 827.00									
Cao độ thiết kế					835.05			835.16	835.17
Khoảng cách lề thiết kế						3.21		2.61	
Cao độ tự nhiên	831.25		834.90 834.98		835.02		835.09	835.10	835.10 834.71 834.71 835.11 835.25
Khoảng cách mìa		6.14	0.54 1.58		1.73	1.38		1.38	5.18

Tuyến: QL40
Cọc: P50
KM16+935.65

Bù vênh : 0.03m²
BTN một : 0.39m²
B bv : 1.87m
B một : 5.62m

Cao độ thiết kế: 834.28

R=69.98
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 826.00

MSS: 826.00					
			834.22	834.28	834.25
			3.27	2.35	
830.84		834.06 834.14		834.21	
		834.16		834.18	
		834.18		834.18	
				833.78	
				833.78	
				834.17	
				837.31	
5.96		0.58 1.07 1.04 1.35		1.06 0.47 0.93 0.40 0.83	5.52

Tuyến: QL40
Cọc: 50
KM16+940.48

Bù vênh : 0.02m²
BTN một : 0.39m²
B bv : 1.88m
B một : 5.63m

Cao độ thiết kế: 833.82

R=69.98
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 826.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TC50
KM16+950.13

Bù vênh : 0.02m²
BTN một : 0.38m²
B bv : 1.83m
B một : 5.48m

Cao độ thiết kế: 832.95

R=69.98
it1=4.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

MSS: 825.00

MSS: 625.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Tuyến: QL40
Cọc: 51
KM16+955.28

Bù vênh : 0.02m²
BTN một : 0.40m²
B bv : 1.77m
B một : 5.76m

Cao độ thiết kế: 832.48

MSS: 824.00

MPS. 824.00						
			832.38		832.48	
				2.74	3.02	
832.88		832.29	832.34	832.40	832.41	832.41
832.88				832.41	832.41	832.41
	6.63	1.60	1.35	0.42	0.40	0.40
				1.61	0.82	0.82
						832.43
						835.53
						836.29

Tuyến: QL40
Cọc: TD51
KM16+964.45

Bù vênh : 0.02m²
BTN một : 0.42m²
B bv : 1.94m
B một : 5.95m

Cao độ thiết kế: 831.56

R=59.99
it1=-0.50%
ip1=3.00%
w1=0.60

MSS: 823.00

831.37	831.46	831.56	831.56
3.00	3.00	2.95	
831.42	831.48	831.49	831.49
831.49	831.49	831.49	831.09
831.49	831.49	831.49	831.51
834.61			
4.78			

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: P51
KM16+973.14

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.44m2
B bv : 2.08m
B mặt : 6.25m

Cao độ thiết kế: 830.63

R=59.99
it1=-4.00%
ip1=4.00%
w1=1.20

MSS: 823.00

Cao độ thiết kế		830.55	830.63	830.65	
Khoảng cách lẻ thiết kế		3.30	2.94		
Cao độ tự nhiên	827.43	830.46	830.51	830.56	830.57
Khoảng cách mia	6.01	2.08	1.91	1.52	1.57

Tuyến: QL40
Cọc: TC51
KM16+981.83

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.44m2
B bv : 2.11m
B mặt : 6.34m

Cao độ thiết kế: 829.26

R=59.99
it1=-0.50%
ip1=3.00%
w1=0.60

MSS: 822.00

	829.12	829.26	829.37	
	3.21	3.12		
	826.78	829.08	829.15	829.10
	5.57	1.62	0.99	1.13

Tuyến: QL40
Cọc: TD52
KM16+987.79

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.45m2
B bv : 2.15m
B mặt : 6.44m

Cao độ thiết kế: 828.34

R=80.01
it1=3.00%
ip1=0.00%
w1=0.50

MSS: 821.00

	828.20	828.34	828.46	
	3.21	3.24		
	825.86	828.16	828.23	828.18
	5.57	1.62	0.99	1.13

Tuyến: QL40
Cọc: 52
KM16+996.82

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.46m2
B bv : 2.18m
B mặt : 6.55m

Cao độ thiết kế: 826.93

R=80.01
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=1.00

MSS: 821.00

Cao độ thiết kế		826.87	826.93	826.97	
Khoảng cách lẻ thiết kế		3.01	3.54		
Cao độ tự nhiên	825.32	826.95	826.82	826.86	826.88
Khoảng cách mia	4.29	0.86	1.75	1.53	1.57

Tuyến: QL40
Cọc: KM17
KM17+002.70

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.46m2
B bv : 2.20m
B mặt : 6.59m

Cao độ thiết kế: 825.96

R=80.01
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=1.00

MSS: 820.00

	825.90	825.96	826.00	
	3.07	3.52		
	824.35	825.98	825.65	825.83
	4.29	0.86	1.75	1.53

Tuyến: QL40
Cọc: 53
KM17+012.21

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.46m2
B bv : 2.17m
B mặt : 6.52m

Cao độ thiết kế: 824.42

R=80.01
it1=3.00%
ip1=-3.00%
w1=1.00





MSS: 819.00



	824.31	824.42	824.45	
	3.26	3.26		
	825.34	824.13	824.24	824.28
	3.55	1.65	1.42	1.31

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH
THẨM PHẠM
Thọp văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ
SỞ
KON TUM
TỈNH QUẢNG NINH





Tuyến: QL40
Cọc: P72
KM18+210.96

Bù vênh : 0.00m²
BTN mặt : -0.00m²
B bv : 0.00m
B mặt : 6.33m

Cao độ thiết kế: 774.51

R=39.99
it1=-5.00%
ip1=5.00%
w1=1.40

MSS: 768.00

	774.56	774.51	774.44	
	3.14	3.19		
772.44	774.57	774.54	774.51	774.48
			774.41	773.91
			773.91	773.91
			774.41	776.61
			0.06	1.06
6.34	1.63	2.03	1.15	3.04
				4.00

Tuyến: QL40
Cọc: TC72
KM18+218.93

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.43m²
B bv : 2.07m
B mặt : 6.21m

Cao độ thiết kế: 775.24

R=39.99
it1=-1.00%
ip1=3.00%
w1=0.70

MSS: 769.00

	775.31	775.24	775.12	
	3.01	3.21		
773.32	775.22	775.24	775.17	775.12
			775.04	774.54
			774.54	775.04
			775.04	775.04
			0.91	0.91
6.45	0.55	3.00	1.28	2.22
				4.84

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TD73
KM18+230.84

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.44m²
B bv : 1.91m
B mặt : 6.29m

Cao độ thiết kế: 776.25

R=58.00
it1=3.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

MSS: 770.00

Cao độ thiết kế		776.21	776.25	776.22	
Khoảng cách lề thiết kế		2.99	3.30		
Cao độ tự nhiên	774.35	776.14	776.17	776.18	776.16
			776.65	776.65	776.65
			776.15	776.15	776.15
			777.87		
Khoảng cách mìa	6.97	2.66	1.76	1.74	4.48

Tuyến: QL40
Cọc: 61
KM18+235.40

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.44m²
B bv : 1.64m
B mặt : 6.43m

Cao độ thiết kế: 776.64

R=58.00
it1=3.69%
ip1=-3.69%
w1=1.15

MSS: 770.00

	776.54	776.64	776.63	
	3.02	3.41		
774.83	776.16	776.47	776.55	776.56
			776.53	776.53
			776.03	776.03
			776.53	776.53
			776.53	776.53
			1.02	1.02
5.78	1.14	2.65	1.31	1.98
				4.63

Tuyến: QL40
Cọc: 62
KM18+254.51

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.41m²
B bv : 1.96m
B mặt : 5.89m

Cao độ thiết kế: 778.53

R=58.00
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 772.00

	778.40	778.53	778.43	
	2.86	3.03		
777.90	778.32	778.46	778.51	778.57
			778.07	778.07
			778.57	778.57
			778.57	778.57
			1.27	1.27
5.48	1.60	2.92	1.65	1.64
				4.68

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

M.S.D. 06100245706-C.TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM

Tuyến: QL40
Cọc: P73
KM18+261.70

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.39m²
B bv : 1.22m
B mặt : 5.67m

Cao độ thiết kế: 779.34

R=58.00
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 773.00

Cao độ thiết kế		779.15	779.34	779.40	
Khoảng cách lề thiết kế			2.88	2.79	
Cao độ tự nhiên	777.53	779.05	779.21	779.29	783.90
Khoảng cách mìa	6.53	0.77	1.91	0.80	5.14

Tuyến: QL40
Cọc: 63
KM18+273.35

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.39m²
B bv : 1.28m
B mặt : 5.66m

Cao độ thiết kế: 780.52

R=58.00
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 774.00

	780.30	780.52	780.63	
		2.91	2.75	
	778.47	780.16	780.38	785.28
	6.82	0.25	2.19	4.77

Tuyến: QL40
Cọc: 64
KM18+286.54

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt : 0.40m²
B bv : 1.23m
B mặt : 5.91m

Cao độ thiết kế: 781.49

R=58.00
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 775.00

	781.30	781.49	781.64	
		2.93	2.98	
	779.32	781.20	781.36	785.37
	6.67	2.33	1.01	4.83

Tuyến: QL40
Cọc: TC73
KM18+292.56

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.44m²
B bv : 1.57m
B mặt : 6.32m

Cao độ thiết kế: 781.81

R=58.00
it1=3.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

MSS: 775.00

Cao độ thiết kế		781.72	781.81	781.96	
Khoảng cách lề thiết kế			2.85	3.48	
Cao độ tự nhiên	779.64	781.60	781.74	781.80	785.72
Khoảng cách mìa	6.60	0.75	2.66	1.92	4.62

Tuyến: QL40
Cọc: TD74
KM18+298.58

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt : 0.48m²
B bv : 1.70m
B mặt : 6.81m

Cao độ thiết kế: 782.20

R=18.01
it1=3.00%
ip1=1.21%
w1=0.44

MSS: 776.00

	782.10	782.20	782.18	
		3.30	3.51	
	780.21	782.00	782.12	785.52
	6.14	0.91	2.96	5.10

Tuyến: QL40
Cọc: H3(KM18)
KM18+302.76

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.46m²
B bv : 2.17m
B mặt : 6.50m

Cao độ thiết kế: 782.39

R=18.01
it1=3.00%
ip1=-1.50%
w1=1.10

MSS: 776.00

	782.28	782.39	782.30	
		3.59	2.91	
	780.17	782.20	782.25	785.55
	6.14	0.91	2.96	5.10

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
KON TUM
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SỐ 9
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: P74
KM18+315.20

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt : 0.47m2
B bv : 2.26m
B mặt : 6.77m

Đào móng : 2.07m2
Đắp K95 : 0.71m2
Rơ dãi : 3.50m2
Vải địa : 5.00m

Cao độ thiết kế: 783.07

R=18.01
it1=6.00%
ip1=6.00%
w1=2.20

MSS: 774.00

Cao độ thiết kế		782.96	783.07	783.14	
Khoảng cách lẻ thiết kế			2.53	4.24	
Cao độ tự nhiên	778.61	780.98 782.87	783.00 783.02	783.05 783.07 781.55	783.81
Khoảng cách mìa		6.98	2.86	1.19 1.66	1.92 5.23

Tuyến: QL40
Cọc: TC74
KM18+331.82

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 1.01m
B mặt : 6.17m

Cao độ thiết kế: 783.84

R=18.01
it1=3.00%
ip1=-1.50%
w1=1.10

MSS: 776.00

		783.43	783.84	783.81	
			3.31	2.85	
	780.30	783.23 783.32	783.58 783.77	783.75 783.72 783.19 783.18 783.68 783.68 785.05	787.57
		6.02	2.05 1.52 1.84	1.41 0.50 0.89	5.11

Tuyến: QL40
Cọc: 65
KM18+348.41

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.45m2
B bv : 2.12m
B mặt : 6.46m

Cao độ thiết kế: 784.91

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

MSS: 777.00

		784.93	784.91	784.76	
			3.11	3.35	
	781.59	784.88 784.85	784.84 784.80	784.76 784.73 784.67 784.17 784.67 784.67 786.88	789.09
		6.68	1.89 1.10 0.63 1.33 0.66 1.11 0.88 0.88		4.64

Tuyến: QL40
Cọc: TD75
KM18+354.58

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.45m2
B bv : 1.93m
B mặt : 6.46m

Cao độ thiết kế: 785.30

R=79.98
it1=0.00%
ip1=3.00%
w1=0.50

MSS: 777.00

Cao độ thiết kế		785.34	785.30	785.11	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.26	3.20	
Cao độ tự nhiên	781.91	785.28 785.25	785.23 785.16	785.07 785.01 784.51 784.51 785.01 785.01 787.23	789.46
Khoảng cách mìa		6.77	0.98 2.25 1.21 1.54	0.80 0.50 0.26 1.24	4.46

Tuyến: QL40
Cọc: P75
KM18+365.85

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt : 0.44m2
B bv : 1.37m
B mặt : 6.54m

Cao độ thiết kế: 785.99

R=79.98
it1=-3.00%
ip1=3.00%
w1=1.00

MSS: 777.00

		786.14	785.99	785.72	
			3.53	3.01	
	781.77	786.03 786.08	785.99 785.92	785.79 785.62 785.12 785.12 785.62 785.62 787.82	790.10
		6.20	1.91 1.62 1.48	1.88 0.50 0.26 1.00	4.89

Tuyến: QL40
Cọc: TC75
KM18+377.12

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.44m2
B bv : 1.30m
B mặt : 6.61m

Cao độ thiết kế: 786.55

SỰ Y DƯNG
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

R=79.98
it1=0.00%
ip1=3.00%
w1=0.50

MSS: 777.00

		786.53	786.55	786.51	
			3.28	3.34	
	781.78	786.45 786.47	786.48 786.47	786.45 786.43 785.90 785.90 786.40 786.40 788.53	790.51
		6.53	2.11 0.83 0.70 1.39 1.78 0.50 0.26 1.20		4.18

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: 66
KM18+383.54

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.44m2
B bv : 1.49m
B mặt : 6.52m

Cao độ thiết kế: 786.88

MSS: 777.00

Cao độ thiết kế		786.91	786.88	786.83	
Khoảng cách lề thiết kế			3.08	3.44	
Cao độ tự nhiên	781.61	786.78 786.84	786.82 786.81 786.80	786.77 786.75 786.73 786.73 786.73 789.06	791.09
Khoảng cách mìa	6.53	0.53	2.10	0.83 0.70 1.39	1.78 0.50 0.25 1.29 4.09

Tuyến: QL40
Cọc: 67
KM18+399.64

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt: 0.43m2
B bv : 2.04m
B mặt : 6.11m

Cao độ thiết kế: 787.64

MSS: 779.00

		787.69	787.64	787.52	
			2.98	3.12	
	783.01	787.62 787.62	787.59 787.58 787.57 787.53 787.49	787.43 786.91 786.90 787.40 787.86	791.87
	6.68	0.48 0.80	1.33 0.71 0.79	1.25 1.48 0.25 0.25 1.69	4.04

Tuyến: QL40
Cọc: H4(KM18)
KM18+402.77

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt: 0.42m2
B bv : 1.99m
B mặt : 5.99m

Cao độ thiết kế: 787.82

MSS: 779.00

		787.88	787.82	787.72	
			2.88	3.11	
	783.19	787.80 787.80 787.77	787.76 787.75 787.73	787.68 787.63 787.09 787.08 787.58 790.04	792.27
	6.68	0.48 0.80	1.33 0.71 0.79	1.25 1.48 0.25 0.25 1.69	4.04

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TD76
KM18+403.63

Bù vênh : 0.05m2
BTN mặt: 0.42m2
B bv : 2.00m
B mặt : 5.99m

Cao độ thiết kế: 787.87

MSS: 779.00

Cao độ thiết kế		787.93	787.87	787.73	
Khoảng cách lề thiết kế			2.87	3.12	
Cao độ tự nhiên	783.24	787.85 787.85	787.81 787.80 787.76	787.71 787.64 787.13 787.63 787.63 790.09	792.45
Khoảng cách mìa	6.68	0.48 0.80	1.33 0.71 0.79	1.25 1.48 0.25 0.25 1.69	4.04

Tuyến: QL40
Cọc: 68
KM18+412.37

Bù vênh : 0.05m2
BTN mặt: 0.45m2
B bv : 2.13m
B mặt : 6.39m

Cao độ thiết kế: 788.31

MSS: 778.00

		788.40	788.31	788.12	
			3.44	2.95	
	782.86	788.34 788.32	788.27 788.24 788.16	788.02 787.52 787.52 788.02 788.02 790.60	792.54
	6.45	0.28 1.64	1.64 1.16	2.16 0.50 0.25 1.94	3.99

Tuyến: QL40
Cọc: P76
KM18+423.66

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt: 0.47m2
B bv : 2.24m
B mặt : 6.72m

Cao độ thiết kế: 788.88

MSS: 781.00


		788.95	788.88	788.76	
			3.73	2.99	
	783.24	788.89 788.88	788.84 788.81	788.73 788.68 788.18 788.68 788.68 790.92	792.82
	6.45	0.44 1.89	1.84 1.75	1.57 0.25 0.25 1.69	4.24

SỞ LÃY DUNG QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÁNH GIÁ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: 69
KM18+425.23

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt: 0.48m2
B bv : 2.27m
B mặt : 6.81m




MSS: 781.00

Cao độ thiết kế	789.01	788.94	788.82
Khoảng cách lề thiết kế	3.92	2.89	
Cao độ tự nhiên	785.30	788.95	788.94
Khoảng cách mìa	5.83	0.44	1.89

Tuyến: QL40
Cọc: 70
KM18+438.94

Bù vênh : 0.05m2
BTN mặt: 0.46m2
B bv : 2.17m
B mặt : 6.52m




MSS: 782.00

Cao độ thiết kế	789.65	789.63	789.49
Khoảng cách lề thiết kế	3.04	3.48	
Cao độ tự nhiên	786.65	789.58	789.57
Khoảng cách mìa	6.43	0.63	1.80

Tuyến: QL40
Cọc: TC76
KM18+443.69

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.43m2
B bv : 2.02m
B mặt : 6.07m




MSS: 782.00

Cao độ thiết kế	790.08	790.04	789.86
Khoảng cách lề thiết kế	2.87	3.20	
Cao độ tự nhiên	787.00	790.01	790.00
Khoảng cách mìa	6.76	0.22	1.22

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TD77
KM18+451.37

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.44m2
B bv : 2.10m
B mặt : 6.30m




MSS: 783.00

Cao độ thiết kế	790.72	790.70	790.48
Khoảng cách lề thiết kế	3.37	2.93	
Cao độ tự nhiên	787.52	789.33	790.65
Khoảng cách mìa	3.68	2.76	0.63

Tuyến: QL40
Cọc: P77
KM18+470.08

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.41m2
B bv : 1.95m
B mặt : 5.84m




MSS: 784.00

Cao độ thiết kế	793.10	792.99	792.76
Khoảng cách lề thiết kế	3.19	2.66	
Cao độ tự nhiên	788.95	793.01	793.03
Khoảng cách mìa	6.65	0.17	1.43

Tuyến: QL40
Cọc: 71
KM18+478.95

Bù vênh : 0.04m2
BTN mặt: 0.40m2
B bv : 1.89m
B mặt : 5.68m



MSS: 786.00

Cao độ thiết kế	794.19	794.10	793.89
Khoảng cách lề thiết kế	2.95	2.73	
Cao độ tự nhiên	789.09	794.14	794.07
Khoảng cách mìa	6.38	2.31	1.31

QUỐC GIA DUNG TINH QUANG NGON
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm.....
Người thẩm định ký tên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: TD79
KM18+548.63

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt : 0.41m²
B bv : 1.24m
B mặt : 5.96m

Cao độ thiết kế: 801.30

R=59.97
it1=3.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

MSS: 795.00

Cao độ thiết kế			801.21		801.30		801.16	
Khoảng cách lẻ thiết kế				3.11		2.85		
Cao độ tự nhiên	799.04		801.09 801.13		801.20 801.23		801.15 801.08 800.58 800.58 801.08 801.08 803.29	806.77
Khoảng cách mìa		6.02	0.79	2.06	1.12	1.56	1.47 0.30 0.26 1.24	4.98

Tuyến: QL40
Cọc: 73
KM18+557.75

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.43m²
B bv : 2.05m
B mặt : 6.16m

Cao độ thiết kế: 802.37

R=59.97
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 797.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tuyến: QL40
Cọc: P79
KM18+566.66

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.45m²
B bv : 2.15m
B mặt : 6.44m

Cao độ thiết kế: 803.52

R=59.97
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 798.00

	802.10	803.26 803.28	803.36 3.16	803.52 3.28	803.57	
6.32		0.49 1.52	803.36 803.44	803.47	803.50 803.03 803.01 803.51 805.82	809.89
		0.26 1.42	803.45			
		2.06				

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TC79
KM18+584.69

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt : 0.42m²
B bv : 2.00m
B mặt : 6.00m

Cao độ thiết kế: 805.90

R=59.97
it1=3.00%
ip1=-0.50%
w1=0.60

MSS: 800.00

Cao độ thiết kế		805.72	805.90	805.89	
Khoảng cách lẻ thiết kế			2.75	3.24	
Cao độ tự nhiên	804.19	805.49 805.58	805.72 805.83	805.83 805.82 805.81 805.31 805.81 805.81 808.08	813.99
Khoảng cách mìa	5.86	0.29 2.16	1.70	1.44 0.66 1.32 0.50 0.30 0.89	4.88

Tuyến: QL40
Cọc: 74
KM18+591.63

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt : 0.44m²
B bv : 2.08m
B mặt : 6.24m

Cao độ thiết kế: 806.77

MSS: 801.00

mp.s. 807.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tuyến: QL40
Cọc: H6(KM18)
KM18+602.76

Bù vênh : 0.04m²
BTN mặt : 0.42m²
B bv : 2.00m
B mặt : 5.99m





Cao độ thiết kế: 808.25

MSS: 802.00

808.60	808.10	808.25	808.34	
	2.75	3.24		
807.91 808.02	808.11 808.18	808.20	808.23 808.26 808.27 808.19 807.69 808.19 810.41	814.57
6.90	0.35 1.57	1.18	1.03 1.04 0.26 0.26 0.26 0.26 1.61	4.13

SỞ LÃY TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

M.S.D.N: 610245766-G.T.T.N
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI



Tuyến: QL40
Cọc: P81
KM18+671.04

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt: 0.41m²
B bv : 1.49m
B mặt : 5.85m

Cao độ thiết kế: 816.12

R=40.00
it1=5.00%
ip1=-5.00%
w1=1.40

MSS: 809.00

Cao độ thiết kế		815.89	816.12	816.12	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.07	2.78	
Cao độ tự nhiên	813.38	815.74	815.90	815.99	820.38
Khoảng cách mìa	5.94	2.05	1.28	0.72	4.99

Tuyến: QL40
Cọc: TC81
KM18+684.06

Bù vênh : 0.01m²
BTN mặt: 0.39m²
B bv : 1.27m
B mặt : 5.65m

Cao độ thiết kế: 817.24

R=40.00
it1=3.00%
ip1=-1.00%
w1=0.70

MSS: 810.00

	817.08	817.24	817.36	
		2.89	2.76	
	814.09	816.97	817.15	821.99
	6.62	0.65	2.23	4.71

Tuyến: QL40
Cọc: TD82
KM18+690.39

Bù vênh : 0.03m²
BTN mặt: 0.40m²
B bv : 1.91m
B mặt : 5.74m

Cao độ thiết kế: 817.76

R=40.00
it1=3.00%
ip1=2.38%
w1=0.11

MSS: 810.00

	817.61	817.76	817.88	
		2.92	2.82	
	814.53	817.53	817.69	822.67
	6.90	0.51	1.60	4.66

Tuyến: QL40
Cọc: H7(KM18)
KM18+702.76

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt: 0.47m²
B bv : 1.94m
B mặt : 6.70m

Cao độ thiết kế: 818.57

R=20.00
it1=6.00%
ip1=-6.00%
w1=2.20

MSS: 811.00

Cao độ thiết kế		818.19	818.57	818.64	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.51	3.19	
Cao độ tự nhiên	815.20	818.11	818.41	818.55	823.74
Khoảng cách mìa	6.43	0.50	2.25	0.82	4.97

Tuyến: QL40
Cọc: P82
KM18+707.16

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt: 0.47m²
B bv : 2.23m
B mặt : 6.70m

Cao độ thiết kế: 818.94

R=20.00
it1=6.00%
ip1=-6.00%
w1=2.20

MSS: 811.00

	818.71	818.94	819.01	
		3.50	3.20	
	815.59	818.47	818.87	824.11
	5.93	0.50	1.78	4.97

Tuyến: QL40
Cọc: 77
KM18+713.82

Bù vênh : 0.02m²
BTN mặt: 0.46m²
B bv : 1.48m
B mặt : 6.70m

Cao độ thiết kế: 819.42

R=20.00
it1=6.00%
ip1=-6.00%
w1=2.20

MSS: 811.00

	819.12	819.42	819.43	
		3.49	3.21	
	819.03	819.10	819.21	823.84
	0.57	1.40	1.63	4.46

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

M.S.D.N. 6745766-C.T. T. M. H. H.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: 78
KM18+719.49

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt: 0.48m2
B bv : 1.94m
B mặt : 6.94m

Cao độ thiết kế: 819.78

R=20.00
it1=3.50%
ip1=-3.50%
w1=1.59

MSS: 812.00

Cao độ thiết kế		819.65	819.78	819.76	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.35	3.59	
Cao độ tự nhiên	816.05	819.54 819.59	819.66 819.71	819.70 819.68 819.18 819.68 819.89	823.82
Khoảng cách mia	6.33	0.48 1.82	1.37 1.89	2.09 0.40 0.25 1.08	4.29

Tuyến: QL40
Cọc: TC82
KM18+723.93

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.48m2
B bv : 2.24m
B mặt : 6.85m

Cao độ thiết kế: 820.07

R=20.00
it1=3.00%
ip1=-1.50%
w1=1.10

MSS: 812.00

	819.96	820.07	820.04	
		3.25	3.60	
	816.34	819.83 819.89	819.95 820.00	819.99 819.97 819.47 819.97 819.97 822.18
	6.33	0.48 1.82	1.37 1.89	2.09 0.40 0.25 1.08

Tuyến: QL40
Cọc: 79
KM18+732.91

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt: 0.45m2
B bv : 1.73m
B mặt : 6.47m

Cao độ thiết kế: 820.67

R=20.00
it1=3.00%
ip1=2.54%
w1=0.11

MSS: 812.00

	820.54	820.67	820.56	
		3.38	3.09	
	816.74	820.41 820.47	820.54 820.60	820.54 820.48 819.98 820.48 820.48 822.71
	6.23	0.50 1.61	1.66 1.78	1.63 0.50 0.25 0.99

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
DẤU THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: TD83
KM18+740.41

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.47m2
B bv : 2.24m
B mặt : 6.72m

Cao độ thiết kế: 821.19

R=30.00
it1=1.88%
ip1=3.00%
w1=0.17

MSS: 813.00

Cao độ thiết kế		821.08		821.19		821.07	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.63		3.09		
Cao độ tự nhiên	817.32	820.99	821.06	821.11 821.12 821.10	821.04	820.98 820.48 820.48 820.98 820.98 823.22	824.95
Khoảng cách mia	5.84	2.07	1.72	0.37 0.39 1.71	1.32	0.50 0.25 1.53	4.30

Tuyến: QL40
Cọc: 80
KM18+745.92

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt: 0.51m2
B bv : 2.42m
B mặt : 7.27m

Cao độ thiết kế: 821.56

R=30.00
it1=-1.50%
ip1=3.00%
w1=0.70

MSS: 813.00

	821.55	821.56	821.41	
		4.08	3.20	
	817.82	821.48 821.48	821.49 821.40	821.32 820.78 820.80 821.30 821.30 823.52
	5.67	2.63 1.70	1.85 1.71	0.60 0.25 1.21

Tuyến: QL40
Cọc: P83
KM18+755.36

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.51m2
B bv : 2.45m
B mặt : 7.34m

Cao độ thiết kế: 822.10

R=30.00
it1=-6.00%
ip1=6.00%
w1=1.40

MSS: 815.00

	822.17	822.10	821.96	
		4.49	2.85	
	822.10	822.06 822.03	821.86 821.36 821.35 821.85 824.07	825.11
	2.84	1.86 3.28	0.50 0.25 1.40	4.57

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
THẨM ĐỊNH
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

M.S.D.N.6102245766-G.T.N.H.N
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐÁO ĐÀO SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

Tuyến: QL40
Cọc: 61
KM18+765.78

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt : 0.43m2
B bv : 1.40m
B mặt : 6.27m

Cao độ thiết kế: 822.62

R=30.00
it1=-3.54%
ip1=3.54%
w1=1.02

MSS: 816.00

Cao độ thiết kế		822.57	822.62	822.57	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.38	2.89	
Cao độ tự nhiên	820.12	822.47 822.50	822.53 822.55	822.52 822.49 821.99 822.49 824.71	825.77
Khoảng cách mìa	6.33	0.49	1.97	1.21	2.07

Tuyến: QL40
Cọc: TC83
KM18+770.31

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 2.00m
B mặt : 6.01m

Cao độ thiết kế: 822.76

R=30.00
it1=-1.50%
ip1=3.00%
w1=0.70

MSS: 817.00

	822.71	822.76	822.79	
		2.91	3.11	
	821.17	822.64 822.66	822.69 822.69	822.72 822.72 822.19 822.18 822.68 824.86
	6.96	1.35	1.69	1.28

Tuyến: QL40
Cọc: TD84
KM18+776.20

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.43m2
B bv : 1.65m
B mặt : 6.24m

Cao độ thiết kế: 822.97

R=30.00
it1=1.15%
ip1=3.00%
w1=0.29

MSS: 817.00

	822.80	822.97	823.04	
		2.91	3.33	
	821.28	822.55 822.71	822.79 822.90	822.97 822.94 822.44 822.94 822.94 825.10
	6.11	0.74	1.27	1.88

C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: 82
KM18+788.15

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 1.51m
B mặt : 6.07m

Cao độ thiết kế: 823.30

R=50.02
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 817.00

Cao độ thiết kế		823.11	823.30	823.32	
Khoảng cách lẻ thiết kế			3.10	2.97	
Cao độ tự nhiên	821.48	823.00 823.06	823.18 823.23	823.25 822.76 822.75 823.25 825.48	826.76
Khoảng cách mìa	6.56	0.59	2.09	0.76	0.93

Tuyến: QL40
Cọc: P84
KM18+794.03

Bù vênh : 0.01m2
BTN mặt : 0.42m2
B bv : 1.29m
B mặt : 6.15m

Cao độ thiết kế: 823.44

R=50.02
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 817.00

	823.26	823.44	823.46	
		3.09	3.06	
	821.62	823.14 823.19	823.33 823.37	823.38 823.39 822.89 822.89 823.39 825.61
	6.56	0.35	2.33	0.76

Tuyến: QL40
Cọc: H8(KM18)
KM18+802.76

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt : 0.46m2
B bv : 2.07m
B mặt : 6.63m

Cao độ thiết kế: 823.62





R=50.02
it1=4.00%
ip1=-4.00%
w1=1.20

MSS: 817.00

	823.40	823.62	823.63	
		3.49	3.14	
	821.51	823.31 823.44	823.55 823.56	823.55 823.05 823.55 823.55 825.78
	6.56	0.35	2.33	0.76

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI



Tuyến: QL40
Cọc: TC86
KM18+853.75

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.40m2
B bv : 1.91m
B mặt : 5.74m

Cao độ thiết kế: 824.95




MSS: 818.00

Cao độ thiết kế		825.01	824.95	824.89	
Khoảng cách lề thiết kế		3.10	2.64		
Cao độ tự nhiên	822.40	824.94	824.88	824.84	827.69
Khoảng cách mìa	6.50	3.50	1.62	1.87	4.67

Tuyến: QL40
Cọc: TD87
KM18+865.26

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.40m2
B bv : 1.91m
B mặt : 5.73m

Cao độ thiết kế: 825.43




MSS: 818.00

		825.36	825.43	825.36	
		2.94	2.80		
	822.72	825.27	825.29	825.31	828.18
	6.42	0.63	1.07	1.88	4.67

Tuyến: QL40
Cọc: P87
KM18+890.38

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.37m2
B bv : 1.75m
B mặt : 5.26m

Cao độ thiết kế: 826.28



MSS: 820.00

		826.22	826.28	826.20	
		3.20	2.06		
	824.49	826.07	826.15	826.20	828.33
	5.86	0.94	2.89	2.30	5.66

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH


DẤU THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

Tuyến: QL40
Cọc: H9(KM18)
KM18+902.76

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.38m2
B bv : 1.79m
B mặt : 5.36m

Cao độ thiết kế: 826.86




MSS: 821.00

Cao độ thiết kế		826.80	826.86	826.73	
Khoảng cách lề thiết kế		3.09	2.27		
Cao độ tự nhiên	825.99	826.71	826.74	826.74	828.74
Khoảng cách mìa	6.44	0.54	0.90	2.13	5.03

Tuyến: QL40
Cọc: TC87
KM18+915.50

Bù vênh : 0.03m2
BTN mặt: 0.36m2
B bv : 1.70m
B mặt : 5.11m

Cao độ thiết kế: 827.30




MSS: 822.00

		827.25	827.30	827.20	
		2.86	2.26		
	826.59	827.18	827.21	827.23	828.90
	6.97	1.82	1.21	1.85	4.99

Tuyến: QL40
Cọc: TD88
KM18+935.31

Bù vênh : 0.02m2
BTN mặt: 0.42m2
B bv : 1.53m
B mặt : 6.04m

Cao độ thiết kế: 827.83







MSS: 823.00

		827.80	827.83	827.77	
		2.67	3.37		
	827.18	827.71	827.75	827.75	828.97
	6.97	1.82	1.21	1.85	4.99

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

M.S.D.N.6100245756-C.TY
CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH

ĐÃ THẨM TRA

Ngày.....tháng.....năm.....

Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản số:.....


Ngày.....tháng.....năm 20.....

Người thẩm định ký tên



TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN; TL:1/50

NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA HƯ HỎNG NHE BONG TRÓC, MÀI MÒN




C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên


CHỦ ĐẦU TƯ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK LONG	DỰ ÁN: SỬA CHỮA NÂNG ĐƯỜNG HUYỆN ĐH85 TỪ NGÃ BA XÃ ĐẮK MÔN ĐẾN ĐỒN BIÊN PHÒNG ĐẮK LONG (673), TỈNH QUẢNG NGÃI	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI Giám đốc: BÙI VĂN TRUNG	TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN	
		VẼ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ CƠ CỞ - BƯỚC LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		

CHI TIẾT SỬ CHỮA BIỂN BÁO HIỆN HỮU


BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ CẢNH BÁO
BIỂN BÁO HÌNH TAM GIÁC




BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ BIỂN PHỤ



BIỂN BÁO NGUY HIỂM
BIỂN BÁO HÌNH TRÒN



BIỂN BÁO NGUY HIỂM VÀ CẢNH BÁO
BIỂN BÁO HÌNH TAM GIÁC
(BIỂN BỔ SUNG)



C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

THUYẾT MINH:

- KHOẢNG CÁCH MÉP NGOÀI CỦA BIỂN BÁO THEO PHƯƠNG NGANG ĐƯỜNG PHẢI CÁCH MÉP PHÂN ĐƯỜNG XE CHẠY TỐI THIỂU 0,5M VÀ TỐI ĐA 1,7M.


GHI CHÚ :

- BIỂN BÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO QCVN-41:2024
- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GHI CM, KÍCH THƯỚC THÉP GHI MM.


SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ KÝ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI	KON Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC BÙI VĂN TRUNG	CHI TIẾT SỬ CHỮA BIỂN BẢO HIỆN HỮU	
		VẼ	PHAN DUY THANH			Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				


CHI TIẾT BIỂN BÁO




201a
Chỗ ngoặt nguy hiểm
vòng bên trái



201b
Chỗ ngoặt nguy hiểm
vòng bên phải




202a
Nhiều Chỗ ngoặt nguy
hiểm liên tiếp




202b
Nhiều Chỗ ngoặt nguy
hiểm liên tiếp




S.501
Phạm vi tác dụng
của biển




220
Dốc lên nguy hiểm




219
Dốc xuống nguy hiểm




207c
Đường giao ngã ba bên phải




207b
Đường giao ngã ba bên trái




207a
Đường giao ngã tư




207e




207d



215b
Kè vực sâu bên đường
phía phải



215c
Kè vực sâu bên đường
phía trái





245a
Đi chậm

G.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Giám định ký tên

ĐI CHẬM


CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ ĐẦU TƯ	CHI TIẾT BIỂN BÁO
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIẢI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	VẼ	PHAN DUY THANH	GIÁM ĐỐC	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		Lần xuất bản: 01
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BUI VĂN TRUNG	Tháng.....Năm 2026




CHI TIẾT TẮM HỘ LAN
TỶ LỆ: 1/10



CHI TIẾT TẮM ĐẦU
TỶ LỆ: 1/10




TẮM THÉP ĐỆM
TỶ LỆ: 1/10



GHI CHÚ:

- HỘ LAN MỀM ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO "QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ BẢO HIỆU ĐƯỜNG BỘ QCVN 41:2024 BỘ GTVT" VÀ VĂN BẢN SỐ 597/TCĐBVN-ATGT-CQLXĐDB V/V THIẾT KẾ LAN CAN PHÒNG HỘ NỬA CỨNG (HỘ LAN TỖN SÓNG CÓ ĐỆM CHỐNG VA) LẮP TẠI LỀ ĐƯỜNG
- TOÀN BỘ KẾT CẤU HỘ LAN MỀM ĐƯỢC MẠ KÉM NHÚNG NÓNG
- TIÊU PHẢN QUANG BỐ TRÍ 1 CỘT 1 CÁI
- L TRỤ CHÍNH=2150MM, L TRỤ CHUYỂN TIẾP=1956MM, L TRỤ BIÊN=1746MM
- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ ĐƠN VỊ: MM (TRỪ CÁC KÍCH THƯỚC ĐÃ CHỈ RA)

CỘT HỘ LAN
TỶ LỆ: 1/10



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra


SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM	CHI TIẾT HỘ LAN MỀM (ĐOẠN BỔ SUNG)
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	VẼ	PHAN DUY THANH	GIÁM ĐỐC	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		Lần xuất bản: 01
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG	Tháng.....Năm 2026


SỬA CHỮA TƯỜNG HỘ LAN CÁC ĐOẠN BỊ SẠT LỖ MÁI TA LUY

MẶT ĐÚNG BỐ TRÍ TƯỜNG HỘ LAN


ĐOẠN HỘ LAN SỬA CHỮA SƠ BỊ SẠT LỖ MỎNG TRỤ



MẶT BẰNG BỐ TRÍ TƯỜNG HỘ LAN




LẮP ĐẶT CỘT ĐỖ TS1




CHI TIẾT MẮT PHẢN QUANG


CẮT A-A




TÔN LỢN SÓNG




CHI TIẾT TẤM ĐẦU TÔN SÓNG




CHI TIẾT BẢN ĐÊM D




MÓC CẦU




CẮT NGANG TÔN SÓNG



CHI TIẾT BULONG D16



CHI TIẾT BULONG D19



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH

ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

GHI CHÚ:

- PHẠM VI SỬA CHỮA: CÁC ĐOẠN HỘ LAN TẮM SÓNG GIỮA BỊ SÁT LỖ PHẦN MỎNG
- KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ GHI BẰNG MM.
- TÙY THEO ĐỊA HÌNH XÁC ĐỊNH GÓC UỐN CONG THANH ĐẦU, CUỐI MỘT CÁCH HỢP LÝ.
- + THUẬN CHIỀU XÉ CHẠY DẪN GIẤY PHẢN QUANG MÀU VÀNG
- + NGƯỢC CHIỀU XÉ CHẠY DẪN GIẤY PHẢN QUANG MÀU ĐỎ
- + TẬN DỤNG TRỤ, TẮM SÓNG THẢO DỒ ĐỂ LẮP ĐẶT LẠI
- + THAY THẾ BU LÔNG, BẢN ĐẼM, MẮT PHẢN QUANG MỚI
- + ĐỔ MÔI BÊ TÔNG PHẢI ĐỂ TRỤ
- + ĐẮP ĐẶT GIẤY CỐ ĐÓNG MẮT TA LUY CÁC ĐIỂM SÁT LỖ



Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	SỬA CHỮA TƯỜNG HỘ LAN CÁC ĐOẠN BỊ SẠT LỖ MÃI TA LUY	
		VỀ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẦY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		

CHI TIẾT GỜ CHẮN - RÃNH THOÁT NƯỚC DỘC (BỒ SUNG)



CHI TIẾT RÃNH GIA CỐ TẤM ĐAN BTXM

CHI TIẾT GỜ CHẮN NƯỚC TA LUY ÂM



MẶT BẰNG RÃNH
TL: 1/20

C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra




SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Thao vấn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỒ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI	CHI TIẾT RÃNH TN DỘC GIA CỐ MÁI TA LUY		
		VẼ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:	
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		CHỮ KÝ Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM TỈNH QUẢNG NGÃI	Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU				
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU				


CHI TIẾT VẠCH SƠN AN TOÀN GIAO THÔNG

CHI TIẾT GỖ GIẢM TỐC - DẠNG RẢI ĐỀU TRÊN ĐƯỜNG CONG




C. TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
 Ngày.....tháng.....năm.....
 Người Thẩm Tra

CHI TIẾT GỖ GIẢM TỐC - DẠNG CỤM 6 VẠCH



CHI TIẾT GỖ GIẢM TỐC - DẠNG CỤM 6 VẠCH



THUYẾT MINH:

HƠN KẸ VẠCH MẶT ĐƯỢC THIẾT KẾ TUÂN THỦ THEO QUY
 CHUẨN QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM ĐƯỜNG BỘ QCVN 41:2024/BGTVT.
 CỤ THỂ NHƯ SAU:
 - VẠCH GIỚI TỚI ĐẠNG NÉT LIỀN, MÀU VÀNG, RỘNG 20CM, DÂY
 6MM VÀ 2MM.

Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HÓA HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỦ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ SỐ 9 KON TUM Kon Tum, tháng ... năm 2026 GIÁM ĐỐC	CHI TIẾT VẠCH SƠN ATGT	
		VỀ	PHAN DUY THANH			
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi	Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		Lần xuất bản: 01	Tháng.....Năm 2026
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẢY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU	BÙI VĂN TRUNG		


ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

BIỂN BÁO ĐẢM BẢO GIAO THÔNG


Công trường
Biển số W.227




Đi chậm
Biển số W.245a




Đường hẹp về bên trái phía trước
Biển số W.203b



Đường hẹp về bên phải phía trước
Biển số W.203C



RÀO CHẮN THI CÔNG



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

KHỐI LƯỢNG 1 TRỤ RÀO CHẮN NGOÀI ĐÔ THỊ				
TT	HẠNG MỤC	Đ.VỊ	K.LƯỢNG	DIỆN TOÁN
1	Bệ cọc bằng bê tông M200, đã 1x2	m3	0.013	0.3*0.3*0.15=0.14*0.04*2*0.15
2	Ván khuôn bê tông	m2	0.180	0.15*0.3*4
3	Ống nhựa đường kính Ø80	m	1.20	1.20
4	Ống nhựa nối bê tông M150, đã 1x2	m3	0.006	3.14*0.04*2*1.2
5	Dán giấy phản quang đỏ, trắng	m2	0.0195	0.15*2*3.14*0.042


GHI CHÚ:

- Quy cách biển báo kích thước chữ số xem quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024/BGTVT
- Kích thước bản vẽ ghi bằng đơn vị cm, trừ kích thước đã ghi.

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	Kon Tum, tháng ... năm 2026	ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẺY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	VẼ	PHAN DUY THANH	Thonle	GIÁM ĐỐC	Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
		THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH			Bản vẽ số:
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU			Lần xuất bản: 01
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		BUI VĂN TRUNG	Tháng.....Năm 2026

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỎ VẬT LIỆU



C.TY TNHH TƯ VẤN TỔNG HỢP BÌNH MINH
ĐÃ THẨM TRA
Ngày.....tháng.....năm.....
Người Thẩm Tra

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....

THUYẾT MINH:
XẾP LOẠI ĐƯỜNG ÁP DỤNG THEO VĂN BẢN:
- Văn bản số 5787/TCĐBVN-QLBTTĐB ngày 22/9/2022
- Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 31/12/2025

CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI	DỰ ÁN: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40	CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỎ VẬT LIỆU
		VẼ	PHAN DUY THANH		
ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH TV-ĐT SỐ 9 KON TUM ĐC: XÃ SA THẤY - TỈNH QUẢNG NGÃI	GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT	THIẾT KẾ	PHAN DUY THANH		Tỷ lệ bản vẽ: Đã ghi
		C.T.T.K	NGUYỄN THANH TRIỀU		Bản vẽ số:
		C.N.Đ.A	NGUYỄN THANH TRIỀU		Lần xuất bản: 01
					Tháng.....Năm 2026

BẢNG TỔNG HỢP MẶT ĐƯỜNG									
Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài			Khối lượng - Diện tích				
		Bùn vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bùn vênh	BTN	B bù vênh	B mặt
H9(KM13)		0	0	0	11,53				
DD	2,87					0,07	1,09	5,17	32,19
TD1	17,85								
		0,05	0,76	3,6	10,9				
						0,89	11,51	54,53	164,40
1	11,82								
		0,05	0,53	2,51	7,52				
						0,41	6,44	29,55	91,37
2	6,3								
		0,02	0,56	2,49	7,94				
						0,16	3,09	10,65	48,73
3	10,85								
		0,03	0,42	0,89	7,53				
						0,22	4,72	12,69	78,23
3	5,13								
		0,01	0,45	1,45	6,89				
P1						0,10	2,36	7,90	35,73
		0,03	0,47	1,63	7,04				
4	5,44								
		0,03	0,49	2,35	7,06	0,16	2,61	10,83	38,35
5	17,84								
						0,45	8,21	39,34	118,01
5	10,82								
		0,02	0,43	2,06	6,17				
TC1						0,22	4,54	21,26	65,08
		0,02	0,41	1,87	5,86				
KM14	11,08								
						0,28	4,65	21,66	66,42
6	6,64								
		0,03	0,43	2,04	6,13				
6	15,72								
		0,02	0,43	2,05	6,15	0,17	2,86	13,58	40,77
TD2									
		0,03	0,41	1,95	5,84	0,39	6,60	31,44	94,24
7	6,76								
		0,04	0,39	1,87	5,61	0,24	2,70	12,91	38,70
P2	4,9								
		0,04	0,39	1,87	5,6	0,20	1,91	9,16	27,46
8	6,48								
		0,04	0,39	1,87	5,6				
8	5,18								
		0,02	0,4	1,35	5,71	0,19	2,56	10,43	36,64
TC2									
		0,02	0,4	1,4	5,76	0,10	2,07	7,12	29,71
9	10,58								
		0,04	0,4	1,88	5,65	0,32	4,23	17,35	60,36
9	18,63								
		0,04	0,4	1,88	5,65				
TD3						0,65	7,27	34,19	102,65
		0,03	0,38	1,79	5,37				
P3	5,87								
		0,03	0,37	1,62	5,27	0,18	2,20	10,01	31,23
TC3	5,87								
		0,02	0,36	1	5,33	0,15	2,14	7,69	31,11
H1(KM14)	13,38								
		0,02	0,37	1,38	5,44	0,27	4,88	15,92	72,05
10	15,59								
		0,04	0,4	1,91	5,74	0,47	6,00	25,65	87,15
10	16,57								
		0,04	0,4	1,91	5,74				
TD4						0,35	3,13	14,88	44,72
		0,05	0,41	1,94	5,83				
P4	21,93								
		0,02	0,4	1,29	5,79	0,27	3,13	12,48	44,91
10	1,38								
		0,03	0,4	1,89	5,66	0,03	0,55	2,19	7,90
TD5									
		0,03	0,4	1,91	5,74	0,50	6,38	30,16	90,31
P5	21,93								
		0,03	0,37	1,75	5,24				
TC5	21,93								
		0,04	0,44	1,77	6,31	0,77	8,88	38,60	126,65
TC5	7,15								
		0,06	0,44	1,86	6,29	1,10	9,65	39,80	138,16
H2(KM14)	8,02								
		0,05	0,43	2,04	6,12	0,39	3,11	13,94	44,37
TD6	18,66								
		0,05	0,42	1,99	5,97	0,40	3,41	16,16	48,48
P6	7,93								
		0,03	0,41	1,94	5,88	0,75	7,74	36,67	110,56
		0,03	0,41	1,94	5,88	0,24	3,17	14,95	45,24

Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài			Khối lượng - Diện tích			
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN	B bù vênh
I1		0,03	0,39	1,83	5,53			
TC6	10,73	0,02	0,35	1,56	5,05	0,27	3,97	18,19
TD7	26,05	0,05	0,41	1,96	5,87	0,91	9,90	45,85
I2	12,46	0,03	0,49	2,33	6,98	0,50	5,61	26,73
P7	5,33	0,03	0,5	2,39	7,16	0,16	2,64	12,58
I3	3,65	0,05	0,56	2,65	7,96	0,15	1,93	9,20
H3(KM14)	7,17	0,03	0,5	2,4	7,21	0,29	3,80	18,10
TC7	6,97	0,02	0,44	2,11	6,32	0,17	3,28	15,72
TD8	11,6	0,02	0,43	1,98	6,07	0,23	5,05	23,72
I4	8,21	0,04	0,47	2,25	6,76	0,25	3,69	17,36
P8	6,48	0,02	0,46	1,66	6,58	0,19	3,01	12,67
I5	4,47	0,03	0,45	2,11	6,46	0,11	2,03	8,43
TC8	10,22	0,04	0,4	1,92	5,75	0,36	4,34	20,59
I6	5,09	0,03	0,4	1,91	5,72	0,18	2,04	9,75
TD9	8,84	0,03	0,42	1,99	5,98	0,27	3,62	17,24
I7	4,62	0,01	0,43	2	6,18	0,09	1,96	9,22
P9	22,93	0,01	0,44	2,09	6,28	0,23	9,97	46,89
H4(KM14)	10,57	0,03	0,39	1,84	5,52	0,21	4,39	20,77
TC9	16,98	0,05	0,42	2,02	6,05	0,68	6,88	32,77
TD10	12,01	0,04	0,41	1,97	5,92	0,54	4,98	23,96
I8	5,63	0,03	0,4	1,9	5,71	0,20	2,28	10,89
P10	13,97	0,04	0,42	2,01	6,04	0,49	5,73	27,31
I9	15,11	0,03	0,42	1,98	5,94	0,53	6,35	30,14
H5(KM14)	4,49	0,03	0,4	1,91	5,74	0,13	1,84	8,73
TC10	24,99	0,03	0,4	1,9	5,69	0,09	1,20	5,70
TD11	9,45	0,03	0,4	1,87	5,67	0,28	3,78	17,91
P11	7,54	0,05	0,39	1,87	5,6	0,30	2,98	14,18
I11	2,11	0,04	0,42	2,01	6,04	0,09	0,85	4,09
TC11	2,21	0,04	0,43	2,04	6,13	0,09	0,94	4,48
I12	3,18	0,02	0,44	2,09	6,26	0,10	1,38	6,57
H5(KM14)	4,32	0,03	0,47	2,22	6,66	0,11	1,97	9,31
TC11	5,17	0,02	0,51	2,42	7,26	0,13	2,53	11,99
I13	3,25	0,01	0,52	1,29	7,55	0,05	1,67	6,03
TC11								
I14								
TC11								
I15								
TC11								
I16								
TC11								
I17								
TC11								
I18								
TC11								
I19								
TC11								
I20								
TC11								
I21								
TC11								
I22								
TC11								
I23								
TC11								
I24								
TC11								
I25								
TC11								
I26								
TC11								
I27								
TC11								
I28								
TC11								
I29								
TC11								
I30								
TC11								
I31								
TC11								
I32								
TC11								
I33								
TC11								
I34								
TC11								
I35								
TC11								
I36								
TC11								
I37								
TC11								
I38								
TC11								
I39								
TC11								
I40								
TC11								
I41								
TC11								
I42								
TC11								
I43								
TC11								
I44								
TC11								
I45								
TC11								
I46								
TC11								
I47								
TC11								
I48								
TC11								
I49								
TC11								
I50								
TC11								
I51								
TC11								
I52								
TC11								
I53								
TC11								
I54								
TC11								
I55								
TC11								
I56								
TC11								
I57								
TC11								
I58								
TC11								
I59								
TC11								
I60								
TC11								
I61								
TC11								
I62								
TC11								
I63								
TC11								
I64								
TC11								
I65								
TC11								
I66								
TC11								
I67								
TC11								
I68								
TC11								
I69								
TC11								
I70								
TC11								
I71								
TC11								
I72								
TC11								
I73								
TC11								
I74								
TC11								
I75								
TC11								
I76								
TC11								
I77								
TC11								
I78								
TC11								
I79								
TC11								
I80								
TC11								
I81								
TC11								
I82								
TC11								
I83								
TC11								
I84								
TC11								
I85								
TC11								
I86								
TC11								
I87								
TC11								
I88								
TC11								
I89								
TC11								
I90								
TC11								
I91								
TC11								
I92								
TC11								
I93								
TC11								
I94								
TC11								
I95								
TC11								
I96								
TC11								
I97								
TC11								
I98								
TC11								
I99								
TC11								
I100								
TC11								
I101								
TC11								
I102								
TC11								
I103								
TC11								
I104								
TC11								
I105								
TC11								
I106								
TC11								
I107								
TC11								
I108								
TC11								
I109								
TC11								
I110								
TC11								
I111								
TC11								
I112								
TC11								
I113								
TC11								
I114								
TC11								
I115								
TC11								
I116								
TC11								
I117								
TC11								
I118								
TC11								

Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài				Khối lượng - Diện tích			
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt
	2,71					0,07	1,42	5,04	20,51
TD12		0,04	0,53	2,43	7,59				
25	7,47	0,03	0,59	2,71	8,49	0,26	4,18	19,20	60,06
26	7,19	0,04	0,61	2,5	8,67	0,25	4,31	18,73	61,69
P12	3,09	0,03	0,59	2,51	8,43	0,11	1,85	7,74	26,42
27	7,51	0,04	0,59	2,83	8,49	0,26	4,43	20,05	63,53
TC12	10,24	0,02	0,51	2,42	7,25	0,31	5,63	26,88	80,59
28	9,92	0,02	0,46	2,19	6,57	0,20	4,81	22,87	68,55
TD13	6,9	0,02	0,44	2,08	6,25	0,14	3,11	14,73	44,23
29	7,9	0,03	0,44	2,11	6,32	0,20	3,48	16,55	49,65
P13	6,4	0,05	0,44	2,11	6,34	0,26	2,82	13,50	40,51
TC13	14,3	0,04	0,49	2,15	7,07	0,64	6,65	30,46	95,88
H6(KM14)	7,97	0,03	0,47	2,17	6,69	0,28	3,83	17,22	54,83
TD14	7,88	0,05	0,43	2,03	6,1	0,32	3,55	16,55	50,39
30	9,14	0,04	0,45	2,13	6,39	0,41	4,02	19,01	57,08
P14	16,27	0,05	0,42	1,78	6,05	0,73	7,08	31,81	101,20
31	8,73	0,04	0,42	2	5,99	0,39	3,67	16,50	52,55
32	9,03	0,03	0,39	1,84	5,51	0,32	3,66	17,34	51,92
TC14	7,65	0,04	0,37	1,76	5,27	0,27	2,91	13,77	41,23
33	9,98	0,05	0,38	1,79	5,38	0,45	3,74	17,71	53,14
34	22,72	0,02	0,43	2,05	6,14	0,80	9,20	43,62	130,87
H7(KM14)	8,61	0,02	0,41	1,97	5,91	0,17	3,62	17,31	51,88
TD15	8,13	0,03	0,4	1,89	5,67	0,20	3,29	15,69	47,07
35	15,05	0,03	0,37	1,76	5,28	0,45	5,79	27,47	82,40
5						0,08	0,93	4,40	27,13
P15-4,69		0	0	0					
TC49		0	0	0					
47	5	0,03	0,45	2,12		0,08	1,13	5,30	32,28
H9(KM16)	8,46	0,04	0,45	2,02		0,30	3,81	17,51	54,31
48	9,39	0,02	0,46	1,89	6,63	0,28	4,27	18,36	61,50
TD50	9,08	0,03	0,42	2,01	6,04	0,23	4,00	17,71	57,52
49	5,36	0,03	0,41	1,94	5,82	0,16	2,22	10,59	31,78
P50	9,12	0,03	0,39	1,87	5,62	0,27	3,65	17,37	52,17
50	4,83	0,02	0,39	1,88	5,63	0,12	1,88	9,06	27,17
TC50	9,65	0,02	0,38	1,83	5,48	0,19	3,72	17,90	53,61

Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài			Khối lượng - Diện tích			
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN	B bù vênh
	5,15							
51		0,02	0,4	1,77	5,76	0,10	2,01	9,27
TD51	9,17							
		0,02	0,42	1,94	5,95	0,18	3,76	17,01
P51	8,69							
		0,02	0,44	2,08	6,25	0,17	3,74	17,47
TC51	8,69							
		0,02	0,44	2,11	6,34	0,17	3,82	18,21
TD52	5,96							
		0,02	0,45	2,15	6,44	0,12	2,65	12,69
52	9,03							
		0,02	0,46	2,18	6,55	0,18	4,11	19,55
KM17	5,88							
		0,02	0,46	2,2	6,59	0,12	2,70	12,88
53	9,51							
		0,02	0,46	2,17	6,52	0,19	4,37	20,78
P52	12,17							
		0,02	0,45	1,89	6,37	0,24	5,54	24,71
54	9,38							
		0,04	0,43	1,97	6,1	0,28	4,13	18,10
55	13,96							
		0,02	0,37	1,76	5,28	0,42	5,58	26,04
TC52	13,25							
		0,03	0,37	1,75	5,26	0,33	4,90	23,25
56	10,02							
		0,03	0,36	1,72	5,15	0,30	3,66	17,38
TD53	17,93							
		0,03	0,36	1,74	5,21	0,54	6,45	31,02
P53	10,45							
		0,02	0,34	1,56	4,88	0,26	3,66	17,24
	3,33							
H1(KM17)	7,12							
		0,02	0,34	1,64	4,91	0,07	1,13	5,33
TC53	20,61							
		0,01	0,35	1,66	4,98	0,11	2,46	11,75
57	19,23							
		0,02	0,35	1,68	5,05	0,31	7,21	34,42
58	5							
		0,02	0,39	1,87	5,6	0,38	7,12	34,13
TD54								
		0	0	0	5,97	0,05	0,98	4,68
P72								
		0	0	0	6,33			
5								
		0,03	0,43	2,07	6,21	0,08	1,08	5,18
TC72	11,91							
		0,02	0,44	1,91	6,29	0,30	5,18	23,70
TD73	4,56							
		0,02	0,45	1,64	6,43	0,09	2,03	8,09
61	19,11							
		0,02	0,41	1,96	5,89	0,38	8,22	34,40
62	7,19							
		0,03	0,39	1,22	5,67	0,18	2,88	11,43
P73	11,65							
		0,02	0,39	1,28	5,66	0,29	4,54	14,56
63	13,19							
		0,01	0,4	1,23	5,91	0,20	5,21	16,55
64	6,02							
		0,03	0,44	1,57	6,33	0,12	2,53	8,43
TC73	6,02							
		0,01	0,48	1,7	6,81	0,12	2,77	9,84
TD74	4,18							
		0,03	0,46	2,17	6,5	0,08	1,96	8,09
H3(KM18)	12,44							
		0,03	0,47	2,26	6,77	0,37	5,78	27,55
P74	16,62							
		0,01	0,42	1,01	6,17	0,33	7,40	27,17
TC74								



Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài			Khối lượng - Diện tích			
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN	B bù vênh
	16,59					0,33	7,22	25,96
65		0,03	0,45	2,12	6,46			
TD75	6,17					0,15	2,78	12,49
		0,02	0,45	1,93	6,46			
P75	11,27					0,17	5,02	18,60
		0,01	0,44	1,37	6,54			
TC75	11,27					0,17	4,96	15,05
		0,02	0,44	1,3	6,61			
66	6,42					0,13	2,82	8,96
		0,02	0,44	1,49	6,52			
67	16,1					0,48	7,00	28,42
		0,04	0,43	2,04	6,11			
H4(KM18)	3,13					0,13	1,33	6,31
		0,04	0,42	1,99	5,99			
TD76	0,86					0,04	0,36	1,72
		0,05	0,42	2	5,99			
68	8,74					0,44	3,80	18,05
		0,05	0,45	2,13	6,39			
P76	11,29					0,51	5,19	24,67
		0,04	0,47	2,24	6,72			
69	1,57					0,06	0,75	3,54
		0,04	0,48	2,27	6,81			
70	13,71					0,62	6,44	30,44
		0,05	0,46	2,17	6,52			
TC76	4,75					0,19	2,11	9,95
		0,03	0,43	2,02	6,07			
TD77	7,68					0,23	3,34	15,82
		0,03	0,44	2,1	6,3			
P77	18,71					0,47	7,95	37,89
		0,02	0,41	1,95	5,84			
71	8,87					0,27	3,59	17,03
		0,04	0,4	1,89	5,68			
TC77	9,84					0,34	3,94	18,60
		0,03	0,4	1,89	5,67			
TD78	5,33					0,19	2,19	10,34
		0,04	0,42	1,99	5,98			
						0,26	3,59	16,13
H5(KM18)sat I	8,65					0,07	1,37	5,10
		0,02	0,41	1,74	5,79			
P78	3,48					0,36	4,91	19,77
		0,02	0,38	1,19	5,56			
TC78	12,13					0,36	4,91	19,77
		0,04	0,43	2,07	6,21			
72	16,14					0,56	6,94	33,33
		0,03	0,43	2,06	6,18			
TD79	14,11					0,28	5,93	23,28
		0,01	0,41	1,24	5,96			
73	9,12					0,18	3,83	15,00
		0,03	0,43	2,05	6,16			
P79	8,91					0,27	3,92	18,71
		0,03	0,45	2,15	6,44			
TC79	18,03					0,45	7,84	37,41
		0,02	0,42	2	6			
74	6,94					0,17	2,98	14,16
		0,03	0,44	2,08	6,24			
H6(KM18)	11,13					0,39	4,79	22,71
		0,04	0,42	2	5,99			
TD80	9,44					0,28	3,87	18,03
		0,02	0,4	1,82	5,78			
P80	16,68					0,25	6,51	24,69
		0,01	0,38	1,14	5,57			
75	13,41					0,27	5,30	20,72
		0,03	0,41	1,95	5,84			
TC80	3,27					0,10	1,34	6,34
		0,03	0,41	1,93	5,8			
	8,85					0,27	3,67	17,48
								52,52



Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài				Khối lượng - Diện tích			
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt
76		0,03	0,42	2,02	6,07				
	3,61					0,11	1,52	7,24	21,71
TD81		0,03	0,42	1,99	5,96				
P81	13,02					0,26	5,40	22,65	76,88
		0,01	0,41	1,49	5,85				
TC81	13,02					0,13	5,21	17,97	74,87
		0,01	0,39	1,27	5,65				
TD82	6,33					0,13	2,50	10,06	36,05
		0,03	0,4	1,91	5,74				
H7(KM18)	12,37					0,31	5,38	23,81	76,94
		0,02	0,47	1,94	6,7				
P82	4,4					0,09	2,07	9,17	29,48
		0,02	0,47	2,23	6,7				
77	6,66					0,13	3,10	12,35	44,62
		0,02	0,46	1,48	6,7				
78	5,67					0,09	2,66	9,70	38,67
		0,01	0,48	1,94	6,94				
TC82	4,44					0,09	2,13	9,28	30,61
		0,03	0,48	2,24	6,85				
79	8,98					0,18	4,18	17,83	59,81
		0,01	0,45	1,73	6,47				
TD83	7,5					0,11	3,45	14,89	49,46
		0,02	0,47	2,24	6,72				
80	5,51					0,08	2,70	12,84	38,54
		0,01	0,51	2,42	7,27				
P83	9,44					0,19	4,81	22,99	68,96
		0,03	0,51	2,45	7,34				
81	10,42					0,21	4,90	20,06	70,91
		0,01	0,43	1,4	6,27				
TC83	4,53					0,07	1,93	7,70	27,81
		0,02	0,42	2	6,01				
TD84	5,89					0,12	2,50	10,75	36,08
		0,02	0,43	1,65	6,24				
82	11,95					0,24	5,08	18,88	73,55
		0,02	0,42	1,51	6,07				
P84	5,88					0,09	2,47	8,23	35,93
		0,01	0,42	1,29	6,15				
H8(KM18)	8,73					0,13	3,84	14,67	55,78
		0,02	0,46	2,07	6,63				
TC84	9,1					0,14	4,05	18,70	58,01
		0,01	0,43	2,04	6,12				
TD85	8,44					0,13	3,59	17,05	51,10
		0,02	0,42	2	5,99				
P85	7,99					0,08	3,28	11,11	48,02
		0	0,4	0,78	6,03				
TC85	7,99					0,04	3,12	7,79	46,34
		0,01	0,38	1,17	5,57				
TD86	4,45					0,09	1,71	6,70	24,65
		0,03	0,39	1,84	5,51				
P86	6,51					0,16	2,54	11,95	35,84
		0,02	0,39	1,83	5,5				
TC86	6,51					0,13	2,57	12,17	36,59
		0,02	0,4	1,91	5,74				
TD87	11,51					0,23	4,60	21,98	66,01
		0,02	0,4	1,91	5,74				
P87	25,12					0,63	9,67	45,97	138,03
		0,03	0,37	1,75	5,26				
H9(KM18)	12,38					0,31	4,64	21,91	65,74
		0,02	0,38	1,79	5,36				
TC87	12,74					0,32	4,71	22,23	66,69
		0,03	0,36	1,7	5,11				
TD88	19,81					0,50	7,73	31,99	110,44
		0,02	0,42	1,53	6,04				
P88	20,8					0,31	9,26	39,00	132,18
		0,01	0,47	2,22	6,67				

Tên cọc	K, Cách	Diện tích - Chiều dài			Khối lượng - Diện tích		
		Bù vênh	BTN	B bù vênh	B mặt	Bù vênh	BTN
	20,8					0,31	9,36
TC88		0,02	0,43	2,04	6,11		
	25,86					0,52	10,60
KM19		0,02	0,39	1,83	5,5		
	5					0,05	0,98
TD89		0	0	0	5,5		
	1.859,61					50,38	808,83
							3.549,97
							11.554,75




**CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO QC41:2024 TỪ KM13+800-
KM21+500, QL.40**

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BIỂN BÁO: KM13+800 - KM21+500,00

STT	LÝ TRÌNH	LOẠI BIỂN BÁO - BIỂN BÁO HIỆN TRẠ																VỊ TRÍ BIỂN
		P,107A	P,127	W,201A	W,201B	W,202A	W,202B	W,205B	W,205C	W,205D	W,215B	W,215C	W,219	W,220	I,445H	S,501	S,502	
1	Km13+902,53													1				Phải tuyến
2	Km13+913,28							1										Phải tuyến
3	Km14+006,54								1									Trái tuyến
4	Km14+227,95					1												Phải tuyến
5	Km14+852,73						1											Trái tuyến
6	Km14+914,77						1											Phải tuyến
7	Km15+260,53												1					Trái tuyến
8	Km15+278,02							1										Phải tuyến
9	Km15+308,76						1											Trái tuyến
10	Km15+426,01					1												Phải tuyến
11	Km15+932,17						1											Trái tuyến
12	Km16+046,77					1												Phải tuyến
13	Km16+309,70						1											Trái tuyến
14	Km16+443,00						1											Phải tuyến
15	Km16+744,55													1				Phải tuyến
16	Km17+070,82				1													Trái tuyến
17	Km17+221,88			1														Phải tuyến
18	Km17+556,37					1												Trái tuyến
19	Km17+654,58					1												Phải tuyến
20	Km17+794,94																	Trái tuyến
21	Km17+863,13																	Phải tuyến
22	Km17+931,24						1											Trái tuyến
23	Km17+985,33				1													Phải tuyến
24	Km18+043,91					1												Trái tuyến
25	Km18+045,10													1				Phải tuyến
26	Km18+045,10															1		Phải tuyến
27	Km18+071,10			1														Trái tuyến
28	Km18+148,04					1												Phải tuyến
29	Km18+148,04															1		Phải tuyến
30	Km18+258,89			1														Phải tuyến
31	Km18+286,62												1					Trái tuyến
32	Km18+286,62															1		Trái tuyến
33	Km18+295,19						1											Trái tuyến
34	Km18+295,19															1		Trái tuyến
35	Km18+332,71				1													Trái tuyến
36	Km18+383,52						1											Phải tuyến
37	Km18+383,52															1		Phải tuyến
38	Km18+439,15													1				Phải tuyến

SỞ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số: 1
Ngày: 1 tháng 1 năm 20
Người thẩm định ký tên

M.S.D.N: 6100245766 - C.T. T.M.T.
CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN-ĐẦU TƯ
SỐ 9
KON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI



STT	LÝ TRÌNH	LOẠI BIỂN BÁO - BIỂN BÁO HIỆN TRẠNG																VỊ TRÍ BIỂN
		P,107A	P,127	W,201A	W,201B	W,202A	W,202B	W,205B	W,205C	W,205D	W,215B	W,215C	W,219	W,220	I,445H	S,501	S,502	
39	Km18+439,15															1		Phải tuyến
40	Km18+566,29													1				Phải tuyến
41	Km18+566,29															1		Phải tuyến
42	Km18+668,66					1												Phải tuyến
43	Km18+668,66															1		Phải tuyến
44	Km18+846,14				1													Phải tuyến
45	Km18+985,40														1			Trái tuyến
46	Km18+991,46			1														Trái tuyến
47	Km19+189,63													1				Phải tuyến
48	Km19+189,63															1		Phải tuyến
49	Km19+214,53										1							Phải tuyến
50	Km19+214,53															1		Phải tuyến
51	Km19+250,18					1												Phải tuyến
52	Km19+250,18															1		Phải tuyến
53	Km19+352,67												1					Trái tuyến
54	Km19+352,67															1		Trái tuyến
55	Km19+414,24					1												Trái tuyến
56	Km19+414,24															1		Trái tuyến
57	Km19+430,52											1						Trái tuyến
58	Km19+430,52															1		Trái tuyến
59	Km19+431,18			1														Phải tuyến
60	Km19+516,56				1													Trái tuyến
61	Km19+685,42			1														Phải tuyến
62	Km19+844,37			1														Trái tuyến
63	Km19+972,50				1													Phải tuyến
64	Km20+088,83			1														Trái tuyến
65	Km20+198,07													1				Phải tuyến
66	Km20+208,58			1														Phải tuyến
67	Km20+266,19				1													Trái tuyến
68	Km20+365,66													1				Trái tuyến
69	Km20+365,66															1		Trái tuyến
70	Km20+369,09													1				Phải tuyến
71	Km20+369,09															1		Phải tuyến
72	Km20+793,98									1								Phải tuyến
73	Km20+796,02		1															Trái tuyến
74	Km20+815,13	1																Trái tuyến
75	Km20+815,13																1	Trái tuyến
76	Km20+823,25												1					Trái tuyến
TỔNG CỘNG		1	1	9	7	10	9	2	1	1	1	1	5					
TỔNG CỘNG:																		
Biển báo hình tròn D70		2	biển	THAY THẾ BẰNG BIỂN D90CM														

SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
THẨM ĐỊNH
Theo văn bản số:
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên

MS.D.M.6.100245766-C.T.T.N.H
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ
SỐ 91
HON TUM
TỈNH QUẢNG NGÃI

STT	LÝ TRÌNH	LOẠI BIỂN BÁO - BIỂN BÁO HIỆN TRẠ																VỊ TRÍ BIỂN
		P,107A	P,127	W,201A	W,201B	W,202A	W,202B	W,205B	W,205C	W,205D	W,215B	W,215C	W,219	W,220	I,445H	S,501	S,502	
Biển báo tam giác C70		56	biển	THAY THẾ BẰNG BIỂN C90CM														
Biển báo KT(1,3x0,5)m		1	biển	THAY THẾ BẰNG BIỂN KT(1,95X0,75)M														
Biển báo phụ KT(25x60)		17	biển	THAY THẾ BẰNG BIỂN KT(37,7X90)CM														
STT	LÝ TRÌNH	LOẠI BIỂN BÁO - BIỂN BÁO BỔ SUNG																VỊ TRÍ BIỂN
		P,107A	P,127	W,201A	W,201B	W,202A	W,202B	W,205B	W,205C	W,205D	W,215B	W,215C	W,219	W,220	I,445H	S,501	S,502	
1	Km14+377,22					1												Trái tuyến
2	Km14+409,91						1											Phải tuyến
3	Km14+680,87					1												Trái tuyến
4	Km14+697,54						1											Phải tuyến
5	Km15+368,44								1									Trái tuyến
TỔNG CỘNG:																		
Biển báo tam giác C90		5	biển	LÀM MỚI BỔ SUNG														



BẢNG THÔNG KÊ Rãnh DỌC GIA CỎ HIỆN TRẠNG +BỔ SUNG

TT	Lý trình	Chiều dài rãnh hình thang(m)		Chiều dài rãnh hình chữ nhật (m)		Cổng dọc chiếm chỗ (m)	Loại rãnh	Hiện trạng rãnh	Gia cố vai rãnh B=0,25m	Ghi chú
		Bên trái	Bên phải	Bên trái	Bên phải					
	Bên phải tuyến (Hiện trạng)									
1	Km13+902,53 -:- Km14+573,84		671,31			12,00	Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	671,31	(Hướng về đầu tuyến)
2	Km15+132,42 -:- Km15+257,12		124,70				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	124,70	(Hướng về đầu tuyến)
3	Km15+321,90 -:- Km15+538,44		216,54			7,00	Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	216,54	(Hướng về đầu tuyến)
4	Km15+574,90 -:- Km15+677,87		102,97				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	102,97	(Hướng về đầu tuyến)
5	Km15+677,87 -:- Km15+894,67				216,80		Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
6	Km16+715,76 -:- Km16+814,70				98,94		Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
7	Km16+814,70 -:- Km17+255,95		441,25				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	441,25	(Hướng về cuối tuyến)
8	Km17+255,95 -:- Km17+811,27				555,32		Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
9	Km17+884,67 -:- Km18+055,18		170,51				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	170,51	(Hướng về đầu tuyến)
10	Km18+055,18 -:- Km19+008,64				953,46		Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
11	Km19+008,64 -:- Km19+164,74		156,10				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	156,10	(1/2 Hướng về đầu -1/2 Hướng về Cuối)
12	Km19+741,88 -:- Km19+766,08		24,20				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	24,20	(Hướng về đầu tuyến)
13	Km19+986,73 -:- Km20+027,85		41,12				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	41,12	(Hướng về đầu tuyến)
14	Km20+150,52 -:- Km20+215,50		64,98				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	64,98	(Hướng về cuối tuyến)
15	Km20+249,66 -:- Km20+326,48		76,82				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	76,82	(Hướng về cuối tuyến)
16	Km20+381,92 -:- Km20+485,81		103,89				Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	103,89	(Hướng về đầu tuyến)
17	Km20+552,97 -:- Km20+814,35				261,38		Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
	TỔNG CỘNG (m)		2194,39		2085,90				2194,39	
	Bên trái tuyến (Hiện trạng)									
1	Km13+902,53 -:- Km13+934,52	31,99					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	31,99	(Hướng về đầu tuyến)
2	Km14+489,95 -:- Km14+883,38	393,43					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	393,43	(Hướng về đầu tuyến)
3	Km15+264,61 -:- Km15+398,93			134,32			Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
4	Km15+722,79 -:- Km15+798,75			75,96			Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
5	Km16+347,21 -:- Km16+406,41	59,20					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	59,20	(Hướng về đầu tuyến)
6	Km17+149,47 -:- Km17+237,44	87,97					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	87,97	(Hướng về cuối tuyến)
7	Km17+603,24 -:- Km17+801,06	197,82					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	197,82	(Hướng về cuối tuyến)
8	Km17+869,03 -:- Km17+884,67	15,64					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	15,64	(Hướng về đầu tuyến)
9	Km19+184,50 -:- Km19+573,31			388,81			Chữ nhật	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
10	Km19+573,31 -:- Km19+601,25	27,94					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	27,94	(Hướng về đầu tuyến)
11	Km19+712,60 -:- Km19+732,43	19,83					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	19,83	(Hướng về cuối tuyến)
12	Km19+845,46 -:- Km19+908,65	63,19					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	63,19	(Hướng về cuối tuyến)
13	Km19+959,43 -:- Km20+072,47	113,04					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	113,04	(Hướng về đầu tuyến)
14	Km20+122,24 -:- Km20+341,82	219,58					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	219,58	(Hướng về cuối tuyến)
15	Km20+391,61 -:- Km20+492,94	101,33					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	101,33	(Hướng về đầu tuyến)
16	Km20+549,74 -:- Km20+744,51	194,77					Hình thang	Còn tốt (Tận dụng)	194,77	(Hướng về đầu tuyến)
	TỔNG CỘNG (m)	1525,73		599,09						



	RÃNH DỌC BỎ SUNNG									
1	Km14+883,38 -:- Km14+939,38	56,00					Hình thang	Chưa có rãnh	56,00	(Hướng về đầu tuyến)
2	Km16+533,24 -:- Km16+615,24	82,00					Hình thang	Rãnh đất	82,00	(Hướng về đầu tuyến)
3	Km17+070,86 -:- Km17+148,86	78,00					Hình thang	Chưa có rãnh	78,00	(1/2 Hướng về đầu -1/2 Hướng về Cuối)
4	Km17+886,35 -:- Km17+931,35	45,00					Hình thang	Chưa có rãnh	45,00	(Hướng về cuối tuyến)
5	Km20+744,51 -:- Km20+769,51	25,00					Hình thang	Rãnh đất	25,00	(Hướng về đầu tuyến)
TỔNG CỘNG (m)		286,00							286,00	

S: QUẢNG NGÃI
LÂM ĐỊNH
Theo văn bản số.....
Ngày.....tháng.....năm 20.....
Người thẩm định ký tên



BẢNG THỐNG KÊ HỘ LAN MỀM HIỆN TRẠNG + SỬA CHỮA BỔ SUNG

TT	Lý trình	Chiều dài hộ lan (m)		Tầm sóng đầu - Cuối		Quy cách trụ	Quy cách móng	Hiện trạng rãnh	Bờ chắn nước (0,2x0,2)m	Ghi chú
		Bên trái	Bên phải	Tầm sóng đầu	Tầm sóng giữa					
	Bên phải tuyến (Hiện trạng)									
1	Km14+596,90 -:- Km14+763,24		166,34			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)	199,30	(Hướng về đầu tuyến)
2	Km15+070,69 -:- Km15+132,42		61,73			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
3	Km16+481,53 -:- Km16+600,48		118,95			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
4	Km17+818,01 -:- Km17+862,72		44,71			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
5	Km19+164,74 -:- Km19+255,15		90,41			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
6	Km19+287,52 -:- Km19+484,48		196,96			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
7	Km19+638,21 -:- Km19+741,88		103,67			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
8	Km19+779,66 -:- Km19+905,10		125,44			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
9	Km20+326,48 -:- Km20+368,21		41,73			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
10	Km20+507,92 -:- Km20+542,57		34,65			1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
	TỔNG CỘNG (m)		984,59						199,30	
	Bên trái tuyến (Hiện trạng)									
1	Km14+258,55 -:- Km14+520,94	262,39			18,00	1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	16m Trụ chân móng		(Hướng về đầu tuyến)
2	Km14+993,12 -:- Km15+043,98	50,86				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
3	Km15+076,82 -:- Km15+254,87	178,05				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
4	Km16+727,78 -:- Km16+978,83	251,05			9,00	1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	18m Trụ chân móng	141,31	(Hướng về cuối tuyến)
5	Km17+240,54 -:- Km17+470,06	229,52				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)	69,24	(Hướng về đầu tuyến)
6	Km17+801,06 -:- Km17+861,58	60,52				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
7	Km18+055,18 -:- Km18+942,09	886,91			7,00	1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	14m Trụ chân móng	45,36	(Hướng về cuối tuyến)
8	Km18+972,06 -:- Km19+180,00	207,94				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
9	Km20+341,82 -:- Km20+391,61	49,79				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về đầu tuyến)
10	Km20+492,94 -:- Km20+538,13	45,19			7,00	1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	14m Trụ chân móng		(Hướng về đầu tuyến)
11	Km19+712,60 -:- Km19+732,43	19,83				1 Tầng - Trụ tròn	Móng BTXM	Còn tốt (Tận dụng)		(Hướng về cuối tuyến)
	TỔNG CỘNG (m)	2242,05			41,00				255,91	
	HỘ LAN MỀM BỔ SUNG									
2	Km14+186,68 -:- Km14+328,55	74,00		1,00	37,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		(Hướng về đầu tuyến)
3	Km14+763,24 -:- Km14+783,24	20,00		1,00	10,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		(1/2 Hướng về đầu - 1/2 Hướng về Cuối)
4	Km15+429,21 -:- Km15+465,21	0,00		0,00	0,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		(Hướng về cuối tuyến)
5	Km15+474,08 -:- Km15+494,08	0,00		0,00	0,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
6	Km16+665,78 -:- Km16+727,78	62,00		2,00	31,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
7	Km16+978,31 -:- Km16+996,31	18,00		1,00	9,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung	24,70	
8	Km17+515,86 -:- Km17+601,86	86,00		2,00	43,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung	88,50	(Hướng về đầu tuyến)
9	Km18+942,09 -:- Km18+952,09	10,00		1,00	5,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
10	Km18+955,36 -:- Km18+975,36	20,00		1,00	10,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
11	Km20+368,21 -:- Km20+384,21		16,00	1,00	8,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
12	Km20+487,92 -:- Km20+507,92		20,00	1,00	10,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
13	Km20+538,13 -:- Km20+550,13	12,00		1,00	6,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
14	Km20+542,57 -:- Km20+554,57		12,00	1,00	6,00	1 Tầng - Trụ tròn	Cọc đóng	Chưa có - Làm bổ sung		
	TỔNG CỘNG (m)	302,00	48,00	13,00	175,00					

SỞ XÂY DỰNG VÀ TRANSPORT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Theo văn bản số 141.31/SL-ĐT ngày 06/09/2024 của Sở Xây dựng và Transport
Người lập dự án:



BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG QUỐC LỘ 24

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA CỤC BỘ NỀN MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, BỔ SUNG TƯỜNG HỘ LAN VÀ CHUẨN HOÁ HỆ THỐNG ATGT THEO
QC41:2024 TỪ KM13+800-KM21+500, QL.40

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Diễn giải khối lượng	Ghi chú
I	Mặt đường hư hỏng nhẹ: (bong tróc)				
1	Đào nền đường, đất cấp 3	m ³	12,00	6*2	
3	Đào rãnh, đất cấp 3	m ³	2,50	0,5*0,5*10	
4	Vệ sinh mặt đường cũ	m ²	11.554,75	Có bảng tính chi tiết	
6	Bù vênh BTN C16	m ³	50,38	Có bảng tính chi tiết	
7	Tưới dính bả nhũ tương axit tiêu chuẩn 0,5lít/m ²	m ²	11.554,75	Có bảng tính chi tiết	
8	Mặt đường thảm BTN C16 dày 7cm	m ²	11.554,75	Có bảng tính chi tiết	
II	Xử lý nền đường bị lún, nứt, ổ gà				
1	Vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm Dmax25 chiều dày đã lèn ép 15cm	m ²	46,00		
III	Rãnh dọc hình thang KT:(40x40x120)cm (thiết kế mới, bổ	m	286,00		
1	Đào rãnh thoát nước, đất cấp 3	m ³	91,52	286*0.32	
2	Đào rãnh bằng nhân công	m ³	65,78	286*0.23	
3	Giấy dầu lót đồ bê tông	m ²	569,14	286*1,99	
4	BT đáy rãnh, thân rãnh, vai rãnh M150 đá 1x2, đổ tại chỗ	m ³	65,78	286*0.23	
5	Ván khuôn đồ bê tông vai rãnh, đáy rãnh	m ²	21,93	286*(0,23)/3	
IV	Gờ chắn nước đỉnh ta luy âm				
1	Chiều dài gờ chắn	m	248,20	135+24,7+88,5	3 đoạn
2	Bê tông M250 đá 1x2 (B=0.25m)	m ³	31,03	0,25*0,5*L	
3	VK gờ chắn nước	m ²	124,10	0,25*2*L	
4	Đào móng bằng nhân công	m ³	15,51	0,25*0,25*L	
5	Giấy dầu lót đồ bê tông	m ²	186,15	0,75*L	
V	An toàn giao thông				
	Vạch sơn				
1	Vạch sơn gờ giảm tốc dày 6mm	m ²	77,98	(693,4)*0,2/2+4*6*0,2+3,2*6*0,2	
2	Vạch sơn gờ giảm tốc dày 2mm	m ²	69,34	(693,4)*0,2/2	
	Biển báo các loại				
1	Thay thế biển báo tam giác cũ A70 => A90	biển	56	Link bảng tính chi tiết	
2	Biển báo tam giác - bổ sung A90	biển	5,00	Link bảng tính chi tiết	
3	Thay thế biển báo hình tròn cũ D70 => D90	biển	2	Link bảng tính chi tiết	
4	Thay thế biển phụ KT(25x60) => KT(37,7X90)CM	biển	17	Link bảng tính chi tiết	
5	Thay thế biển báo hình chữ nhật cũ KT(1,3x0,5)m =>KT(1,95	biển	1,00	Link bảng tính chi tiết	
	Tường hộ lan mềm	m	350,00	350,00	



TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng	Diễn giải khối lượng	Ghi chú
	Sửa chữa hộ lan các đoạn bị sạt lở				
1	Tháo dỡ hộ lan (Tận dụng vật liệu để lắp đặt lại)	m	82,00		
2	Đào đất hố móng	m3	18,37	0,8*0,8*0,7*41	
3	Đắp đất hố móng đầm chặt K>0,95	m3	18,37	0,8*0,8*0,7*41	
4	Đệm đá dăm dày 10cm	m3	0,66	0,1*0,4*0,4*41	
5	Ván khuôn móng	m2	45,92	0,4*0,7*4*41	
6	Thép neo chống xoay	kg	10,92	0,888*0,3*41	
7	Bê tông móng	m3	4,27	0,4*0,4*0,7-3,14*0,141*0,141/4*0,5)*41	
	Hộ lan mềm các đoạn bổ sung				
1	Tổng số đoạn	đoạn	14,00	14,00	
2	Tâm giữa 2.32m	tâm	175,00	350/2	
3	Tâm sóng nổi 0.784m (784*310*3)mm	tâm nổi	21,00	14*2-7	
4	Cột thép D141.3x4.5x2250mm	cột	161,00	350/2-14	
5	Cột thép D141.3x4.5x1800mm (cột đầu)	cột	28,00	14*2	
6	Đóng cột thép vào đất, L=1400mm	m	264,60	264,60	
7	Cột còn lại không ngàm vào đất	m	148,05	148,05	
8	Bu Lông M16x35	cái	1.890,00	189*10	
9	Bu Lông M19x180	cái	189,00	161+28	
10	Mũ cột D150x1.8	cái	189,00	189,00	
11	Bản đệm 300x70x5mm	cái	189,00	189,00	
12	Mặt phản quang	cái	189,00	189,00	
13	Lắp đặt tường hộ lan mềm	m	350,00	350,00	
VI	Kè rọ đá gia cố mái ta luy	m	52,00		
1	Đào nền đường bằng thủ công, đất cấp III	m3	365,7	16*6,09+18*9,17+4*2,07+14*6,78	
2	Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái dề, đập	m2	506	16*7,5+5,5*2+18*10+7*2+4*5+3,5*2+14*10+7*2	
3	Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x0,5 m trên cạn	rọ	326	16*7/2+16*2+18*10/2+18*2+4*5/2+4+14*10/2+14*2	
4	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95	m3	134,44	16*2,82+18*2,16+4*0,71+14*3,4	

