

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Cải tạo và nâng cấp đường bê tông có tổng chiều dài là $L = 1.237,87\text{m}$.

Trong đó:

+ Tuyến T1: Có chiều dài là $L = 1.154,09\text{m}$. Điểm đầu tuyến Km0+00 tại Quốc lộ 27; Điểm cuối tuyến Km1+154.09 tại khu dân cư tổ dân phố 1.

+ Tuyến T2: Có chiều dài là $L = 83,78\text{m}$. Điểm đầu tuyến Km0+00 tại Quốc lộ 27; Điểm cuối tuyến Km0+83.78 tại khu dân cư tổ dân phố 1.

+ Tải trọng thiết kế: Tải trọng thiết kế kết cấu nền áo đường cứng: Ô tô tải trọng trục tính toán tiêu chuẩn (trục đơn) là 2,5 tấn.

+ Bề rộng nền mặt đường: Theo hiện trạng;

+ Kết cấu móng mặt đường: Móng đá 4*6 kẹp VXM M75, trên là bê tông xi măng đá 1*2 M250 dày 16 cm.

- Lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời tại tuyến T1: Thiết kế mới các cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, tổng số trụ đèn là: 24 cột (Trong đó: 21 cột đèn đơn và 3 cột đèn đôi). Phía bên trái tuyến là 11 cột; phía bên phải tuyến là 13 cột.

(chi tiết kèm theo hồ sơ thiết kế)

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công việc.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công việc.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm tập bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt.