

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Phạm vi công việc của gói thầu: **khai quang cây xanh năm 2026 đợt 01 tại công ty Điện lực Củ Chi.**

- Quy mô công trình:

STT	Thành phần công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Tỉa nhánh, cắt cành, chặt cây và thu gom, vận chuyển rác đổ bỏ	Cây	3.853	

• **Lưu ý: Khai quang mỗi cây trong khối lượng mời thầu nêu trên, nhà thầu phải khai quang thêm 05 cây nhỏ (không phát sinh chi phí). Vị trí số cây phát sinh do bên A chỉ định và phải có hình ảnh chụp trước và sau khi thi công hình chụp của số cây khai quang theo khối lượng mời thầu và cả số cây khai quang thêm. Dự kiến số cây nhỏ khai quang thêm là 19.265 cây**

- Thời hạn hoàn thành: 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

2. Mục tiêu công việc:

- Khai quang những cây xanh gần đường dây trung thế, đường dây hạ thế và dây thông tin trên địa bàn các xã thuộc Công ty Điện lực Củ Chi quản lý nhằm hạn chế, ngăn ngừa sự cố trong thời gian tới.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

- Khai quang cây xanh phía dưới/gần đường dây trung/hạ thế

- Thi công mỗi ngày từ 4 nhóm thi công và thi công ít nhất 6 ngày/tuần

- Khoảng cách từ đỉnh cây xanh đến đường dây trung thế không được nhỏ hơn 03m

- Khoảng cách từ đỉnh cây xanh đến đường dây hạ thế không được nhỏ hơn 01m

- Đối với cây ngoài hành lang đường dây trung thế phải đảm bảo khi cây đổ, khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây đến đường dây không nhỏ hơn 02m.

- Tại vị trí thực địa cây đã được khai quang thì cán bộ giám sát sẽ chỉ định cây khác tương đương ở vị trí khác để thay thế.

- Chụp hình trước và sau khi khai quang ở cùng một góc chụp.

- Hàng ngày thi công, đơn vị thi công phối hợp với cán bộ giám sát của Công ty Điện lực Củ Chi kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận khối lượng ngay trong ngày thi công.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm thu gom vận chuyển rác do khai quang và phải đảm bảo đầy đủ phương tiện cơ giới khi thực hiện.

4. Giải pháp và phương pháp luận.

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

a. Giải pháp và phương pháp luận;

b. Kế hoạch và biện pháp thi công.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

- Công ty Điện lực Củ Chi sẽ kiểm tra giám sát hàng ngày việc thực hiện các nội dung công việc theo hợp đồng và có biên bản xác nhận giữa 02 bên.