

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**I. Giới thiệu về gói thầu**

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Chi tiết xem hồ sơ thiết kế được duyệt và Bảng khối lượng công việc mời thầu (Mẫu số 01B chương IV)

a. Giới thiệu về dự án:

- Tên dự án: Duy tu, sửa chữa đường ĐT.741b, ĐT.741c.
- Địa điểm: Phường Chánh Phú Hòa, phường Bến Cát, xã Phước Hòa, xã An Long và xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông; cấp duy tu, sửa chữa.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy mô công trình:
 - + Đường ĐT.741b:
 - ✓ Chiều dài tuyến: 12.132m.
 - ✓ Diện tích dặm và ổ gà mặt đường: 58,3m².
 - ✓ Diện tích thảm bê tông nhựa nóng mặt đường: 4109,5m².
 - ✓ Độ dốc ngang mặt đường: theo hiện trạng và 2%.
 - ✓ Chiều dài đắp lề sỏi đỏ dày 15cm, rộng 1,5m: 331m.
 - ✓ Bổ sung, thay mới cọc H bị mất, gãy, nứt vỡ: 2 cọc.
 - ✓ Bổ sung, thay mới cọc Km bị mất: 1 cọc.
 - ✓ Bổ sung trụ tiêu BTCT: 23 trụ.
 - ✓ Sơn lại vạch tim tuyến đường tại các vị trí thảm nhựa.
 - ✓ Sơn bổ sung vạch sơn mốc vòng tại giao lộ ĐT.741.
 - ✓ Hệ thống thoát nước tạm: Kết hợp giữa ống nhựa PVC D250mm, D315mm và công BTCT D500mm.
 - ✓ Tổng chiều dài hệ thống thoát nước: 3.354m, trong đó ống nhựa PVC D250mm là 1.371m, ống nhựa PVC D315mm là 1.288m và ống BTCT D500mm là 695m.
 - + Đường ĐT.741c:
 - ✓ Chiều dài tuyến: 17.377m.
 - ✓ Diện tích dặm và ổ gà mặt đường: 78,2m².
 - ✓ Diện tích thảm bê tông nhựa nóng mặt đường: 57,5m².
 - ✓ Chiều dài đắp lề sỏi đỏ dày 15cm, rộng 1,5m: 4.094m.
 - ✓ Sơn gờ giảm tốc dạng cụm và dạng rải đều vị trí nguy hiểm.
 - ✓ Thay 1 khuôn hầm và 1 tấm đan BTCT bị hư hỏng.
 - ✓ Gia cố và đảm bảo an toàn, chống sạt lở hạ lưu thoát nước vị trí cầu Suối Thôn.

(Ghi chú: Các chi tiết xem trong Hồ sơ thiết kế được phát hành kèm theo cùng với E-HSMT này)

b. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công.
- Quy mô: Thi công xây dựng công trình Duy tu, sửa chữa đường ĐT.741b, ĐT.741c.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công (không bao gồm chủ nhật, lễ, Tết), trong đó: Thời gian thi công là 90 ngày; thời gian lập hồ sơ hoàn công là 15 ngày; thời gian lập hồ sơ quyết toán A-B là 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu đưa vào sử dụng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện: 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công (không bao gồm chủ nhật, lễ, Tết), trong đó: Thời gian thi công là 90 ngày; thời gian lập hồ sơ hoàn công là 15 ngày; thời gian lập hồ sơ quyết toán A-B là 15 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu đưa vào sử dụng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho công việc thi công, nghiệm thu công trình tuân thủ theo các quy định hiện hành và hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật của công trình được duyệt.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng dẫn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt quá trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng dẫn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- b. Giám sát thi công:
 - Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.
 - Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
 - Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
 - Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
 - Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
 - Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
 - + Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
 - + Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.

3. Yêu cầu về trình độ tay nghề công nhân

- Nhà thầu phải có đầy đủ công nhân có tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc thi công xây dựng công trình.

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát thì không được thanh toán.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Vật tư, thiết bị phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như trong Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm E-HSMT. Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. Danh mục vật tư, vật liệu chính Nhà thầu phải đề xuất:

STT	Danh mục vật tư	Quy cách, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng	Xuất xứ - nhà sản xuất (đề xuất của nhà thầu)
1	Bê tông nhựa C12,5	Theo hồ sơ thiết kế	
2	Nhũ tương	Theo hồ sơ thiết kế	

STT	Danh mục vật tư	Quy cách, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng	Xuất xứ - nhà sản xuất (đề xuất của nhà thầu)
3	Cát các loại	Theo hồ sơ thiết kế	
4	Đá các loại	Theo hồ sơ thiết kế	
5	Thép các loại	Theo hồ sơ thiết kế	
6	Xi măng	Theo hồ sơ thiết kế	
7	Sơn lót và sơn dẻo nhiệt kẻ đường	Theo hồ sơ thiết kế	
8	Cống BTCT D500mm	Theo hồ sơ thiết kế	
9	Ống nhựa PVC D250mm	Theo hồ sơ thiết kế	
10	Ống nhựa PVC D315mm		

- Danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc thi công: Xem Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu, chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

5. Yêu cầu về trình tự thi công: Theo Hồ sơ thiết kế được duyệt

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: theo Hồ sơ thiết kế được duyệt

7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cấm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che dây cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy đối với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp.

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.

9. Yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông:

- Nhà thầu phải có rào chắn và tổ chức hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông tuân theo qui định.
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương tiện cá nhân hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn giao thông theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn thành, nhà thầu cần có:
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật phải lành nghề.

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công theo một trong các phương pháp sau:
 - + Tuần tự;
 - + Song song;
 - + Dây chuyền;
 - + Hỗn hợp.
- Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ.

13. Yêu cầu khác

- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành khác.

IV. Các bản vẽ

- Theo hồ sơ thiết kế đính kèm.